



COMUNE DI PRATO

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	ENRICO GIARDI
Dirigente AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	Ing. LORENZO FRASCONI
Dirigente SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA
UBICAZIONE	VIA VIOTTOLO DI MEZZANA
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
H	STIMA DEI COSTI ONERI PER LA SICUREZZA
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	Ing. Paolo Bartalini
COLLABORATORI	Geom. Ivo Frosini - Geom. Antonio Silvestri
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Ing. Alessandro Becherucci
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	Ing. Leonardo Cecchi
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	Ing. Vittorio Bardazzi
DATA	DICEMBRE 2006

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 004.050.1	<p>Ponteggio esterno di facciata Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare allestito secondo le norme di sicurezza ENPI, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, fermapiedi, irrigidimenti, tiranti, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi scale di servizio, sbalzi, tiranti, reti di protezione, collegamento equipotenziale a terra, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, valutato a metro quadrato di facciata posto in opera per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Il titolo comprende la redazione del PIMUS illustrante i criteri di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio ai sensi del D.Lgs 205/2003</p>	2,00 2,00	27,70 24,90		5,40 5,40	299,16 268,92		
	SOMMANO mq					568,08	9,80	5'567,18
2 048.020.1	<p>Realizzazione di linea vita al piano copertura Realizzazione di linea vita al piano copertura a norma UNI EN 795 in acciaio INOX304 dimensionata per carichi di lavoro eccezionali (4 persone per linea).</p> <p>Il titolo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancoraggi TERMINALI adatti al fissaggio diretto su coperture assemblato alla relativa contropiastra di ancoraggio. - PIASTRE UNIVERSALI adatte al fissaggio di terminali direttamente al piano calpestio o strutture in muratura verticali e inclinate. - FUNE ACCIAIO, elastica e robusta in grado di sopportare carichi eccezionali; - TENDITORE per la tensione perfetta del sistema in qualsiasi condizione; - TASSELLI PESANTI per ancoraggi strutturali del sistema alla parete verticale fissati con resina idonea allo scopo; - SEGNALETICA OBBLIGATORIA per i sistemi anticaduta di classe A e C secondo normative UNI di riferimento e 							
	A R I P O R T A R E							5'567,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'567,18
	applicati su alluminio, inox o pvc; Il titolo ccomprende inoltre ogni altro onere e magsitero necessario secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo le ulteriori impartizioni che potrà dare in sito il Coordinatore per la Sicurezza.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'000,00	2'000,00
3 990.003	Misure di coordinamento Misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti e servizi di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
4 990.001	Allestimento area di cantiere Oneri derivanti per l'installazione di cantiere, la recinzione, i baraccamenti, i percorsi ecc					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
5 990.002	Mezzi e servizi di protezione collettiva Mezzi e servizi di protezione collettiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
6 990.004	Riunioni di coordinamento Economie per riunioni di coordinamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'367,18
	T O T A L E euro							11'367,18
	Prato, 11/12/2006 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							