



# COMUNE DI PRATO

COMPLESSO SCOLASTICO DI CAFAGGIO  
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE  
VIA MILIOTTI  
PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO

EDIFICIO ESISTENTE

1° LOTTO

E:\assmascherina.jpg

Assessore Lavori Pubblici  
Il Dirigente Servizio Edilizia Pubblica  
Progetto  
Progetto strutturale  
Progetto impianto elettrico  
Progetto impianti meccanici

Enrico Giardi  
Ing. Paolo Barattini  
arch. Francesco Procopio  
Ing. Claudio Consorti  
Ing. Giovanni Medici  
Ing. Michela Martini

Descrizione tavola  
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO  
PIANTA PIANO TERRENO - Scala 1:100  
DATA

TAV.  
I-02  
Gennaio 2007

LEGENDA IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO	
---	Linea adduzione acqua calda
---	Linea adduzione acqua fredda
---	Linea scarichi acque nere
---	Linea scarichi acque chiare
---	Linea scarichi acque saponose
---	Linea orologio idrico antincendio
---	Ispezione dal caviglio sottostante il fabbricato
---	Ispezione di drenaggio o pavimento
---	Pozzetto di drenaggio
F	Fascia biologica frcromerale
B	
T	
PS	Pozzetto sgrassatore acque saponose
SG	Pozzetto sgrassatore acque cucine (smaltimento pasti)
PI	Pozzetto d'ispezione
●	Attacco autospinga V.F.
●	Becca da incendio, idonea UNI 45
●	Becca da incendio, a raspo UNI 25



NOTE :

Linee distribuzione acqua sanitaria in tubo multistrato PE-Xb - Ø 20x2,25 mm o altri materiali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto o autorizzati dallo D.L.

Per le quote delle linee distribuzione acqua sanitaria vedi anche grafico 104, 1-01.

Installare i collettori di scarico acqua con una pendenza minima del 1,5-2%.

Installare le tubazioni di scarico acque interne ai servizi con una pendenza minima del 1% ; veder maggior ove consentiti dai livelli disponibili.

Condotte di scarico realizzate in PP, giunti ad innesto con guarnizione, dello D.L.

Materiali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto o autorizzati dallo D.L.

Montaggio delle condotte di scarico da eseguirsi secondo le indicazioni riportate sui manuali tecnici forniti dai produttori/fornitori delle stesse condotte.