

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Eliminazione dell'incrocio di Via Cava con la Tangenziale e realizzazione di passerella ciclopedonale

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

Data, 06/02/2007

**IL TECNICO**  
Ing. Lorenzo Frasconi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Scavo di sbancamento eseguito mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi i troventi in roccia dura o relitti di muratura o di calcestruzzo superiori a 0.50 mc, per apertura di sedi stradali; sono da considerarsi compresi le sbatacchiature e le puntellature, l'aggotamento delle acque d'infiltrazioni, la rifinitura delle scarpate e delle pareti, la regolarizzazione del fondo degli scavi, la rullatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in discarica autorizzata, o in altre aree indicate dalla DD.LL. <b>euro (sei/00)</b>	mc	6,00
Nr. 2 002	Costruzione della fondazione stradale per il rifacimento del Viale Salvador Allende, dello spessore finito secondo i grafici di progetto, mediante fornitura e posa di misto granulometrico di fiume o cava calcarea, compattato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95 % di quella massima secca, ottenuta con la prova AASHO modificata, classificazione CNR-UNI 10006-A1,A2,A3-, compresa cilindratura meccanica del tipo chiusa eseguita con rullo compressore del peso non inferiore a t. 16, con un numero di densità sufficienti ad ottenere la densità indicata, compreso i necessari innaffiamenti, la fornitura e spandimento dell'idoneo materiale aggregante per la saturazione dei vuoti, ed ogni e qualsiasi prestazione e fornitura necessaria per dare la superficie stradale secondo la sagoma richiesta, livellata e perfettamente stabile. <b>euro (ventinove/95)</b>	mc	29,95
Nr. 3 003	Costruzione della fondazione stradale per la rampa della passerella, dello spessore finito secondo i grafici di progetto, mediante fornitura e posa di misto granulometrico di fiume o cava calcarea, compattato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95 % di quella massima secca, ottenuta con la prova AASHO modificata, classificazione CNR-UNI 10006-A1,A2,A3-, compresa cilindratura meccanica del tipo chiusa eseguita con rullo compressore del peso non inferiore a t. 16, con un numero di densità sufficienti ad ottenere la densità indicata, compreso i necessari innaffiamenti, la fornitura e spandimento dell'idoneo materiale aggregante per la saturazione dei vuoti, ed ogni e qualsiasi prestazione e fornitura necessaria per dare la superficie stradale secondo la sagoma richiesta, livellata e perfettamente stabile. <b>euro (ventinove/95)</b>	mc	29,95
Nr. 4 004	Tubo corrugato drenante d. 200 mm <b>euro (cinque/00)</b>	ml	5,00
Nr. 5 004b	idem c.s. ...drenante d. 80 mm <b>euro (due/00)</b>	ml	2,00
Nr. 6 005	Scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado del 95% della prova AASHO modificata, pezzatura 25-60; <b>euro (venti/00)</b>	mc	20,00
Nr. 7 006	Fornitura di rilevato stradale provenienti da cave di prestito o da scavi di sbancamento, compattato con idonei rulli. <b>euro (cinque/00)</b>	mc	5,00
Nr. 8 007	Rimozione di pavimentazione per marciapiedi esistenti sia in conglomerato bituminoso che in qualsiasi materiale, eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla DD. LL. poste a qualsiasi distanza. <b>euro (due/60)</b>	mq	2,60
Nr. 9 008	Fresatura superficiale fino alla profondità di cm. 3, della pavimentazione stradale bitumata, eseguita con apposita macchina operatrice con fresa a freddo, compreso l'onere del carico e trasporto, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica od in aree indicate dalla DD.LL., nonchè della pulizia del piano fresato con spazzatrice meccanica. <b>euro (tre/00)</b>	mq	3,00
Nr. 10 009	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale per raccolta delle acque piovane, completo di pozzetto sifonato prefabbricato delle dimensioni di cm. 40x40x60, rinfiato in calcestruzzo, e griglia in ghisa cm. 40x40 ad otto asole, escluso fognolo di allacciamento alla fognatura da compensarsi a parte, ma compreso scavo scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc.. E' ammesso l'impiego di pozzetti in P.V.C. con abbozzo semicircolare di forma cilindro tronco/conica diam. cm. 35 con svasatura inferiore e diaframma di intercettazione idraulica e tappo d'ispezione. <b>euro (centoventitre/84)</b>	n.	123,84
Nr. 11 010	Formazione di canalizzazione interrata per posa linea elettrica, compreso ogni onere per lo scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di cm. 60 dal piano viario, per la posa di tubo in pvc corrugato (con parte liscia interna) dal diametro di mm. 90, completo di giunti e raccordi ricurvi e predisposto per l'inserimento di cavi con un filo di guida, posto su letto di sabbia fornita e posta in opera dello spessore di cm. 15 e ricoperto da identico strato compreso nel prezzo, sormontato da nastro in polietilene con la scritta "attenzione cavi", nonchè il reinterro con misto granulometrico di cava della pezzatura di mm. 0/50, opportunamente rullato e compattato, compreso eventuale ripristino del sottofondo asfaltato binder cm. 10. <b>euro (venticinque/82)</b>	ml	25,82
Nr. 12 010b	Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Resistenza caratteristica Rck 250, compreso l'onere per la realizzazione di casseratura, compreso la fornitura e posa in opera di armatura in acciaio Feb44k, secondo gli esecutivi di progetto, compreso l'onere per la vibratura del getto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (centosettanta/00)</b>	m3	170,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 010c	<p>Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Realizzazione di muri in c.a. eseguita in getto di conglomerato cementizio della resistenza caratteristica Rck 350, compreso l'onere per la realizzazione di casseratura, compreso la fornitura e posa in opera di armatura in acciaio Feb44k, secondo gli esecutivi di progetto, compreso l'onere per la vibratura del getto e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>euro (duecentocinquantadue/00)</b></p>	m3	252,00
Nr. 14 010d	<p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori differenti tutte tagliate come da grafico di progetto.</p> <p><b>euro (cinquanta/00)</b></p>		50,00
Nr. 15 011	<p>Realizzazione delle opere necessarie per le rampe di accesso alla passerella come da elaborati grafici:</p> <p>compreso ogni altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>euro (centoventisettemilatrecento/10)</b></p>	corpo	127'300,10
Nr. 16 012	<p>Fornitura e posa in opera di passerella realizzata in Profili Pultrusi (GFRP), come da elaborati grafici posizionata con gru idonea a qualunque altezza compreso ogni onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>1) Travi Manufatti in GFRP E<sub>eff</sub>=23000 N/mm<sup>2</sup> f<sub>min</sub> assiale = 240 N/mm<sup>2</sup> f<sub>min</sub> trasv = 50 N/mm<sup>2</sup> per travi e traverse realizzati con accoppiamenti bullonati e dove previsto con piatti in lamiera di acciaio Fe510, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>2) Piano di calpestio Piano di Calpestio in GFRP autoportante carivo max = 500 Kg/m<sup>2</sup></p> <p>3) FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 APPARECCHI DI APPOGGIO ad elastomero confinato e PTFE per gli scorrimenti, 2 apparecchi di appoggio unidirezionali carichi per singolo appoggio: Carico verticale massimo -VEDI TAVOLE Carico trasversale /long -VEDI TAVOLE Spostamento massimo +e- 3 cm Rotazione massima +e- 0,5° 2 apparecchio di appoggio fisso: Carico verticale massimo -VEDI TAVOLE Carico longitudinale -VEDI TAVOLE Carico trasversale -VEDI TAVOLE Rotazione massima + e - 0,5°</p> <p>4)Fornitura e posa in opera di PREDISPOSIZIONE per n. 20 punti luce formati da corpo illuminante con lampada 250 W na a.p. e accessori, Compresi: tutti gli oneri per il varo; tutti gli oneri per i piazzali per lo stoccaggio mayeriale; tutti gli oneri per il posizionamento dell'autogru necessaria per il varo. Sono compresi gli oneri per la realizzazione della viabilità provvisoria di accesso al cantiere. Sono comprese le prove di laboratorio su tutti i materiali. Ogni opera come da tavola allegata. Compreso inoltre ogni e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita, completa, a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>euro (novantaunomila/00)</b></p>	corpo	91'000,00
Nr. 17 013	<p>Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare</p>		

