

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
<b>A</b>		<b>LAVORI A MISURA</b>			
		<b>CANTIERE e NOLEGGI</b>			
		IMPIANTO DI CANTIERE, per tutta la durata delle lavorazioni completo di tutto quanto previsto dalle norme compreso realizzazione di locale attrezzato per riunioni di cantiere.			
	1	Totale cad.	3,00		
	3.5.0.0	ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E INFISSIONE			
2	3.5.1.0	SONDA IDRAULICA PER MICROPERFORAZIONI			
	3.5.1.5	da 19000 kg			
		Totale ore	74,00		
3	402.1.1.0	ESECUZIONE DI PONTEGGIO VERTICALE ESTERNO,			
	402.1.1.1/2	montaggio, noleggio PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI e smontaggio			
		Totale mq.	1.639,00		
4	402.2.4.0	ESECUZIONE DI PONTE DI SERVIZIO A PLATEA CON SOTTOPONTE			
	402.2.4.1/2	montaggio, noleggio PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI e smontaggio			
		Totale mq.	1.200,00		

**TOTALE VOCE A - CANTIERE**

--

**N.B. il prezzo dei ponteggi è comprensivo del montaggio, dello smontaggio e del noleggio per tutta la durata dei lavori.**

<b>B</b>		<b>FORNITURE</b>			
5	37.2.1.40	<b>MARMI GRANITI E PIETRE</b>			
		Pietra arenaria extra dura sp. cm 2			
		TOTALE mq	45,00		
6	37.2.1.41	Pietra arenaria extra dura sp. cm 3			
		TOTALE mq	90,40		
		<b>MATERIALE PER PAVIMENTI</b>			
7	41.3.1.0 41.3.1.12	Pavimenti in cotto imprunetino rettangoli levigati dopo cottura			
		Totale mq	1.260,00		
8	41.5.7.7	zoccolino in rovere con piedino			
		TOTALE ml	1.290,00		

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
9	41.1.1.2	piastrella monocottura 20X20 1°sc. pavimento			
		TOTALE mq	160,00		
10	37.3.3.0	Pietra arenaria			
	37.3.3.1	pietra serena			
		percorso pedonale autormessa	150,00		
			150,00		
		<b>MATERIALE PER RIVESTIMENTI</b>			
11	43.7.4.1	Piastrella monocottura 20x20 1° sc			
		rivestimento			
		TOTALE mq	410,00		

**TOTALE VOCE B - FORNITURE**

--

<b>C</b>		<b>OPERE COMPIUTE</b>			
<b>C.1</b>		<b>OPERE EDILI</b>			
	203.1.2.0	SCAVO A SEZIONE APERTA DI			
		SPLATEAMENTO			
12	203.1.2.2	da mc 1001 a 5000			
			2.250,00		
		TOTALE mc	2.250,00		
	203.2.2.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA			
13	203.2.2.1	fino ad una profondità di m. 1,50			
		TOTALE mc	222,00		
	203.3.2.0	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA			
14	203.3.2.1	fino ad una profondità di m. 1,50			
		TOTALE mc	39,20		
	204.1.1.0	DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO			
15	204.1.1.1	per fabbr.			
		TOTALE mc	162,00		
	208.4.0.0	MICROPALI			
	208.4.1.0	PALO SPECIALE DI PICCOLO DIAMETRO			
16	208.4.1.a	con foro d mm 200 e anima tubolare d esterno			
		mm 160 spessore mm 10 ca			
		TOTALE m	333,00		
	264.1.1.0	RINFIANCO DI CONDUTTURE			
17	264.1.1.2	con sabbione			
		TOTALE mc	39,20		

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
18	264.3.1.0	RIEMPIMENTO buche o scavi			
	264.3.1.3	compresa fornitura			
		accesso carrabile	45,50		
		accesso pedonale	37,50		
		TOTALE mc	83,00		
19	303.1.3.0	SCAVO PER FORMAZIONE DI CASSONETTI			
	303.1.3.1	eseguito con mezzi manuali e ausilio di miniescavatore			
		TOTALE mc	348,00		
20	303.2.2.0	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA per sottofondazioni			
	303.2.2.1	per profondità fino a m 1,00			
		TOTALE mc	90,00		
21	304.1.1.0	Demolizione di muratura con malta cementizia in pietrame, mattoni pieni o mista			
	304.1.1.1	entro terra			
		TOTALE mc	20,40		
22	304.1.1.2	fuori terra			
		CASE A SCHIERA			
		TOTALE mc	81,60		
23	304.3.1.0	Demolizione di tramezzi in mattoni eseguita con qualsiasi mezzo			
	304.3.1.1	di mattoni pieni			
		TOTALE mq	159,25		
24	304.3.1.3	di forati di qualsiasi tipo			
		IL CASONE			
		TOTALE mq	45,50		
25	304.4.1.0	Taglio a forza di pareti per formazione di vani in pietrame o mista di qls. sp.			
	304.4.1.1				
		TOTALE mc	19,19		
26	304.4.3.0	Demolizione e taglio a forza di muratura per aperture di porte o vani a sezione obbligata (...)			
	304.4.3.1	escluso la formazione di architravature con adeguati profilati HEB o IPE di pareti di mattoni pieni sp. una testa			
		TOTALE mq	38,87		
27	304.5.1.0	Demolizione intonaci interni o esterni a calce su pareti			
	304.5.1.1				
		TOTALE mq	7.359,00		
28	304.6.1.0	Demolizione completa di solai			
	304.6.1.1	per solai in latero-cemento per ogni cm di sp			

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
		TOTALE mqxcn	3.540,00		
29	304.6.3.0 304.6.3.1	Demolizione completa di solai per correnti aventi sez TOTALE mq			650,00
30	304.7.1.0 304.7.1.5	Demolizione controsoffitti con relative strutture di sospensione in incanniccato TOTALE mq			450,00
31	304.8.2.0 304.8.2.1	Demolizione di pavimenti e della sottostante caldana di qls dim, fino a 5 cm TOTALE mq			1.400,00
32	304.8.5.0 304.8.5.1	Demolizione di massetto, escluse solette collaboranti in calcestruzzo, per ogni cm di sp TOTALE mq			9.965,00
33	304.10.2.0 304.10.2.2	Smontaggio di solo manto di tetto in tegole, coppi o marsigliesi per una sup da mq 10,01 in poi TOTALE mq			755,00
34	304.10.4.0 304.10.4.1	Smontaggio solo scempiato per qls dimensione TOTALE mq			755,00
35	304.10.5.0 304.10.5.1	Rimozione correnti di qls lunghezza per qls sezione TOTALE ml			2.491,50
36	304.10.6.0 304.10.6.1	Rimozione travi in legno per qls sez e lunghezza TOTALE mc			27,81
37	304.10.15.0 304.10.15.1	Rimozione di manto impermeabilizzante per manti rigidi o semirigidi TOTALE mq			755,00
38	304.11.1.0 304.11.1.1	Smontaggio di docce, raccordi, converse, pluviali e simili per qls dimensione TOTALE mq			92,24
39	304.2.2.0 304.2.2.2	Demolizione andante di strutture in cls cementizio, armato fuori terra TOTALE mc			6,00

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
40	304.12.1.0	Smontaggio di serramenti interni o esterni			
	304.12.1.1	infissi in legno			
		TOTALE mq	160,34		
41	304.12.1.2	in metallo			
		TOTALE mq	8,02		
42	304.12.6.0	Smontaggio di vetri di qls tipo in lastra			
	304.12.6.1	vetri non riutilizzabili			
		TOTALE mq	144,31		
43	304.13.2.0	Esecuzione di tracce o fori su muratura di			
	304.13.2.4	pietrame o mista sezione superiore a 100 cmq, per tutta la sezione eseguita			
		TOTALE m	39,00		
44	304.14.1.0	Rimozione apparecchi sanitari in genere			
	304.14.1.1	lavabo			
		TOTALE n.	22,00		
45	304.14.1.3	lavatoi, pilozzi e simili			
		TOTALE n.	15,00		
46	304.14.1.4	vaso o bidet			
		TOTALE n.	22,00		
47	304.14.1.5	vaso alla turca			
		TOTALE n.	8,00		
48	304.14.2.1	vasca da incasso			
		TOTALE n.	7,00		
49	304.17.0.0	SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO			
	304.17.1.0	AMIANTO Rimozione e smaltimento			
	304.17.1.1	da 200 a 500 mq			
		TOTALE mq	150,00		
50	304.15.2.0	Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati			
	304.15.2.1	alle murature di qualsiasi dimensione	11,25		
		TOTALE mc	11,25		
51	304.20.1.0	PUNTELLAMENTI DI VANI			
	304.20.1.1	per puntellamenti di vani porta e finestra			
		TOTALE cad	65,00		
52	305.2.1.0	SCARRETTAMENTI			
	305.2.1.1	provenienti da demolizioni di qualsiasi genere			
		TOTALE mc	990,39		

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
53	305.1.1.0	TRASPORTO			
	305.1.1.3	caricato con mezzi meccanici su autocarro			
		TOTALE mc	990,39		
54	308.2.1.0	Chiusura di brecce			
	308.2.1.2	di strutture murarie in pietra eseguita con scampoli			
		TOTALE mc	28,00		
55	310.2.2.0	Deumidificazione di pareti in muratura			
	310.2.2.1	con 6-7 tubi diffusori a m			
		TOTALE ml x cm	18.000,00		
56	311.2.1.0	Vespaio			
	311.2.1.2	fino ad uno spessore di cm 40			
		TOTALE mq	560,00		
57	313.3.0.0	Muratura in mattoni forati			
	313.3.3.0	muratura di foratoni leggeri posti per costa spessore cm 12			
	313.3.3.3	con malta cementizia			
		TOTALE mq	289,00		
58	313.3.6.0	Muratura a foratelle 24x8x24 sp 8			
	313.3.6.2	con malta bastarda			
		IL CASONE			
		TOTALE mq	35,00		
59	313.3.7.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con tavelline			
	313.3.7.1	con malta bastarda			
		TOTALE mq	170,00		
60	313.4.3.0	Muratura in blocchi di laterizio alveolato (dim. 25x30x18h o 30x25x18h) sp 30cm antisismica			
	313.4.3.3	con malta cementizia			
		TOTALE mq	256,66		
61	313.2.4.0	Muratura rettilinea andante a una testa			
	313.2.4.3	con malta cementizia			
		TOTALE mq	220,00		
62	213.5.3.0	Muratura in blocchi in cls			
	213.5.3.2	spessore cm 20			
		TOTALE mq	12,00		
63	213.5.3.3	spessore cm 12			
		TOTALE mq	80,00		
64	313.2.5.0	MURATURA IN MATTONI PIENI PER MAZZETTE			
	313.2.5.3	con malta cementizia			

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
		TOTALE mc	16,00		
65	307.1.1.0 307.1.1.3	Conglomerati con Rck20 (magroni) TOTALE mc			92,06
66	307.1.3.0 307.1.3.3	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette ect con Rck 30 (scale, cordoli, pilastri, micropali, pavimentazione industriale) TOTALE mc			664,57
67	307.1.6.0 307.1.6.3	Conglomerato cementizio per sottofondazioni con Rck 30 (cordolo vespaio) TOTALE mc			113,01
68	307.7.2.0 307.7.2.1	Casseformi in legno per getti di calcestruzzo in elevazione per travi pilastri ect TOTALE mq			1.848,40
69	307.10.2.0 307.10.2.4	Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k contr TOTALE Kg			69.982,20
70	307.10.3.0 307.10.3.1	Rete elettrosaldata in acciaio ø da mm 5 a mm 6 TOTALE Kg			3.907,20
71	308.2.5.0 308.2.5.3	Consolidamento di muratura con cls Rck 30 e rete maglia 10 x 10 ø 6 TOTALE mq			2.373,48
72	216.1.5.0 216.1.5.5	Solaio piano alleggerito per luci da m 5,51 a m 6,00 TOTALE mq			630,00
73	316.10.0.0. 316.10.1.0. 316.10.1.1.	SCASSO PER CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO Su murature in pietrame fino a dimensioni cm. 30x30x15 TOTALE cad			86,00
74	316.10.1.2	dimensioni oltre cm. 30x30x15 TOTALE cad			86,00
75	316.14.0.0. 316.14.1.0. 316.14.1.1.	PIANI DI APPOGGIO Appoggio con superficie di dimensioni massime 30x15 con una fila di mattoni sodi posti per piano architravature TOTALE cad			172,00

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
	350.1.1.0	PROFILATI IN ACCIAIO PER ARCHITRAVATURE, CERCHIATURE, RINFORZI, ecc			
76	350.1.1.1	per qualsiasi tipo o sezione TOTALE kg	1.607,34		
	350.2.1.0	TRAVI IN FERRO PER SOLAI COMPRESO SOLLEVAMENTO			
77	350.2.1.1	per qualsiasi tipo o sezione TOTALE kg	1.735,50		
	318.1.1.0	Massetto in conglomerato cementizio dosato a q 2,5 di cemento R32,5 per mc 1.200 di inerti, tirato a regolo			
78	318.1.1.1	di spessore fino a cm 5 TOTALE mq	912,00		
79	318.1.1.2	per ogni cm in più TOTALE mq	4.560,00		
	318.2.1.0	Formazioni di pendenze, riempimenti e simili in congl cem alleggerito			
80	318.2.1.5	con argilla espansa, sp fino a 5 cm TOTALE mq	1.210,00		
81	318.2.1.6	per ogni cm in più TOTALE mqxcm	4.840,00		
	318.1.5.0	Massetto armato dello spessore di 5 cm in congl cem Rck 200 etc			
82	318.1.5.2	con rete ø 6 mm TOTALE mq	1.405,00		
	318.2.3.0	SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI composto da letto di sabbia			
83	318.2.3.1	di spessore fino a cm 5 TOTALE mq	332,00		
	321.1.1.0	SBRUFFATURA O RINZAFFO			
84	321.1.1.1	su pareti o soffitti interni TOTALE mq	150,00		
85	321.1.1.2	su pareti esterne TOTALE mq	150,00		
	321.1.3.0	Intonaco civile (...) a velo			
86	321.1.3.1	su pareti e soffitti interni TOTALE mq	5.170,00		
87	321.1.3.2	su pareti esterne TOTALE mq	1.639,00		



ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
87	310.3.1.0	Intonaco antiumido con malta predosata			
	310.3.1.1	per spessore cm. 3 TOTALE mq	166,00		
88	323.1.1.0	Travi in legno			
	323.1.1.1	in abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza TOTALE mc	33,07		
89	323.1.2.0	Correnti in legno a spigolo vivo, per strutture di			
	323.1.2.1	copertura, compreso di abete sez da 8x8 a 10x12 cm lungh fino a 6,00 m TOTALE mc	44,72		
90	323.1.6.0	Seggiola in legno per gronda piallata nelle			
	323.1.6.3	superfici con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm TOTALE ml	128,00		
91	323.1.3.0	PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI			
	323.1.3.1	eseguita su tre lati TOTALE mq	406,50		
92	323.1.4.0	Sagomatura di correnti per mensole			
	323.1.4.1	con disegno semplice o tradizionale toscano TOTALE cad	428,00		
93	323.2.1.0	Scempiato in piastrelle di cotto dell'Impruneta			
	323.2.1.2	fatte e trafilate a macchina, arrotate a crudo TOTALE mq	1.355,00		
94	323.3.2.0	Manto di copertura in embrici e coppi in cotto			
	323.3.2.1	nuovi con embrici e coppi pressati fatti a macchina TOTALE mq	755,00		
95	328.1.10.0	Impermeabilizzazione con guaina in polimero			
	328.1.10.1	plastomerico spessore 4 mm, VV 50 g + TNT 150 g TOTALE mq	590,00		
96	328.1.5.0	Impermeabilizzazione con guaina ardesiata			
	328.1.5.1	spessore 4 mm TOTALE mq	1.510,00		
97	328.6.4.0	Isolamento termico			
	328.6.4.2	spessore 30 mm TOTALE mq	755,00		

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
98	331.2.0.0	Posa in opera di elementi in materiale lapideo (...)			
	331.2.1.0	soglie davanali riquadri di porte e finestre			
	331.2.1.1	per uno spess fino a cm 4 TOTALE mq			30,40
99	331.2.2.0	Posa in opera di gradini, laterali e frontolini in pietra serena			
	331.2.2.1	per uno spess fino a 4 cm TOTALE mq			99,07
100	332.1.2.0	Posa in opera di pavimento con mastici adesivi			
	332.1.2.2	in piastrelle di ceramica TOTALE mq			160,00
101	332.1.6.0	Posa in opera di pavimento in cotto(...) con malta di allettamento			
	332.1.6.3	montato a spina reale o a disegni speciali TOTALE mq			1.260,00
102	332.2.3.0	Trattamento di pavimento in cotto			
	332.2.3.1	per tutti i tipi di cotto TOTALE mq			1.260,00
103	334.1.2.0	Posa in opera di rivestimenti in piastrelle ceramiche con collanti			
	334.1.2.1	smaltate unicolori TOTALE mq			410,00
104	334.2.3.0	Posa in opera di zoccolino in legno			
	334.2.3.1	di sezione fino a cm 8 x 1 TOTALE ml			1.290,00
105	232.5.1.0	Pavimentazione in cls escluso cls			
	232.5.1.1	con strato di usura fresco su fresco " a pastina" TOTALE mq			1.210,00
106	232.5.2.0	Rampa carraia a "spina pesce"			
	232.5.2.1	con strato di usura fresco su fresco " a pastina" TOTALE mq			52,50
107	275.3.1.0	Pavimentazione in masselli autobloccanti			
	275.3.1.4	con masselli doppio T 20x16,5x6 TOTALE mq			167,00
108	275.2.7.0	Posa in opera di lastrichino			
	275.2.7.1	murato con malta TOTALE mq			150,00
109	271.5.1.0	Pozzetto prefabbricato			
	271.5.1.1	dim int. 40x40x38h cm TOTALE n.			18,00
					18,00

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
110	271.5.1.3	dim int. 60x60x58h cm	8,00		
		TOTALE n.	8,00		
111	271.5.1.5	dim int. 80x80x78h cm	4,00		
		TOTALE n.	4,00		
112	272.1.1.2	Griglia in ghisa dim. 30x30x38 telaio 40x40	18,00		
		TOTALE n.	18,00		
113	272.2.3.4	Chiusino in ghisa lamellare perlitica dim. 500x500 mm	8,00		
		TOTALE n.	8,00		
114	272.2.3.5	dim. 580x580 mm	4,00		
		TOTALE n.	4,00		
115	220.1.1.6	Tubazione PVC in traccia d. mm 160	57,00		
		TOTALE ml	57,00		
116	220.1.3.5	Tubazione PVC esterna alle murature d. mm 125	60,00		
		TOTALE ml	60,00		
117	220.1.3.7	d. mm 200	75,00		
		TOTALE ml	75,00		
118	269.3.1.2	Fognatura in PVC d. mm 250	50,00		
		TOTALE ml	50,00		

**TOTALE VOCE C.1 - OPERE EDILI**



C.2		OPERE DI IMBIANCHINO DECORATORE			
119	335.1.5.1	Fissativo a vinilico fino a m 4,50			
		TOTALE mq	5.170,00		
120	335.1.6.3	Fissativo a solvente per prospetti esterni			
		TOTALE mq	1.639,00		
121	336.1.10.3	Protettivi una mano impregnante trasparente fungicida antitarlo per legno			

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
		TOTALE mq	969,20		
122	335.2.1.0 335.2.1.2	Coloriture per interni a tempera fine colori chiari, tre mani TOTALE mq	5.170,00		
123	335.2.2.0 335.2.2.1	Coloriture per esterni, escluso a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici, due mani, previa mano latte TOTALE mq	1.639,00		
124	336.1.10.2	una mano di minio sintetico per carpenteria e infissi in ferro TOTALE mq	164,00		
125	336.3.3.0 336.3.3.1	Verniciature di gronde alla fiorentina: per la parte lignea mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno; per la parte il laterizio TOTALE mq	108,80		
126	336.3.4.0 336.3.4.1	Verniciature di palchi alla fiorentina: per la parte lignea mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da esterno; per la parte il laterizio TOTALE mq	1.938,00		
127	336.4.1.0 336.4.1.4	Verniciatura di opere in ferro su ringhiere o inferriate in genere TOTALE mq	164,00		

**TOTALE VOCE C.2 - OPERE DI IMBIANCHINO DECORATORE**

--

C.3		<b>OPERE DI LATTONIERE</b>			
128	348.1.1.0 348.1.1.3	Doccia semitonda o quadra in rame sp 8/10, sv 250 TOTALE ml	138,00		
129	348.1.2.0 348.1.2.1	Tubo tondo per pluviale compreso in rame sp 8/10, ø 100 TOTALE ml	138,00		
130	348.1.4.0 348.1.4.1	Pezzi speciali per tubi pluviali in rame TOTALE	60,00		
	348.4.1.0	Conversa per copertura, compreso			

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
131	348.4.1.1	in rame spess 8/10			
		TOTALE mq	75,00		
132	348.4.2.1	Scossalina per copertura, compreso			
		in rame spess 8/10			
		TOTALE mq	75,00		

**TOTALE VOCE C.3 - OPERE DI LATTONIERE**

C.4		OPERE DA FALEGNAME			
	251.2.1.0	Controtelaio in abete			
133	251.2.1.1	spess muratura 10			
		TOTALE ml	50,00		
134	251.2.1.2	spess muratura 15			
		TOTALE ml	230,00		
135	251.2.8.1	Porte interne			
		con impiallacciatura in noce tanganica			
		TOTALE mq	112,00		
136	251.2.2.2	Finestra vetrata in legno			
		in Pino di Svezia			
		TOTALE mq	125,00		
137	251.2.4.2	Porta finestra vetrata in legno			
		in Pino di Svezia			
		TOTALE mq	69,50		

**TOTALE VOCE C.4 - OPERE DI FALEGNAME**

C.5		OPERE DI FABBRO CARPENTIERE			
138	250.3.2.1	Ringhiera a disegno semplice			
		di peso fino a 20 kg			
		TOTALE kg	1.400,00		
139	250.3.3.1	Ringhiera su disegno			
		di peso fino a 20 kg			
		TOTALE kg	1.880,00		
140	252.3.14.2	Porte basculanti per garages			
		zincata			
		TOTALE mq	21,12		

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
141	252.3.1.0	Porte REI			
	252.3.1.2	ad una anta 1300 x 2150			
		TOTALE mq	5,59		
142	252.5.1.0	Maniglione antipanico			
	252.5.1.2	azionabile dall'esterno con chiave e cilindro tipo Yale			
		TOTALE cad	2,00		

**TOTALE VOCE C.5 - OPERE DI FABBRO CARPENTIERE**

C.6		<b>OPERE DI VETRAIO</b>			
143	53.4.1.0	Fornitura di vetrocamera			
	53.4.1.14	vetro camera stratificato sp. 8-9/6/4			
		TOTALE mq	190,00		
144	254.1.8.0	Posa di vetro isolante			
	254.1.8.14	vetro camera stratificato sp. 8-9/6/4			
		TOTALE mq	190,00		

**TOTALE VOCE C.6 - OPERE DI VETRAIO**

C.7		<b>OPERE DI IDRAULICO</b>			
145	C.7.A	vedi Computo Metrico Estimativo specifico			
		IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			
		TOTALE	1,00		
146	C.7.B	IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO			
		TOTALE	1,00		
147	C.7.C	IMPIANTO IDROSANITARIO			
		TOTALE	1,00		
148	C.7.D	IMPIANTO SCARICHI IDRICI			
		TOTALE	1,00		

**TOTALE VOCE C.7- OPERE DI IDRAULICO**

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
C.8		<b>OPERE DI ELETTRICISTA</b>			
149	C.8.1	vedi Computo Metrico Estimativo specifico IMPIANTO ELETTRICO			
		TOTALE	1,00		
			1,00		

**TOTALE VOCE C.8- OPERE DI ELETTRICISTA**

--

C.9		<b>OPERE VARIE</b>			
	C.9.1				
	548.4.1.0	ASCENSORE OLEODINAMICO			
150	548.4.1.11	portata 480 kg, capienza 6 persone, dimensioni cabina			
		TOTALE cad	1,00		
			1,00		

**TOTALE VOCE C.9- OPERE VARIE**

--

C.10		<b>ASSISTENZE MURARIE</b>			
		Complete per:			
		a) realizzazione di piccole opere provvisoriale di sostegno, piccoli ponteggi interni, ecc			
		b) trasporto dalla strada alla zona di cantiere, sollevamento o calo dal piano cantiere fino al piano di posa con qualsiasi mezzo degli elementi da porre in opera			
		c) realizzazione di tracce, sfondi, passaggi verticali e orizzontali in solai o cavedi, piani di appoggio per gli elementi da porre in opera, passaggio ed adeguato fissaggio nei cavedi orizzontali e verticali, fori per zanche, fissaggi, ecc			
		d) fissaggio di tutte le parti - sia dei vari pezzi costituenti gli impianti che i singoli componenti quali ad esempio sanitari, infissi, telai, controtelai, elementi di radiatori, scatole elettriche, ecc			
		e) ripristino completo delle murature e dell'intonaco			

ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
151	800.1.1.1	Assistenza muraria per opere di imbianchino vedi importo opere C.2 Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
152	800.1.2.1	Assistenza muraria per opere di lattoniere vedi importo opere C.3 Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
153	800.1.3.1	Assistenza muraria per opere di falegname vedi importo opere C.4 Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
154	800.1.4.1	Assistenza muraria per opere di fabbro carpentiere vedi importo opere C.5 Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
155	800.1.5.1	Assistenza muraria per opere di vetraio vedi importo opere C.6 Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
156	800.1.6.1	Assistenza muraria per opere di idraulico vedi importo opere C.7.A - Riscaldamento Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
157	800.1.6.2	vedi importo opere C.7.B - Adduzione gas Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
158	800.1.6.3	vedi importo opere C.7.C - Idrosanitario Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
159	800.1.6.4	vedi importo opere C.7.D - Scarichi idrici Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
160	800.1.7.1	Assistenza muraria per installazione impianto elettrico vedi importo opere C.8.1 - Impianto elettrico Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	
161	800.1.8.1	Assistenza muraria per installazione impianto ascensore vedi importo opere C.9 - Opere varie ascensore Calcolate in percentuale su importo opere		.....%	

**TOTALE VOCE C.10 - OPERE DI ASSISTENZA MURARIA**

--

OPERE IN ECONOMIA	
1.1.1.0	Costo orario mano d'opera edile



ARTICOLO		DESCRIZIONE	PREZZO		
N.O.	CODICE	DESCRIZIONE LAVORI	quantità	unitario	TOTALE
162	1.1.1.1	operaio IV livello	100,00		
			100,00		
163	1.1.1.2	operaio specializzato	100,00		
			100,00		
164	1.1.1.3	operaio qualificato	200,00		
			200,00		
165	1.1.1.4	operaio comune	200,00		
			200,00		

**TOTALE VOCE - OPERE IN ECONOMIA**

**TOTALE COMPLESSIVO AL LORDO DEI RIBASSI**

**CANTIERE E NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE**

A

**OPERE EDILI**

B + C1 + C9 + C10 + C11

**OPERE DI IMBIANCHINO DECORATORE**

C2

**OPERE DI LATTONIERE**

C3

**OPERE DI FALEGNAME**

C4

**OPERE DI FABBRO - CARPENTIERE**

C5

**OPERE DI VETRAIO**

C6

**OPERE DI IDRAULICO**

C7

**OPERE DI ELETTRICISTA**

C8

**TOTALE OPERE (comprensivo degli oneri per la sicurezza)**

**ONERI PER LA SICUREZZA**

**TOTALE OPERE (escluso oneri per la sicurezza) SOGGETTE A RIBASSO**