



COMUNE DI PRATO

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	Gerardina Cardillo
SETTORE LL-Edilizia Pubblica	Dirigente Ing. Paolo Bartalini
SERVIZIO LA-Lavori Pubblici	Responsabile Ing. Paolo Bartalini
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	Realizzazione di nuova Scuola Materna di n. 6 sezioni
UBICAZIONE	Galciana, via Mannocci
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO M	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
R.U.P.	Ing. Paolo Bartalini
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	Arch. Diletta Moscardi
COLLABORATORE	Geom. Stefano Totti
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Ing. Federico Forasassi
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI	P.I. Enrico Ferraboschi
PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO	Ing. Giuseppe Lena

Settembre 2008

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1	SOMMANO	1,00	0,00	0,00
2 sic.00	Organizzazione dell'area da destinare a cantiere, destinazione aree di servizio e lavoro, realizzazione di recinzioni di cantiere costituita da pali di sostegno in profilato metallico a T rete metallica maglia 50x50 e sovrastante rete plastificata colore rosso, ed adempimenti legislativi, per recinzioni, cancelli, cartellonistica, smobilizzo cantiere con reintegri materiale deteriorato SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
3 sic.01	Delimitazione e recinzione area di cantiere con consolidamento della recinzione esistente e fornitura e posa in opera di rete plastificata colore rosso del tipo omologatao dal ministero, realizzazione di accessi carrabile e pedonabile.. SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
4 sic.02	Installazione di stazione di betonaggio per il confezionamento del calcestruzzo in cantiere - Controlli di rutine. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00
5 sic.03	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, completo di dispense di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsetteria e cavi, esclusi quadri elettrici.. Messa in sicurezza dei cavi, dei contatori e cartelli. Sono compresi il progetto e le certiifcazioni a norma di legge. SOMMANO a corpo	1,00	1'100,00	1'100,00
6 sic.04	Realizzazione di impianto di portezione contro le scariche atmosferiche delle strutture metalliche presenti in cantiere, compreso dispensori, eventuale progetto e certificazioni a norma di legge.. SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
7 sic.05	Installazione o realizzazione in cantiere di baracche e box da destinare a uffici, spogliatoi, servizi igienici, deposito attrezzi, servizio mensa, infermeria, ecc..., con unità modulari prefabbricate. SOMMANO a corpo	1,00	3'200,00	3'200,00
8 sic.06	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente. - cassetta di pronto soccorso dimensioni 44x32x12,5 cm. SOMMANO cadauno	1,00	200,00	200,00
9 sic.07	Estintore a polvere da parete con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro, con carica nominale da 6 kg. SOMMANO cadauno	2,00	45,00	90,00
10 sic.08	Fornitura e posa in opera di ponteggio metallico, a norma ENPI ed in particolare rispettando dettati della Legge 494/94 e D.M. vari, completo in ogni sua parte, in ottemperanza alle norme assicurative vigenti, sia del tipo tradizionale che a tubi e giunti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, tavoloni, tavole fermapiede, fermi, irrigidimenti, scale di servizio, reti di protezione ed ogni altro			
	A R I P O R T A R E			7'990,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7'990,00
	<p>onere per dare il titolo finito ed idoneo per l'esecuzione dei lavori. E' compreso altresì nel titolo, l'onere di noleggio per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, l'onere per l'allestimento e il successivo smontaggio, a lavori ultimati, del cantiere, collegamenti equipotenziali per l'utilizzo dei vari utensili, calcoli, disegni esecutivi e presentazione degli elaborati ai competenti organi di sorveglianza. La misurazione sarà effettuata perimetro della facciata per altezza, per qualsiasi profondità si rendesse necessaria</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	1'100,00	12,00	13'200,00
11 sic.09	<p>Stoccaggio di materiale in cantiere, per assistenza per la movimentazione dei mezzi e del materiale.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	800,00	800,00
12 sic.09	<p>Quadro elettrico di cantiere (ASC)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	800,00	800,00
13 sic.10	<p>Azioni di coordinamento legate a incontri con il coordinatore.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ora</p>	100,00	30,00	3'000,00
14 sic.11	<p>Contenitore per la raccolta macerie e rifiuti solidi di cantiere, dotato di sistema per la movimentazione ed il ribaltamento attraverso carrello elevatore, in lamiera verniciata.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	410,00	410,00
15 sic.12	<p>Per montaggio e uso di ponti mobili su ruote o trabattelli, per D.P.I. e movimentazione.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	600,00	600,00
16 sic.13	<p>Fornitura e posa in opera di sistema antocaduta da installarsi sui tetti composto da punti di ancoraggio in acciaio, pali, fascicolo tecnico e calcoli strutturali.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	3'200,00	3'200,00
	Parziale LAVORI euro			30'000,00
	T O T A L E euro			30'000,00
	Prato, 17/09/2008			
	Il Cordinatore Sicurezza Geom. Stefano Totti			
	A R I P O R T A R E			