





COMUNE DI PRATO

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	Roberto Caverni
SETTORE STAFF AREA SERVIZI TECNICI CULTURA E SPORT	Dirigente Vincenzo Del Regno
SERVIZIO: SERVIZI CIMITERIALI	Geom. Gerarda Del Reno 
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	CIMITERO DI GALCIANA AMPLIAMENTO 1° LOTTO LAVORI
FASE	Progetto esecutivo
UBICAZIONE	Via Olinto Nesi
ELABORATO D	Elenco prezzi sicurezza
PROGETTISTI (Ciascuno per le proprie competenze)	Ing. Paolo Bartalini  Geom. Gerarda Del Reno
COLLABORATORI	Geom. Beatrice Mecocci
DATA	Aprile 2010 rev.1

Comune di Prato

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GALCIANA - 1° LOTTO LAVORI -
PROGRTO ESECUTIVO
ONERI DI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 30/04/2010

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 sicu.001	<p>Compenso a corpo per la predisposizione area di cantiere ... cantiere e della recinzione secondo le normative vigenti.</p> <p>Compenso a corpo per la predisposizione area di cantiere, nel titolo sono compresi i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i baraccamenti necessari, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, infermeria; - tutti gli allacciamenti alle varie utenze: energia elettrica, acqua, compreso eventuali calcoli, progetti e certificazione per gli impianti in ottemperanza alle normative vigenti. - impianto elettrico di cantiere, compreso quadro elettrico, derivazioni etc. compreso eventuale progetto a cura di tecnico abilitato, - realizzazione di impianto di terra compreso dispersore, pozzetti - eventuali tracce per collocare le tubazioni per la messa a terra dell'impianto e dei vari utensili e macchine di cantiere, - - illuminazione di cantiere ordinaria, impianto scariche atmosferiche - segnaletica di sicurezza e mezzi estinguenti, attrezzatura per il primo soccorso - la f. e p.o. di idonea recinzione per delimitare l'area adibita ai baraccamenti, all'accatastamento dei materiali da utilizzare per lo stoccaggio dei materiali da utilizzare e dei risulta; - tutte le attrezzature necessarie (betoniere, argani, elvatori, macchine movimento terra, macchine speciali, gru, etc.) - tutti gli apprestamenti necessari (trabatelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, passerelle, sabbacchiaiute, protezione degli scavi etc.) - successiva pulizia e ripristino di tutte le aree oggetto del cantiere, tale operazione è da eseguirsi con la massima cura e tutti gli spazi devono essere restituiti all'uso scolastico in perfetto stato di pulizia e manutenzione. <p>Compreso qualsiasi altro onere necessario per l'allestimento del cantiere e della recinzione secondo le normative vigenti.</p>		
	euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
Nr. 3 sicu.001	<p>Realizzazione di recinzione per delimitazione dell'area d ... preso altresì e la rimozione del materiale a fine cantiere</p> <p>Realizzazione di recinzione per delimitazione dell'area di cantiere mediante pali in legno ben collocati e fissati a terra e opportunamente controventati, tavole di abete e rete in plastica. La recinzione deve avere una altezza minima di mt. 2.00 Compreso realizzazione di cancelli per l'accesso dei mezzi occorrenti, compreso eventuali tavole per il transito dei mezzi. Compreso altresì il montaggio e smontaggio della recinzione per modificare l'area di cantiere secondo le fasi di lavorazioni, compreso altresì e la rimozione del materiale a fine cantiere</p>		
	euro (otto/00)	ml	8,00
Nr. 4 sicu.002	<p>Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo ... di facciata posto in opera per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare allestito secondo le norme di sicurezza ENPI, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, fermapiedi, irrigidimenti, tiranti, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi scale di servizio, sbalzi, tiranti, reti di protezione, collegamento equipotenziale a terra, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, valutato a metro quadrato di facciata posto in opera per tutta la durata dei lavori.</p>		
	euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 5 sicu.003	<p>Assemblea periodica dei lavoratori del cantiere per disc ... l specifiche fasi di lavorazioni, per organizzazione, etc.</p> <p>Assemblea periodica dei lavoratori del cantiere per discutere di sicurezza, alla presenza dei responsabili dell'Impresa, del capo cantiere, e/o di tutte le maestranze presenti in cantiere con il Coordinatore in fase di esecuzione ed il D.L., con particolare riferimento alle specifiche fasi di lavorazioni, per organizzazione, etc.</p>		
	euro (duecentosessanta/00)	cadauna	260,00
Nr. 6 sicu.004	<p>Cassetta/equipaggiamento di pronto soccorso completo e conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia</p> <p>Cassetta/equipaggiamento di pronto soccorso completo e conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia</p>		
	euro (duecentodieci/00)	corpo	210,00
Nr. 7 sicu.005	<p>Compenso per estintori a polvere conformi alla normativa ... ale di 6 kg. da mantenere in cantiere per tutta la durata.</p> <p>Compenso per estintori a polvere conformi alla normativa vigente con carica nominale di 6 kg. da mantenere in cantiere per tutta la durata.</p>		
	euro (cento/00)	cadauno	100,00
	Data, 30/04/2010		

100