estraretigas

INTERVENTI PER LA SEPARAZIONE DELLE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEL COMUNE DI

PRATO

3	COROGRAFIA GENERALE Scala 1:18.000

GESTIR S.r.l.

SEDE - San Damaso (MO)
Via dei Glacitill, 14/6 - 41100
Tel. 059/468707 - Fax. 059/468710
e-mail: segreteria.gestir@gestirsrl.com

UNITA' LOCALE - Brendola (VI)
Piazza Risorgive, 31 - 36040
Tel. 0444/601698 - Fax. 0444/601698
P.I./C.F.: 02019060363

Archivio: W:\ARCHIVIO\STIME E STATI DI CONSISTENZA\ESTRA PRATO\ELABORAZIONI\Istanza cosiddetta separazione Impianti - AGG. Genn. 2012	Rev. n°	Data	Descrizione
	N°0	20/02/2012	
Nome File: Planimetria 1Corografia generale.dwg			
File di stampa: Prato planimetria.ctb			

Scala :	Elaborato:	Progettista/i :
1:18.000	COROGRAFIA GENERALE Scala 1:18.000	
Data :	Rev.	
20 FEBBRAIO 2012	0	

INTERVENTO

1. NUOVA CABINA R.EMI. DI 1^ SALTO - Portata 10.000 Smc/h
   AL SERVIZIO DEI COMUNI DI CARMIGNANO E POGGIO A CAIANO
2. NUOVA CABINA R.EMI. DI 1^ SALTO - Portata 12.000 Smc/h
   AL SERVIZIO DEI COMUNI DI VAIANO, VERNIO E CANTAGALLO
3. NUOVA CABINA R.EMI. DI 1^ SALTO - Portata 18.000 Smc/h
   AL SERVIZIO DEL COMUNE DI MONTEMURLO
4. SEZIONAMENTO RETE BP
   - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
   - TELECONTROLLO PRESSIONE, PROTEZIONE CATODICA E ODORIZZANTE
5. SEZIONAMENTO, N°2 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP E
   POSA NUOVA CONDOTTA RETE BP
   - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
   - TELECONTROLLO PRESSIONE E PROTEZIONE CATODICA
6. SEZIONAMENTO RETE MP
   - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
7. SEZIONAMENTO RETE BP
   - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
8. SEZIONAMENTO RETE MP
   - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
   - TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
9. POSA NUOVA CONDOTTA RETE MP
10. NUOVO COLLEGAMENTO RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
11. SEZIONAMENTO RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PRESSIONE, PROTEZIONE CATODICA E ODORIZZANTE
12. SEZIONAMENTO RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PRESSIONE E PROTEZIONE CATODICA
13. SEZIONAMENTO RETE BP
14. SEZIONAMENTO RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PRESSIONE E PROTEZIONE CATODICA
15. SEZIONAMENTO RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PRESSIONE E PROTEZIONE CATODICA
16. N°2 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP E
    POSA NUOVA CONDOTTA RETE BP
17. N°2 SEZIONAMENTI, N°2 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP E
    POSA NUOVA CONDOTTA RETE BP
18. N°2 SEZIONAMENTI RETE BP, N°1 SEZIONAMENTO RETE MP ,
    N°2 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP, N°1 NUOVO COLLEGAMENTO RETE MP E
    POSA NUOVA CONDOTTA RETE BP
    - INSTALLAZIONE N°2 PUNTI DI MISURA
    - TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
19. N°2 SEZIONAMENTI RETE BP, N°2 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP,
    POSA NUOVA CONDOTTA RETE BP E RETE MP E
    INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI RIDUZIONE FINALE - Portata 1000 Stmc/h
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
20. SEZIONAMENTO RETE BP, N°5 NUOVI COLLEGAMENTI RETE BP,
    POSA N°2 NUOVE CONDOTTE RETE BP
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PRESSIONE, PROTEZIONE CATODICA E ODORIZZANTE
21. SEZIONAMENTO RETE BP E RETE MP, NUOVO COLLEGAMENTO RETE BP E RETE MP E
    INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI RIDUZIONE FINALE - Portata 150 Stmc/h
    - INSTALLAZIONE PUNTO DI MISURA
    - TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
22. SPOSTAMENTO E RICOLLEGAMENTO GRUPPO DI RIDUZIONE FINALE ESISTENTE

A. CHIUSURA RETE GAS MONTEMURLO - VAIANO 4^ SPECIE IN POLIETILENE DE 125
   INSTALLAZIONE NUVO GRF - Portata 1500 Smc/h (4^ / 6^ Specie)
B. CHIUSURA RETE GAS CARMIGNANO - AGLIANA 4^ SPECIE IN ACCIAIO DN 150
C. CHIUSURA RETE GAS SIGNA - POGGIO CAIANO 4^ SPECIE IN ACCIAIO DN 100
D. CHIUSURA RETE GAS SIGNA - CAMPI BISENZIO 4^ SPECIE IN ACCIAIO DN 200

VAIANO
MONTEMURLO
AGLIANA
QUARRATA
CARMIGNANO
POGGIO A CAIANO
SIGNA
CAMPI BISENZIO
CALENZANO
NUOVO GRF 4° / 6°
NUOVA RE.MI.
NUOVO GRF
SPOSTAMENTO GRF
NUOVA RE.MI.
NUOVO GRF
NUOVA RE.MI.