Comune di Prato
Provincia di Prato

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Ristrutturazione ed ampliamento della scuola dell'infanzia di Maliseti, via Cefalonia n.12 - 1° Lotto lavori

COMMITTENTE:

Prato, 30/06/2012

Comune di PRATO Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
	OPERE EDILI,INFISSI E FINITURE VARIE (Cap 1)					
1 Ed.01	Demolizione di muratura sp. cm 15, composta da tamponatura di mattoni forati, compreso intonaco, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta, ponteggi di servizio e q ... SOMMANO...	mq.	63,45			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
2 Ed.02	Demolizione di parete in pannelli prefabbricati in cls sp. cm 25, dimensioni ml.4,30x2,50, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta, ponteggi di servizio, rimozion ... . SOMMANO...	cadauno	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
3 Ed.03	Rottura e taglio a forza con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici di solaio piano in copertura per l' apertura di lucernario (dimensioni 5,85x0,85), spessore del solaio cm 25, rimo ... . SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
4 Ed.04	Demolizione di pavimento esterno. Demolizione di pavimento in mattonelle di cemento (Marciapiede esterno) con relativo massetto di sottofondo, compreso trasporto a discarica del m ... . SOMMANO...	mq.	298,24			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
5 Ed.05	Rimozione di gazebo esterno in legno e rimontaggio all' interno del giardino della scuola. SOMMANO...	mq.	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
6 Ed.06	Rimozione di pensilina in pannelli sandwich di sp cm 6 fissati su struttura di metallo composta da mensole di metallo e scatolari di metallo. SOMMANO...	mq.	66,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
7 Ed.07	Rimozione di pavimento in PVC, compreso la ripulitura del sottofondo, trasporto a discarica del materiale di risulta, preparazione del sottofondo con una mano di primer ancorante p ... . SOMMANO...	mq.	141,12			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
8 Ed.09	Scavo di sbancamento da eseguire con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, compreso trovanti in muratura escluso la sola rocci ... e SOMMANO...	mc.	156,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc.				
9 Ed.10	Scavo a sezione ristretta da eseguire con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, compreso trovanti in muratura escluso la sola ... . SOMMANO...	mc.	357,54			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc.				
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
10 Ed.11	Riporto di terreno sull'area oggetto dell'intervento, sia perimetralmente agli edifici che in altre zone, impiegando le risulte provenienti dagli scavi a suo tempo depositate nell' ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	100,80			
11 Ed.12	Calcestruzzo C12/15 per magroni dosato con q.li 2 di cemento R325, mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di ghiaia, da eseguire con qualsiasi mezzo manuale o meccanico per raggiungere la ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	30,45			
12 Ed.13	Calcestruzzo di cemento C25/30 per strutture di fondazione quali plinti, dadi di fondazione, travi rovesce con sezione a prevalente sviluppo orizzontale, compreso casseforme, chiod ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	69,25			
13 Ed.14	Calcestruzzo di cemento C25/30 per strutture in cemento armato in elevazione quali solette, travi, pilastri, scale e pareti di spessore maggiore a cm.12 , di qualsiasi forma e a qu ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	38,17			
14 Ed.15	Fornitura e posa in opera di solaio aerato (tipo Cupolex) di altezza par 25cm.compreso soletta armata di cm 5 con rete elettrosaldata diam mm8 maglia cm 20x20 per realizzazione d ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	142,56			
15 Ed.16	SOLAIO PIANO ALLEGGERITO costituito da lastra in c.a. spessore 4 cm, tralicci in ferro ad interasse di cm 60, ed alleggerito con pannelli di polistirolo espanso, compreso getto di ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	142,56			
16 Ed.17	RETE ELETTROSALDATA in acciaio tipo B 450 C, compreso posa in opera, sovrammissione di una maglia, legature ecc.: diametro da 8 mm, maglia cm 20x20 . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg. kg.	563,11			
17 Ed.18	Esecuzione di muratura in blocchi tipo Poroton sp cm 25 costituita da blocco di laterizio termico alveolato 25x12x33, murati con malta di calce bastarda, per piccoli o grandi tr ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	85,44			
18 Ed.19	Esecuzione di tramezzi in mattoni forati di cm. 25x12x33 murati per coltello con malta di calce bastarda, per piccoli o grandi tratti e a qualsiasi altezza, anche per formazione ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	108,90			
19 Ed.20	Intonaco grezzo fratazzato per interni, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, eseguito con malt ... . SOMMANO...	mq.	154,24			
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
20 Ed.21	Intonaco civile per pareti e soffitti interni con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo frattazzato costituito da arricciatura stabilitura e f					
	SOMMANO...	mq.	134,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
21 Ed.22	Tinteggiatura per interni mediante applicazione di due mani di tempera lavabile, e una mano di fissativo sull'intonaco nuovo, nei colori a scelta della D.L..					
	SOMMANO...	mq.	463,76			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
22 Ed.23	Esecuzione di tinteggiatura per esterni , su pareti e soffitti, eseguita in due mani di pittura idrorepellente, previa mano di fissativo, nei colori a scelta delle D.L.; compreso p ...					
	SOMMANO...	mq.	366,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
23 Ed.24	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lastre maschiettate tipo stiferite h cm 8, con conduttivita termica =<0,045 W/MK, compreso ogni altro onere per dare il titolo a p					
	SOMMANO...	mq.	144,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
24 Ed.25	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lastre maschiettate tipo stiferite h cm 10, con conduttivita termica =<0,045 W/MK, compreso ogni altro onere per dare il titolo a					
	SOMMANO...	mq.	144,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
25 Ed.26	Esecuzione di isolamento esterno con sistema a cappotto termoisolante tipo CAPAROL CAPATECT DALMITIER o similari, composto da pannello polistirene espanso(60x120x10) fissato me					
	SOMMANO...	mq.	378,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
26 Ed.27	Esecuzioni di fori da eseguire con carotatrice elettrica, fino a un diam max di mm 125, per passaggio pluviali e cavidotti impianti nei solai dei vari piani, compreso onere della c ...					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
27 Ed.28	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in dutral per raccordo pluviale di scarico acque meteoriche tipo Impertec, del diam di mm 80, compreso parafoglie in pvc, saldatura al man					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
28 Ed.29	Realizzazione di scarichi per acqua piovana in in pvc diam 90 esterno, compreso curve, collari riduzioni, ed accessori di fissaggio; unione dei pezzi eseguita con sigillatura.					
	SOMMANO...	ml.	34,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
29	Formazione di canalette di raccolta delle acque piovane in copertura					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
Ed.30	per una larghezza fino a cm 50, eseguite con cordoli di matoni di cemento murati con malta cementizia; compreso ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	14,40			
30 Ed.31	Esecuzione di impermeabilizzazione mediante fornitura e posa in opera di doppia guaina di elestomero paraffinico armato con poliestere sp mm 4+4, posta a fiamma, compreso il solle ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	198,00			
31 Ed.32	Fornitura e posa in opera di massetto di riempilmento in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa composto da mc.0,900 di argilla espansa LECA di opportuna granulometria, mc.0 ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	21,60			
32 Ed.33	Esecuzione di massicciata , eseguita in misto granulometrico di fiume o di cava calcarea, pezzatura 5/7, compattato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95% di ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	42,79			
33 Ed.34	Esecuzione di massetto in calcestruzzo con Rck 300, rete elettrosaldata in acciaio Fe B44K diam 6 maglia 20x20, per spessori medi di cm 15, compreso ogni onere per sollevament ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	298,70			
34 Ed.35	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna realizzata con masselli autobloccanti in CLS tipo PAVER SESTINO dim. cm 5x20x6; tale pavimento sarà posato a secco su letto di ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	293,60			
35 Ed.36	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio in cls vibrato 100x25x10, murato con malta cementizia compresa stuccatura dei giunti e fondazione in cls Rck 25 . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	123,50			
36 Ed.37	Esecuzione di massetto di sottofondo per pavimento in gomma h cm 5 , di impasto semi-bagnato di sabbia e cemento opportunamente dosato, perfettamente tirato in piano a riga e lisc ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	142,56			
37 Ed.38	Esecuzione di massetto di sottofondo per pavimento in ceramica o pietra naaturale h cm 5 , di impasto semi-bagnato di sabbia e cemento opportunamente dosato, perfettamente tirato ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	16,80			
38 Ed.39	Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita con uno strato in linoleum sp mm 2,5 e uno di guaina Everlay T sp mm 1,5, complessiva del collante necessario, lavaggio e cera ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	260,28			
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
39 Ed.40	Fornitura e posa in opera di pavimento interno (bagni) in piastrelle tipo klinker, dimensioni cm 20x20, posato a colla, in squadra con specifici adesivi tipo Mapei secondo le indic ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	16,80			
40 Ed.41	Fornitura e posa in opera di rivestimento (bagni) in piastrelle tipo klinker, dimensioni cm 20x20, posato a colla, in squadra con specifici adesivi tipo Mapei secondo le indicazion ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	65,60			
41 Ed.42	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c. normale, fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	2,00			
42 Ed.43	Fornitura e posa in opera di pozzettone prefabbricato in c.a.v. per la raccolta delle acque saponose completo di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura carrab ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	2,00			
43 Ed.44	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls avente dimensioni interne di cm. 80x80x100, adeguatamente armato per sopportare il traffico stradale, compreso scavo di a ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	3,00			
44 Ed.45	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls avente dimensioni interne di cm. 60x60x100, adeguatamente armato per sopportare il traffico stradale, compreso scavo di a ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	4,00			
45 Ed.46	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls avente dimensioni interne di cm. 40x40x60, adeguatamente armato per sopportare il traffico stradale, compreso scavo di al ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	4,00			
46 Ed.47	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls avente dimensioni interne di cm. 30x30x40, compreso scavo di alloggiamento, base di appoggio e rinfianco in cls per uno s ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	4,00			
47 Ed.48	Esecuzione di condotto di fognatura a sezione circolare, costituito da tubi in PVC rigidi con giunti ad anello elastico, diam 125, serie pesante,secondo norme UNI 7447-75 tipo 303/ ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	60,00			
48 Ed.49	Esecuzione di condotto di fognatura a sezione circolare, costituito da tubi in PVC rigidi con giunti ad anello elastico, diam 200, serie					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	pesante, secondo norme UNI 7447-75 tipo 303 ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	60,00			
49 Ed.50	Esecuzione di condotto di fognatura a sezione circolare, costituito da tubi in PVC rigidi con giunti ad anello elastico, diam 315, serie pesante, secondo norme UNI 7447-75 tipo 303 ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	50,00			
50 Ed.51	F. e p. o. di cancello pedonale in acciaio zincato a due ante per una larghezza complessiva di ml.1,40, altezza ml. 2,10, con montanti in scatolare 80x40x3 mm e pannelli tipo "ors ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	1,00			
51 Ed.53	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio sp mm 10/10 sviluppo cm 75, compreso il fissaggio con supporti metallici sul cordolo perimetrale in cls della copert ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	40,00			
52 Ed.54	Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra naturale di travertino prima scelta, la fornitura dovrà essere sottoposta all'approvazione della D.L., la pietra dovrà ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	20,60			
53 Ed.55	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio sp mm 10/10 sviluppo cm 30,nei colori a scelta della D.L. , per riquadratura vano porte e finestre dopo l'aplicazio ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	184,60			
54 Ed.56	Fornitura e posa in opera di ringhiera in metallo zincata, composta da montanti verticali in piatto metallico di cm 60x20x100 h, posti ad interasse di cm 120, corrimano con piatto ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg. kg.	3'200,00			
55 Ed.57	Scavo a sezione ristretta di altezza di cm 100, eseguita con mezzi meccanici per allacciamento impianti, compreso taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, dem ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	3,00			
56 Ed.58	Riempimento di scavi e buche per passaggio impianti, compreso letto di sabbia di cm 10 di h., rinfianchi con sabbione edinerti dalla cernita di materiale provenienti dalli scavi d ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mc. mc.	131,10			
57 Ed.59	Fornitura e posa in opera di Vasche in C.A prefabbricate di 4,00 m x 1,50m, h = 2.50 m, della capacità complessiva utile di almeno 23 mc, le vasche saranno interrate e dovranno ess ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	2,00			
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
58 Ed.62	Operaio specializzato (opere in economia non valutabili a misura che si dovessero rendere necassarie nel corso dei lavori) SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ore ore	40,00			
59 Ed.63	Operaio comune (opere in economia non valutabili a misura che si dovessero rendere necassarie nel corso dei lavori) SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ore ore	40,00			
60 I01	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tipo Metra NC S 150 STYH RODOS SCORREVOLE ALZANTE (TIPO F. 01-F.04) - DESCRIZIONE DEL SISTEMA I serramenti dovranno essere rea ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq mq	20,83			
61 I02	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio realizzati con profilati del sistema tipo "METRA NC 65 STH" (F.03 - F.05 - F. 02 - Lucernario) estrusi nel rispetto delle toll ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	38,04			
62 I03	NC S 150 STYH RODOS SCORREVOLE ALZANTE (TIPO F I. 01) - DESCRIZIONE DEL SISTEMA I serramenti dovranno essere realizzati con il sistema tipo METRA NC - S 150 STH RODOS. I profila ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	9,68			
63 I04	Fornitura e posa in opera di infisso senza taglio termico in profili di alluminio tipo Metra NC 50 I, con inserimento di vetro di sicurezza stratificato 8/9; il sistema di tenuta ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	1,60			
64 I05	Fornitura e posa in opera di porta realizzata con telai, montanti e battenti in profili di alluminio tipo Metra NC 50 I, con inserimento di pannello cieco in legno di abete spessor ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	3,19			
65 I06	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tipo Scrigno, completa di pannellatura, in multistrato rivestito con pannello liscio in laminato dimen. 90x210 cm, accessori e quant ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	3,78			
66 I07	Fornitura e posa in opera di porta realizzata con telai, montanti e battenti in profili di alluminio tipo Metra NC 50 I, con inserimento di pannello cieco in legno di abete spessor ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq. mq.	1,87			
67 I08	Fornitura e posa in opera di aperture a vasistas inseriti nel reticolo dell'infisso con la cerniera nella parte inferiore, devono avere n° 2 braccetti di sicurezza regolabili (sga					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
68 I09	Fornitura e posa in opera di motorizzazioni elettriche singole o in serie per apribili tipo "Mingardi", compreso quota parte di collegamenti elettrici ai piani, fissaggi, e quant'a					
	SOMMANO...	cadauno	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
69 I10	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a persiane in profilati metallici estrusi in lega primaria di alluminio con colorazione e finitura a scelta della D.L., completi di					
	SOMMANO...	mq.	4,20			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	mq.				
70 I11	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modello tipo "Cisa Fast Push" per porte. Serratura formata da una scatola principale e da una scatola secondaria, unite fra loro					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
71 I12	Fornitura e posa in opera di involucro per il contenimento del lucernario, costituito da un telaio in acciaio verniciato con scatolari 100x40x3 mm, controventi con angolare 40x25x					
	SOMMANO...	cadauno	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	IMPIANTO ELETTRICO (Cap 2)					
72 IEl.01	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, come da elaborati grafici allegati, installato in quadro elettrico esistente. La voce si intende comprensiva ... A					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
73 IEl.02	Fornitura e posa in opera di centralino modulare da esterno in materiale plastico con porta trasparente con serratura a chiave, grado di protezione IP4X, completo di apparecchi mod ... 2					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
74 IEl.03	Fornitura e posa in opera di tubazione PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, raccordi con appositi manicotti ad innesto completo di ... m					
	SOMMANO...	ml.	50,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
75 IEl.04	Fornitura e posa in opera di tubazione PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente a 850°C, raccordi con appositi manicotti ad innesto completo di ... m					
	SOMMANO...	ml.	100,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
76 IEl.05	Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato flessibile in polietilene di tipo corrugato esternamente e liscio internamente come riportato nelle tavole di progetto, per realizz ... 0					
	SOMMANO...	ml.	95,00			
	A RIPORTARE					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
77 IEI.06	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione, costituite da cavi unipolari tipo N07V-K isolati in PVC, non propaganti l'incendio, in conformità a Norme CEI 20-22 ... q					
	SOMMANO...	ml.	300,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
78 IEI.07	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione, costituite da cavi unipolari tipo N07V-K isolati in PVC, non propaganti l'incendio, in conformità a Norme CEI 20-22 ...					
	SOMMANO...	ml.	300,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
79 IEI.08	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione, costituite da cavi unipolari tipo N07V-K isolati in PVC, non propaganti l'incendio, in conformità a Norme CEI 20-22 ...					
	SOMMANO...	ml.	150,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
80 IEI.09	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione costituite da cavi unipolari o multipolari flessibili isolati con gomma etilenpropilenica sotto guaina a base di PVC ...					
	SOMMANO...	ml.	350,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
81 IEI.10	Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti, a soffitto e/o a parete, con grado di protezione IP40 e conforme alle Norme CEI 34-21 , composta da corpo in lamiera ...					
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
82 IEI.11	Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti, a soffitto e/o a parete, con grado di protezione IP40 e conforme alle Norme CEI 34-21 , composta da corpo in lamiera ... W					
	SOMMANO...	cadauno	12,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
83 IEI.12	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per lampada compatta a basso consumo, a soffitto, costituita da corpo metallico ovale Plafoniera per lampada a basso consumo					
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
84 IEI.13	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampada da parete dimensioni 6x34x7,5cm in materiale termoplastico con lampada a risparmio energetico con schermo in materiale termoplas ...					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
85 IEI.14	Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di sicurezza, non permanente per installazione a soffitto e/o a parete, idonea per superfici infiammabili, ottica metalliz ...					
	SOMMANO...	cadauno	19,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
86	Fornitura e posa in opera di punto luce in tubo flessibile in PVC di					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
IEl.15	diametro non inferiore a 20 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scat ... K SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
87 IEl.16	Fornitura e posa in opera di punto luce in tubo flessibile in PVC di diametro non inferiore a 20 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scat ... SOMMANO...	cadauno	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
88 IEl.17	Fornitura e posa in opera di punto luce in tubo flessibile in PVC di diametro non inferiore a 20 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scat ... K SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
89 IEl.18	Fornitura e posa in opera di punto luce in tubo flessibile in PVC di diametro non inferiore a 20 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scat ... SOMMANO...	cadauno	13,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
90 IEl.19	Fornitura e posa in opera di punto presa in tubo PVC flessibile di diametro non inferiore a 25 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scatol ... K SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
91 IEl.20	Fornitura e posa in opera di punto presa in tubo PVC flessibile di diametro non inferiore a 25 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scatol ... K SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
92 IEl.21	Fornitura e posa in opera di punto presa in tubo PVC flessibile di diametro non inferiore a 25 mm sottotraccia realizzato con apparecchiature modulari componibili montate in scatol ... K SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
93 IEl.23	Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica e/o trasmissione dati in tubo flessibile PVC, di diametro non inferiore a 25 mm sottotraccia, realizzato con apparecchiature mod ... 6 SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
94 IEl.24	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione impianto elettrico in cemento vibrato 40x40x40 cm, provvisto di fori di drenaggio sul fondo e predisposizioni sulle pareti di zon ... 0 SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
95 IEl.25	Fornitura e posa in opera di alimentazione di utilizzatore fisso (serie di n. 5 motori per apertura lucernari) realizzato in in tubo flessibile PVC, di diametro non inferiore a 20 ...) SOMMANO...	cadauno	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
96 IEl.26	Fornitura e posa in opera di rilevatore volumetrico ad infrarossi per sistema allarme antitrusione. La voce si intende comprensiva di tubo PVC flessibile di diametro non inferiore ... e					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
97 IEl.27	Rimozione e nuovo riposizionamento di rilevatore volumetrico ad infrarossi per sistema allarme antitrusione esistente. La voce si intende comprensiva delle opere necesarie per rimu ... e					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	IMPIANTO MECCANICO (Cap 3)					
98 IMA.04	Provvista e posa di tubazioni in PEad PE100 PN16 conformi alla norma UNI 10910 interrate all'esterno del fabbricato complete di raccorderia, giunti e derivazioni PN16 per l'adduzio					
	SOMMANO...	ml.	180,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
99 IMA.05	Provvista e posa di tubazioni in PEad PE100 PN16 conformi alla norma UNI 10910 interrate all'esterno del fabbricato complete di raccorderia, giunti e derivazioni PN16 per l'adduzio					
	SOMMANO...	ml.	35,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
100 IMA.06	Provvista e posa di tubazioni in PEad PE100 PN16 conformi alla norma UNI 10910 interrate all'esterno del fabbricato complete di raccorderia, giunti e derivazioni PN16 per l'adduzio					
	SOMMANO...	ml.	10,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
101 IMA.07	Provvista e posa di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura a norma UNI 8863 per rete idrica antincendio serie media lavorate e poste in opera tagliate a misura, con manicot					
	SOMMANO...	kg.	10,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg.				
102 IMA.08	Provvista e posa di valvola di intercettazione per circuito acqua antincendio, idonea per l' installazione in pozzetto interrato, del tipo UNI EN 1074 indicante la posizione di ape					
	SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
103 IMA.09	Provvista e posa di giunto PEad-acciaio per il collegamento di tubazione in polietilene ad alta densità PN16 con tubazioni o valvolame in acciaio, PN16 DN90					
	SOMMANO...	cadauno	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
104 IMA.10	Provvista e posa di rivestimento di tutte le tubazioni antincendio in acciaio esterne al fabbricato di alimentazione agli idranti e naspi per circa 1,5 m cadauno con coibente avent ...					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
105 IMA.13	Provvista e posa di idrante a parete UNI 45 completo di manichetta UNI 45 da 20 mt con raccordi e manicotti, cassetta a parete UNI 45 in acciaio con lastra trasparente antinfortuni					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
106 IS.001	Provvista e posa di collettore premontato per la distribuzione dell'acqua potabile calda o fredda per gli apparecchi dei servizi igienici, corredato di rubinetti di intercettazione					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
107 IS.002	Provvista e posa di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, per il collegamento dell					
	SOMMANO...	ml.	25,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
108 IS.003	Provvista e posa di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, per il collegamento dell					
	SOMMANO...	ml.	30,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
109 IS.004	Provvista e posa di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, per il collegamento dell					
	SOMMANO...	ml.	45,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
110 IS.005	Provvista e posa di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, per il collegamento dell					
	SOMMANO...	ml.	25,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
111 IS.006	Provvista e posa dell' isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco con giunti inc					
	SOMMANO...	ml.	10,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
112 IS.007	Provvista e posa dell' isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco con giunti inc					
	SOMMANO...	ml.	20,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
113 IS.008	Provvista e posa dell' isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco con giunti inc					
	SOMMANO...	ml.	25,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
114 IS.009	Provvista e posa in opera di sistema di tubazioni flessibili idonee per veicolazione di acqua calda sanitaria (temperatura max fino a 95° C e pressione max fino a 10 bar) costituit ...					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	SOMMANO...	ml.	25,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
115 IS.010	Provvista e posa in opera di sistema di tubazioni flessibili idonee per veicolazione di acqua calda sanitaria (temperatura max fino a 95° C e pressione max fino a 10 bar) costituit ...					
	SOMMANO...	ml.	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
116 IS.011	Provvista e posa di sistema di derivazione a Tee essenzialmente costituito da due semigusci in ABS, raccordo a TEE PEX tipo ad epansione, clips di fissaggio, bicomponenti per schi					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
117 IS.012	Provvista e posa di tubazione di scarico e ventilazione per acque nere in PEad con giunzioni termosaldate o in polipropilene con giunzioni ad innesto meccanico e guarnizione di ten					
	SOMMANO...	ml.	60,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
118 IS.013	Provvista e posa di tubazione di scarico e ventilazione per acque chiare in PEad con giunzioni termosaldate o in polipropilene con giunzioni ad innesto meccanico e guarnizione di t					
	SOMMANO...	ml.	60,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
119 IS.014	Provvista e posa di tubazione di scarico per acque chiare in PEad con giunzioni termosaldate o in polipropilene con giunzioni ad innesto meccanico e guarnizione di tenuta in gomma					
	SOMMANO...	ml.	5,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
120 IS.015	Provvista e posa di tubazione di scarico per acque chiare in PEad con giunzioni termosaldate o in polipropilene con giunzioni ad innesto meccanico e guarnizione di tenuta in gomma					
	SOMMANO...	ml.	5,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
121 IS.016	Provvista e posa di lavabo in porcellana vetrificata del tipo a canale idoneo per bambini dato in opera completo di mensola di sostegno, sifone, scarico con piletta, tubetti di col					
	SOMMANO...	cadauno	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
122 IS.017	Provvista e posa di vaso in porcellana vetrificata idoneo per bambini, dotato di cassetta a zaino completa di comando a doppio pulsante di risciacquo 6/9 litri, galleggiante, tubo					
	SOMMANO...	cadauno	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
123 IS.018	Provvista e posa di combinazione monoblocco Wc/bidet in porcellana vetrificata per disabili completo di apertura anteriore per introduzione doccetta, copribordo, sifone incorporato ...					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
124 IS.019	Provvista e posa di lavabo in porcellana vetrificata per disabili con fronte concavo, appoggiagomiti, spartiacque antispruzzo, bordi arrotondati, catino a bassa profondità, piletta ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	1,00			
125 IS.021	Provvista e posa di pozzetto sifonato da pavimento in PE con griglia in acciaio inox, incluso sifone, allacciamento alla rete di scarico acque chiare e quanto altro necessario per ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	2,00			
126 IT.002	Provvista e posa di elettropompa gemellare in linea a velocità variabile con convertitore di frequenza (inverter) attacchi filettati o flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta mecc ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	1,00			
127 IT.003	Provvista e posa di radiatore in acciaio, ad elementi componibili a n.6 colonne h 300 mm, dati in opera completi di valvola termostatica a sensore liquido omologata, detentore, val ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	7,00			
128 IT.005	Provvista e posa di collettore complanare di distribuzione in ottone per distribuzione acqua calda ai radiatori, completo di due rubinetti di intercettazione a sfera con maniglia, ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	1,00			
129 IT.006	Provvista e posa di collettore complanare di distribuzione in ottone per distribuzione acqua calda ai radiatori, completo di due rubinetti di intercettazione a sfera con maniglia, ... SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno cadauno	1,00			
130 IT.007	Provvista e posa di tubo di rame preisolato con isolamento termico idoneo per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco, comprese le sagomature di percorso, le centrature in as ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	110,00			
131 IT.008	Provvista e posa di tubo di rame preisolato con isolamento termico idoneo per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco, comprese le sagomature di percorso, le centrature in ass ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	40,00			
132 IT.009	Provvista e posa di tubo di rame preisolato con isolamento termico idoneo per acqua calda, classe 1 di resistenza al fuoco, comprese le sagomature di percorso, le centrature in ass ... . SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml. ml.	45,00			
133 IT.010	Provvista e posa in opera di tubo di rame ricotto, in barre serie pesante, comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguite a m ... . SOMMANO...	kg.	50,00			
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg.				
134 IT.011	Provvista e posa dell'isolamento termico delle tubazioni realizzato con isolamento termico idoneo per acqua calda con gli spessori previsti da L.10/91, D.P.R. 412/93 e 551/99, clas					
	SOMMANO...	ml.	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
135 IT.012	Provvista e posa in opera di sistema di tubazioni flessibili idonee per veicolazione di acqua calda di riscaldamento (temperatura max fino a 95° C e pressione max fino a 6 bar) cos ...					
	SOMMANO...	ml.	25,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
136 IT.013	Provvista e posa in opera di sistema di tubazioni flessibili idonee per veicolazione di acqua calda di riscaldamento (temperatura max fino a 95° C e pressione max fino a 6 bar) cos ...					
	SOMMANO...	ml.	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ml.				
137 IT.016	Provvista e posa di copertura di sicurezza per termosifoni in tubolare plastico, idonea per la protezione dei bambini dagli urti contro gli elementi sporgenti e spigolosi dei calo					
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	LAVORI A CORPO					
	OPERE EDILI,INFISSI E FINITURE VARIE (Cap 1)					
138 Ed.08	Rimozione di impianto smaltimento acque nere e saponose, composto da una fossa biologica dimensione cm 120x240x200 h, due pozzetti sgrassatori di dimensioni cm 120x120x2 h in mono					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
139 Ed.52	Sistemazione a verde area scolastica, comprentente la fresatura del terreno, riporto di terreno vegetale, semina con essenze di graminacee, piantumazione di alberi a foglia caduca					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
140 Ed.60	Compenso per assistenze murarie all'impianto elettrico					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
141 Ed.61	Compenso per assistenze murarie all'impianto idro termo sanitario e antincendio					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	IMPIANTO ELETTRICO (Cap 2)					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
142 IEl.22	Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione per bagni per disabili realizzato con pulsante di chiamata a tirante in posa incassata realizzato con tubazione flessibile PVC ... i					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
143 IEl.28	Opere per lavori di rimozione ed riposizionamento di componeneti elettrici ed elettromeccanici posti sulle facciate della scuola. La voce si intende comprensiva delle attività nece ... e					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
144 IEl.29	Opere per lavori di rimozione ed riposizionamento di componeneti elettrici ed elettromeccanici posti su pareti ed elementi edilizi posti all'interno della scuola. La voce si intend ... e					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	IMPIANTO MECCANICO (Cap 3)					
145 IMA.01	Provvista e posa sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio a norma UNI EN 12845 e UNI 11292 composto da vano tecnico ad elevato contenuto tecnologico attrezzato con					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
146 IMA.02	Provvista e posa di tubazione PN10 DN 100 alla base dei due serbatoi interrati acqua antincendio per la realizzazione del proprio collegamento.					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
147 IMA.03	Realizzazione con tubazione in PVC DN 100 degli sfiati dei serbatoi interrati per acqua ad uso antincendio.					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
148 IMA.11	Provvista e posa di finitura superficiale in guaina di alluminio spessore 6/10 di mm di tutte le tubazioni antincendio in acciaio esterne al fabbricato rivestite con coibente di cu					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
149 IMA.12	Smontaggio di n. 2 idranti, n. 1 naspo e n. 1 attacco autopompa VV.F e di tutte le tubazioni degli impianti meccanici esistenti in vista sulla facciata esterna del fabbricato (per					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
150 IS.020	Provvista e posa di attrezzatura completa per locali igienici per persone disabili, composta essenzialmente da: - corrimano orizzontale continuo, fissato lungo il perimetro del lo					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
151	Collegamento della rete di scarico (acque chiare e nere) di un servizio					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	RIPORTO					
IS.022	igienico esistente alle nuove tubazioni di scarico posate all'esterno dell'edificio, incluso taglio delle tu					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
152 IT.001	Svuotamento dell'impianto, smontaggio dell'elettropompa esistente e trasporto della stessa e dei materiali di risulta presso la pubblica discarica previa autorizzazione della Direz					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
153 IT.004	Smontaggio, pulizia, riverniciatura e rimontaggio di tutti i radiatori (incluso le relative coperture di sicurezza) recuperati dall'impianto esistente, previa dotazione per ciscuno ... i					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
154 IT.014	Provvista e posa di sistema di derivazione a Tee essenzialmente costituito da due semigusci in ABS, raccordo a TEE PEX tipo ad epansione, clips di fissaggio, bicomponenti per schi					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
155 IT.015	Trattamento dell'impianto di riscaldamento da eseguire con prodotto ad azione risanante (nella quantità necessaria in funzione del contenuto d'acqua dell'impianto), in grado di rim ...					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	IMPORTO AL NETTO DELLA SICUREZZA	**TOTALE CORPO E MISURA euro**				
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	LUOGO E DATA _____					
	IL CONCORRENTE *(timbro e firma)*					

	A RIPORTARE					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE