

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori edili per la realizzazione di piazzola per l'installazione di un chiosco pubblico dell'acqua nel parcheggio Via Taro.

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 10/06/2013

IL TECNICO

Geom. Nunzio Miceli - Dott. Sergio Spagnesi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Modifica del marciapaiede mediante abbassamento del piano cordonato e raccordo con il piano strada, al fine di creare una rampa di accesso al chiosco dalla pubblica Via, come meglio specificato nei grafici di progetto. Nella Voce è compreso la demolizione del cordolo esistente, demolizione e scavo per lo sbassamento del marciapiede da raccordarsi con il piano strada, allontanamento del materiale da risulta alla pubblica discarica e quant'altro per redene l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoventiquattro/02)	a corpo	224,020
Nr. 2 005	Scavo a sezione ristretta obbligata continua su rilevato stradale o marciapiede (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso l'utilizzo di e di martello demolitore, fino alla profondità di m 1,50, compreso inoltre carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta. euro (nove/99)	mc	9,990
Nr. 3 007	Provvista e posa in opera di sottofondo stabilizzato con materiale arido di cava con curva granulometrica secondo UNI 10006, steso a strati, moderatamente innaffiato e compattato con rullo, fino al completo assestamento spessore minimo 50 cm e comunquen fino al raggiungimento della quota prescritta, misurata in opera. euro (ventidue/41)	mc	22,410
Nr. 4 008	Ripristino di manto stradale in corrispondenza degli scavi effettuati in marciapiede, pista ciclabile, sede stradale, con realizzazione di fondazione stradale compresa rullatura e compattazione, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm. euro (ventisei/36)	m2	26,360
Nr. 5 009	Ripristino di manto stradale in corrispondenza degli scavi effettuati in marciapiede, pista ciclabile, sede stradale con finitura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante euro (tredici/90)	m2	13,900
Nr. 6 011	Fornitura e posa in opera di cordonato in granito dimensione 10*25*100 cm., compreso scavo di alloggiamento, letto e rinfiacco in cls e stuccatura dei giunti euro (ventisette/00)	m	27,000
Nr. 7 012	Fornitura e posa in opera di tubazione in Pvc colore arancio del diametro 125 mm., posta in opera dentro scavo, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo riempimento con materiale precedentemente scavato, allaccio alla fognatura esistente (per scarico acque chiare). euro (diciassette/33)	m	17,330
Nr. 8 013	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene del diametro 3/4', posta in opera dentro scavo, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo, riempimento con materiale precedentemente scavato, allaccio all'acquedotto esistente (per fornitura acqua potabile). euro (quindici/00)	m	15,000
Nr. 9 014	Fornitura e posa in opera di tubazione in corrugato diametro 90 mm., compreso letto e rinfiacco in sabbione, riempimento con materiale precedentemente scavato (per allacciamento alla rete elettrica). euro (nove/07)	m	9,070
Nr. 10 015	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni 40x40x40 cm. con chiusino in ghisa, compreso letto e rinfiacco in cls, rinterro (per ispezione fognatura). euro (novanta/00)	cadauno	90,000
Nr. 11 016	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni 60x60x60 cm. con chiusino in ghisa, compreso letto e rinfiacco in cls, rinterro (per alloggiamento contatore acqua potabile). euro (centoquarantatre/45)	cadauno	143,450
Nr. 12 018	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a due vani sovrapposti e porte incernierate complete di serrature, compreso eventuale taglio del manto stradale, scavo per alloggiamento collegamenti elettrici, letto e rinfiacco in cls, ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso (per alloggiamento fornitura e contatore ENEL). euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,000
Nr. 13 018bis	Realizzazione di vano contatore in muratura intonacato e rifinito a velo, a fianco all'esistente, in corrispondenza della Cabina Enel, compreso di vano in PVC di 45x60x25 cm comprensivo di coperchio e serratura standard, realizzato a regola d'arte compreso eventuali demolizioni del vano esistente al fine di ammassare la nuova struttura con quella esistente. (per alloggiamento fornitura e contatore ENEL). euro (trecentoottantatuno/48)	a corpo	381,480
Nr. 14 019	Operaio Comune euro (ventisei/63)	€/h	26,630
Nr. 15 020	Operaio Specializzato euro (trentatuno/68)	€/h	31,680
Nr. 16 11111	Massetto in calcestruzzo cementizio per marciapiede realizzato con cls Rck 15 N/mm2 con inerti pezzatura mm 10/20, compreso rete elettrosaldata diametro 5 mm con maglia quadrata 20x20 cm, l'onere per il getto, la stesa secondo le quote e la pendenza di progetto, e quanto altro necessario, dello spessore di cm 10 euro (undici/70)	m2	11,700

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 OC-1.080	Rimozione di sola lista o cordonato o di zanella, in pietra, in porfido, in cls o qualsiasi altro materiale, di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compresa la demolizione della sottostante fondazione in cls, l'eventuale taglio dell'asfalto. E' inoltre compreso il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate o in aree indicate dalla D.L. poste a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati), ovvero, l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere. euro (sei/20)	m	6,200
Nr. 18 OC-1.090	Rimozione contemporanea di lista o cordonato e zanella, in pietra, in porfido, in cls o qualsiasi altro materiale, di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compresa la demolizione della sottostante fondazione in cls, l'eventuale taglio dell'asfalto. Si considera altresì compreso, il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate o in aree indicate dalla D.L., poste a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati), ovvero, l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere. euro (otto/75)	m	8,750
Nr. 19 OC-1.100	Rimozione pavimentazione marciapiedi esistenti sia in conglomerato bituminoso, eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici; compreso il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate o in aree indicate dalla D.L., poste a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati). euro (quattro/05)	m2	4,050
Nr. 20 OC-1.120	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (due/01)	m	2,010
Nr. 21 OC-2.030	Fondazione stradale eseguita con inerti di recupero da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati della pezzatura di 40/70 mm, steso in opera con mezzi approvati dalla D.L., evitando la separazione dei diversi componenti granulometrici del miscuglio; fino a raggiungere gli spessori prescritti dalla D.L., da ottenersi mediante successivi strati di materiale, di altezza mai superiore ai 20 cm soffici, cilindri strato per strato con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 t. Misurazione in opera della fondazione finita e compattata. euro (ventuno/60)	m3	21,600
Nr. 22 OC-2.050	Fondazione stradale eseguita con inerte naturale stabilizzato granulometrico, proveniente sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, ottenuto da un miscuglio a granulometria continua (pezzatura massima 30 mm), con cemento tipo 32,5 nella proporzione di 80 Kg per ogni metro cubo di inerte, steso in opera con mezzi approvati dalla D.L., evitando nel modo più assoluto la separazione dei diversi componenti granulometrici del miscuglio, fino a raggiungere gli spessori prescritti dalla D.L., da ottenersi mediante successivi strati di materiale, di altezza mai superiore ai 30 cm soffici, cilindri "a rifiuto" strato per strato, compresa la correzione dell'umidità del materiale al fine di ottenere mediante innaffiamento o con essiccamento a seconda dei casi, la condizione migliore per la perfetta compattazione degli strati; misurazione in opera della fondazione finita e compattata. euro (quarantanove/00)	m3	49,000
Nr. 23 OC-2.070	Rimuratura di lista, cordonato o zanella di qualsiasi materiale e dimensione, compreso fondazione in conglomerato cementizio Rck 150, lo scavo di alloggiamento, la stuccatura dei giunti, il trasporto a discarica del materiale di risulta, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati), e quant'altro necessario per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sedici/80)	m	16,800
Nr. 24 OC-2.090	Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo di cemento delle dimensioni 8x25x100 cm, in pezzi dritti, murato con malta cementizia su fondazione in conglomerato di cemento Rck 15, compreso oltre l'onere della fondazione quelli per lo scavo di alloggiamento, la stuccatura dei giunti in malta cementizia, il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, con i relativi oneri che ne conseguono, e quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (ventuno/90)	m	21,900
Nr. 25 OC-2.110	Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo di cemento, con spigolo a vista smussato, della sezione di 15x25x100 cm, vibrocompressore, in pezzi sia dritti che curvi, bocciardato sulla faccia in vista, compreso scavo di alloggiamento, trave di fondazione in conglomerato di cemento Rck 150, compreso ogni onere per la stuccatura dei giunti in malta cementizia, il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, con i relativi oneri che ne conseguono, e quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/90)	m	25,900
Nr. 26 OC-2.280	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso della pezzatura di mm 0/10, e dello spessore finito di 3 cm, posto in opera, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,500 Kg/mq, mediante macchina vibrofinitrice meccanica o per piccole riprese a mano, compreso la successiva rullatura con rullo statico da 12 t, integrato con rullo tandem da 6 - 8 t. euro (sei/90)	m2	6,900
	Data, 10/06/2013 Il Tecnico Geom. Nunzio Miceli - Dott. Sergio Spagnesi		