

**Comune di Prato**  
Provincia di Prato

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori edili per la realizzazione di piazzola per l'installazione di un chiosco pubblico dell'acqua nel parcheggio Via Taro.

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

Data, 10/06/2013

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Giampaolo Bonini

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 001	Modifica del marciapiede mediante abbassamento del piano cordonato e raccordo con il piano strada, al fine di creare una rampa di accesso al chiosco dalla pubblica Via, come meglio specificato nei grafici di progetto. Nella Voce è compreso la demolizione del cordolo esistente, demolizione e scavo per lo sbassamento del marciapiede da raccordarsi con il piano strada, allontanamento del materiale da risulta alla pubblica discarica e quant'altro per redente l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
2 005	Scavo a sezione ristretta obbligata continua su rilevato stradale o marciapiede (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso l'utilizzo di e di martello demolitore, fino alla profondità di m 1,50, compreso inoltre carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta.					
	SOMMANO...	mc	41,00			
3 009	Ripristino di manto stradale in corrispondenza degli scavi effettuati in marciapiede, pista ciclabile, sede stradale con finitura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante					
	SOMMANO...	m2	20,50			
4 012	Fornitura e posa in opera di tubazione in Pvc colore arancio del diametro 125 mm., posta in opera dentro scavo, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo riempimento con materiale precedentemente scavato, allaccio alla fognatura esistente (per scarico acque chiare).					
	SOMMANO...	m	41,00			
5 013	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene del diametro 3/4', posta in opera dentro scavo, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo, riempimento con materiale precedentemente scavato, allaccio all'acquedotto esistente (per fornitura acqua potabile).					
	SOMMANO...	m	41,00			
6 014	Fornitura e posa in opera di tubazione in corrugato diametro 90 mm., compreso letto e rinfianco in sabbione, riempimento con materiale precedentemente scavato (per allacciamento alla rete elettrica).					
	SOMMANO...	m	41,00			
7 015	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni 40x40x40 cm. con chiusino in ghisa, compreso letto e rinfianco in cls, rinterro (per ispezione fognatura).					
	SOMMANO...	cadauno	3,00			
8 016	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni 60x60x60 cm. con chiusino in ghisa, compreso letto e rinfianco in cls, rinterro (per alloggiamento contatore acqua potabile).					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
9 018	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a due vani sovrapposti e porte incernierate complete di serrature, compreso eventuale					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
10 019	taglio del manto stradale, scavo per alloggiamento collegamenti elettrici, letto e rinfianco in cls, ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso (per alloggiamento fornitura e contatore ENEL).  Operaio Comune	SOMMANO... €h	cadauno 1,00 20,00			
11 020	Operaio Specializzato	SOMMANO... €h	16,00			
12 11111	Massetto in calcestruzzo cementizio per marciapiede realizzato con cls Rck 15 N/mm2 con inerti pezzatura mm 10/20, compreso rete elettrosaldata diametro 5 mm con maglia quadrata 20x20 cm, l'onere per il getto, la stesa secondo le quote e la pendenza di progetto, e quanto altro necessario, dello spessore di cm 10	SOMMANO... m2	25,00			
13 OC-1.080	Rimozione di sola lista o cordonato o di zanella, in pietra, in porfido, in cls o qualsiasi altro materiale, di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compresa la demolizione della sottostante fondazione in cls, l'eventuale taglio dell'asfalto. E' inoltre compreso il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate o in aree indicate dalla D.L. poste a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati), ovvero, l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere.	SOMMANO... m	12,00			
14 OC-1.100	Rimozione pavimentazione marciapiedi esistenti sia in conglomerato bituminoso, eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici; compreso il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate o in aree indicate dalla D.L., poste a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati).	SOMMANO... m2	70,00			
15 OC-1.120	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... m	41,00			
16 OC-2.030	Fondazione stradale eseguita con inerti di recupero da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati della pezzatura di 40/70 mm, steso in opera con mezzi approvati dalla D.L., evitando la separazione dei diversi componenti granulometrici del miscuglio; fino a raggiungere gli spessori prescritti dalla D.L., da ottenersi mediante successivi strati di materiale, di altezza mai superiore ai 20 cm soffici, cilindri strato per strato con nullo compressore a motore del peso non minore di 16 t. Misurazione in opera della fondazione finita e compattata.	SOMMANO... m3	5,00			
17	Rimeratura di lista, cordonato o zanella di qualsiasi materiale e					
A R I P O R T A R E						

