

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto di riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo
opere illuminazione pubblica

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 03/10/2014

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fallanti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 003.03.02	Scavo a sezione ristretta, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E L E M E N T I: (L) produzione mc/ora (E) [M.001] Operaio Specializzato (qt=2/30,000) ora (E) [N.001] Nolo escavatore 25 t (qt=1/30,000) ora (E) [N.008] Nolo di autocarro ribaltabile 300 q.li (qt=1/30,000) ora	30,000 0,067 0,033 0,033	0,00 25,50 55,00 55,00	0,00 1,71 1,82 1,82
		Sommano euro		5,35
		Spese Generali 14% euro		0,75
		Sommano euro		6,10
		Utili Impresa 10% euro		0,61
		T O T A L E euro / mc		6,71
Nr. 2 051.01	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 5,50 ml con n. 1 corpi illuminante da 92W a LED, compreso plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80 E L E M E N T I: (L) Produzione cadauno/ora (E) [M.001] Operaio Specializzato ora (E) [M.002] Operaio qualificato ora (E) [MA.030.02] CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consiste ... mc (E) [N.015] Nolo di piattaforma aerea a cella con braccio telescopico. ora (E) [MA.080.03] Palo laminato zincato e verniciato Ral 7043 opaco testurizza ... cadauno (E) [MA.082.01] FPO Led tipo Philips City Spirit Street BDS480eco99 o equiva ... cadauno (E) [MA.085.01] Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in acciaio ... cadauno (L) pozzetto in cls senza fondo e lapide cadauno (L) chiusino ghisa cadauno	0,500 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,00 25,50 24,50 105,00 60,00 187,00 660,00 49,00 10,00 40,00	0,00 51,00 49,00 105,00 120,00 187,00 660,00 49,00 10,00 40,00
		Sommano euro		1'271,00
		Spese Generali 14% euro		177,94
		Sommano euro		1'448,94
		Utili Impresa 10% euro		144,89
		T O T A L E euro / cadauno		1'593,83
Nr. 3 051.03	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 12,00 ml con n. 5 corpi illuminante da 150W a LED, compreso plinto di fondazione in cls R'mbk 200 fluido cm 100x100x100 E L E M E N T I: (L) Produzione cadauno/ora (E) [M.001] Operaio Specializzato ora (E) [M.002] Operaio qualificato ora (E) [MA.030.02] CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consiste ... mc (E) [N.015] Nolo di piattaforma aerea a cella con braccio telescopico. ora (E) [MA.080.02] Palo in acciaio cilindrico laminato zincato e verniciato ral ... cadauno (E) [MA.082.03] FPO di corpi illuminanti tipo Philips Urban Scene CGP700 CDM ... cadauno (E) [MA.085.01] Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in acciaio ... cadauno (L) pozzetto in cls senza fondo e lapide cadauno (L) chiusino ghisa cadauno	0,500 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000	0,00 25,50 24,50 105,00 60,00 336,00 650,00 49,00 10,00 40,00	0,00 51,00 49,00 105,00 120,00 336,00 3'250,00 49,00 10,00 40,00
		Sommano euro		4'010,00
		Spese Generali 14% euro		561,40
		Sommano euro		4'571,40
		Utili Impresa 10% euro		457,14
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / cadauno			5'028,54
Nr. 4 051.04	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto da palo in acciaio zincato per illuminazione pubblica h. 5,50 ml con n. 1 corpi illuminante da 52W a LED, compreso plinto di fondazione in cls R' bk 200 fluido cm. 80x80x80 E L E M E N T I: (L) Produzione cadauno/ora (E) [M.001] Operaio Specializzato ora (E) [M.002] Operaio qualificato ora (E) [MA.030.02] CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consiste ... mc (E) [MA.080.03] Palo laminato zincato e verniciato Ral 7043 opaco testurizza ... cadauno (E) [N.015] Nolo di piattaforma aerea a cella con braccio telescopico. ora (E) [MA.082.02] FPO Led tipo Philips City Spirit Street BDS480eco57 o equiv ... cadauno (E) [MA.085.01] Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in acciaio ... cadauno (L) pozzetto in cls senza fondo e lapide cadauno (L) chiusino ghisa cadauno	0,500 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,00 25,50 24,50 105,00 187,00 60,00 570,00 49,00 10,00 40,00	0,00 51,00 49,00 105,00 187,00 120,00 570,00 49,00 10,00 40,00
	Sommano euro			1'181,00
	Spese Generali 14% euro			165,34
	Sommano euro			1'346,34
	Utili Impresa 10% euro			134,63
	T O T A L E euro / cadauno			1'480,97
Nr. 5 170.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls per ispezione cavidotti, delle dimensioni di cm. de. 108x88x36 di. 90x70x28, rinfiato in calcestruzzo compreso di, chiusino in ghisa, lapide, e scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. E L E M E N T I: (L) produzione ora (E) [M.001] Operaio Specializzato (qt=1/2,000) ora (E) [M.002] Operaio qualificato (qt=1/2,000) ora (E) [N.006] Nolo di pala gommata con benna (qt=1/2,000) ora (E) [MA.030.01] CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consiste ... mc (L) pozzetto in CLS de. 108x88x36 di. 90x70x28 cadauno (L) chiusino in ghisa lamellare perlitica classe D resistenza 400 kN diam 600 mm. telaio 730 h75 cadauno (L) lapide cls dim. 100x100x20 con foro centrale D. 60 cadauno	2,000 0,500 0,500 0,500 0,100 1,000 1,000 1,000	0,00 25,50 24,50 45,00 88,00 125,00 209,75 60,00	0,00 12,75 12,25 22,50 8,80 125,00 209,75 60,00
	Sommano euro			451,05
	Spese Generali 14% euro			63,15
	Sommano euro			514,20
	Utili Impresa 10% euro			51,42
	T O T A L E euro / cadauno			565,62
Nr. 6 170.02	Fornitura e posa in opera di cavidotto composto da due tubazioni in PEHD D125 mm. accoppiate. Escluso scavo di alloggiamento da computarsi a parte, compresi manicotti di giunzion ... rinfiato in sabbione, eventuale posa di nastro segnalatore e quanto occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) produzione ml (E) [M.001] Operaio Specializzato (qt=1/45,000) ora (E) [M.002] Operaio qualificato (qt=1/45,000) ora (E) [N.006] Nolo di pala gommata con benna (qt=1/45,000) ora (E) [MA.070.02] Tubo a doppia parete in PEHD, interna liscia, esterna corrug ... m (E) [MA.054] Inerte arido tipo sabbione mc	45,000 0,022 0,022 0,022 2,000 0,150	0,00 25,50 24,50 45,00 1,50 13,60	0,00 0,56 0,54 0,99 3,00 2,04
	Sommano euro			7,13
	Spese Generali 14% euro			1,00
	Sommano euro			8,13
	Utili Impresa 10% euro			0,81
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 7 M.001	Operaio Specializzato		euro / ora	25,50
Nr. 8 M.002	Operaio qualificato		euro / ora	24,50
Nr. 9 MA.030.01	CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consistenza S4 e resistenza caratteristica C15 MPa		euro / mc	88,00
Nr. 10 MA.030.02	CLS preconfezionato per getti armati in classe XC2, consistenza S4 e resistenza caratteristica C25 MPa		euro / mc	105,00
Nr. 11 MA.054	Inerte arido tipo sabbione		euro / mc	13,60
Nr. 12 MA.070.02	Tube a doppia parete in PEHD, interna liscia, esterna corrugata, compreso manicotto di giunzione a bicchiere già saldato e guarnizione elastomerica, classe di rigidità SN4. D 125 mm		euro / m	1,50
Nr. 13 MA.080.02	Palo in acciaio cilindrico laminato zincato e verniciato ral 7043 opaco testurizzato hft mt 12,00 diam. base mm 168 x 4000, diam. mm 139,7 x 5000, diam. 89 x 3800 spess. mm 4 -per ... (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione;		euro / cadauno	336,00
Nr. 14 MA.080.03	Palo laminato zincato e verniciato Ral 7043 opaco testurizzato hft mt 5,50 diam. base mm 114,3 diam. testa mm 60 spess. mm 3,4. Il palo dovrà innestarsi -per cm 60 perfettamente a ... (poliolefinico irradiato e mastice butilico) dovrà essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione;		euro / cadauno	187,00
Nr. 15 MA.082.01	FPO Led tipo Philips City Spirit Street BDS480eco99 o equivalente con caratteristiche tecnico-prestazionali-estetiche almeno uguale o superiori : Alimentazione: 230 V / 50 Hz / ... co viene adottato un sistema 8 ore (2 ore prima del punto medio + 6 ore dopo il punto medio) con Flusso luminoso al 66%.		euro / cadauno	660,00
Nr. 16 MA.082.02	FPO Led tipo Philips City Spirit Street BDS480eco57 o equivalente con caratteristiche tecnico-prestazionali-estetiche almeno uguale o superiori : Il corpo illuminante a le avrà l ... co viene adottato un sistema 8 ore (2 ore prima del punto medio + 6 ore dopo il punto medio) con Flusso luminoso al 66%.		euro / cadauno	570,00
Nr. 17 MA.082.03	FPO di corpi illuminanti tipo Philips Urban Scene CGP700 CDM-T 150W o equivalente con caratteristiche tecnico-prestazionali-estetiche almeno uguali o superiori : Corpi illuminante ... ica rimuovendo il gruppo ottico tramite rimozione della copertura superiore dell'apparecchio SCx 0,086 m2 (CGP700)		euro / cadauno	650,00
Nr. 18 MA.085.01	Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione in acciaio zincato compreso accessori di fissaggio e pezzi speciali ed ogni onere per rendere il lavoro finito.		euro / cadauno	49,00
Nr. 19 N.001	Nolo escavatore 25 t		euro / ora	55,00
Nr. 20 N.006	Nolo di pala gommata con benna		euro / ora	45,00
Nr. 21 N.008	Nolo di autocarro ribaltabile 300 q.li		euro / ora	55,00
Nr. 22 N.015	Nolo di piattaforma aerea a cella con braccio telescopico.		euro / ora	60,00
	Data, 03/10/2014			
	A R I P O R T A R E			

