



LABORATORIO DI
ARCHITETTURA
INTEGRATA.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Progetto Esecutivo

Elaborato: I. CME / I. QIMO

Oggetto: Progetto illuminotecnico nell'ambito dell'Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "L. Pecci"
per l'esterno del museo e per la piazza antistante

I° LOTTO


Committente:
Comune di Prato


Progettista illuminotecnico e Direttore Operativo:
KINO WORKSHOP Srl U.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

IL DIRETTORE TECNICO
Arch. Bernardo D'Ippolito

Aprile 2015

timbro e firma
l'incaricato della progettazione
Kino Workshop srlU
Arch. Bernardo D'Ippolito

code	Descrizione	Immagine	quantità	unità	prezzo/unità	misure	totale
	ILLUMINAZIONE Esterno Museo						
E.I.00.03.01	ILLUMINAZIONE PANCIA MUSEO Fornitura in opera di cassaforme da pavimento per esterni per proiettore per facciate tipo E.I.00.03, posto alla base delle vetrare esterne compreso opere di drenaggio e montaggio interrato con muffola resinata certificata		26,00	pz	180,00 €		4.680,00 €
						Subtot.	4.680,00 €

code	post	Ambiente	quantità	unità	prezzo/unità	misure	totale
E.I.01.01.01	ILLUMINAZIONE PIAZZA e VIALI ILLUMINAZIONE VIALI di accesso Fornitura in opera di ancora per calcestruzzo, Piastra di montaggio con barra filettata e viti di fissaggio per apparecchio a colonna Visor		42,00	pz	71,00 €		2.982,00 €
E.I.01.04.01	ILLUMINAZIONE artistica piazza Fornitura in opera di cassaforma S. 7000 per lampade tipo LINEA CONTINUA CALPESTABILE 3000K° composte da barre di 1,00 m e altre sino al raggiungimento a misura dei diversi disegni planimetrici, compreso l'onere del drenaggio passante tra cassaforme e muffole di collegamento per il remotaggio dei driver		110,00	pz	137,00 €		15.070,00 €
						tot.	18.052,00 €
I prezzi degli articoli di produzione in serie sono riportati nel presente computo a prezzo di listino ufficiale al pubblico incluso della mano d'opera di installazione conteggiata nel quadro di incidenza posto a tergo del presente computo estimativo.							
	TOTALE Complessivo						22.732,00 €

QUADRO D'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

ILLUMINAZIONE Esterno Museo		
Codice articolo	Fornitura e posa in opera unitaria	Incidenza percentuale manodopera
E.I.00.03 .01	180,00 €	10 %
ILLUMINAZIONE PIAZZA e VIALI		
E.I.01.01.01	71,00 €	10 %