



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**Riqualificazione degli spazi esterni del Centro per l'Arte Contemporanea
L. Pecci - 1° LOTTO**

Titolo

Lista delle Lavorazioni e Forniture

Fase

Progetto Esecutivo

Assessore ai Lavori Pubblici **Valerio Barberis**

Servizio Lavori Pubblici **Edilizia Pubblica**

Dirigente del servizio **Arch. Emilia Quattrone**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Luca Piantini**

Progettisti

Progettista opere architettoniche

Arch. Luca Piantini

Geom. Michele Faranda

Progettista illuminotecnica

Kino Workshop srl - Arch. Bernardo D'Ippolito via Foca 6-74123 Taranto

Progettista impianti meccanici

Ing. Dante di Carlo

Progettista impianti elettrici

CMA S.r.l./Ing. Maurizio Mazzanti

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Arch. Paola Falaschi

Collaboratori alla progettazione

Arch. Antonio Silvestri

Arch. Francesco Baldi

Tavola:

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Comune di Prato
Provincia di Prato


pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Riqualficazione degli spazi esterni. 1° lotto

COMMITTENTE: Comune di Prato

Prato, 19/06/2015



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
1	001	<p>LAVORI A CORPO</p> <p><nessuna> (SpCap 0)</p> <p>DEMOLIZIONE Demolizione di pavimentazione esistente in legno, in prossimità dell'ingresso principale, fino al ritrovamento del masetto sottostante. Taglio della piantumazione a v... a interna ed il parcheggio. Compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e relativi oneri di smaltimento. SpCap 0 - <nessuna></p>	OG1	001.001	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
2	002	<p>SPOSTAMENTO Spostamento di colonna antincendio mediante demolizione del basamento di appoggio e successiva ricostruzione del medesimo basamento di supporto in posizione da concordare con la DL. Sono escluse le opere idrauliche e le tubazioni occorrenti per l'allacciamento alla linea esistente. SpCap 0 - <nessuna></p>	OG1	001.001	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
3	003	<p>SCAVO Scavo di sbancamento a sezione obbligata eseguito in materia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza di acqua, compreso aggotam... qualsiasi distanza. Compreso ogni altro onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna></p>	OG1	001.001	mc	1'501,80 1'501,80				
		SOMMANO...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità OFFERTA	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
4	004	COMPATTAZIONE Compattazione di terreno con idonei mezzi costipanti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale inutilizzabile. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002	mq	2.503,00 2.503,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
5	005	MASSICCIAIA Formazione di massiccata stradale dello spessore medio di cm 30, di materiale steso con motovellatore, compreso rullatura con rullo compattatore e vibrante, eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002	mc	520,50 520,50				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
6	006	GEOMENBRANA Fornitura e posa in opera di geomembrana con supporto in geotessile tessuto laminato sulle facce con film polietilene a bassa densità, resistenza a trazione -30 kN/m, allungamento inferiore al 20%, lacerazione inferiore 350 N (ASTM D 751 met.B). SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001	mq	1.735,00 1.735,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
7	007	STABILIZZATO Fornitura e posa in opera di strato di stabilizzato eseguito con materiale steso e compattato con mezzi meccanici e manuali, rullato con rullo compattatore e vibrante								
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
8	008	<p>eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 per uno spessore di cm 10.- SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>MASSETTO Realizzazione di massetto in calcestruzzo preconfezionato tipo IV 42.5 R, a prestazione garantita da centrale di betonaggio, classe di resistenza a compressione C25/3 ... costruzione, come da normativa vigente, armato con doppia rete elettrosaldata diam 8 mm 20/20. Spessore massetto cm. 12 SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG3	002.002	mc	173.50 173.50				
9	009	<p>PAVIMENTAZIONE DECORATIVA Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione decorativa formato da strato di resina ibrida poliuretanica priva di solventi, con le seguenti caratteristiche: aumento delle dotazioni elettriche ed illuminotecniche compresi tagli, sfridi, le giunzioni, le stuccature se necessarie. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001.001	mq	1'820.00 1'820.00				
10	010	<p>MAGRONE DI FONDAZIONE Magrone di sofittofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato tipo IV 42.5R, a prestazione garantita da centrale di betona ... ostamento e l'accatastamento provvisorio in cantiere dei materiali di risulta della lavorazione. Spessore magrone 10 cm. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001.001	mq	1'820.00 1'820.00				
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
11	011	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OGI	001.001	mc	72,50 72,50				
		STRUTTURA DI FONDAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA PIAZZA Fornitura e posa in opera di cemento armato per strutture di fondazione, da realizzare in due getti: il primo mediante un ... preso l'onere per la realizzazione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, come da normativa vigente. SpCap 0 - <nessuna>	OGI	001.001	mc	4,20 4,20				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
12	012	RIEMPIMENTO in muratura di mattoni pieni per la realizzazione dei gradini (al grezzo) della scala di accesso alla piazza. Il tutto da realizzare come da grafici di progetto SpCap 0 - <nessuna>	OGI	001.001	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
13	013	RIVESTIMENTO IN PIETRA GRADINI Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra Santa Brigida, spessore 8 cm, compreso onere per muratura a malta di cemento, sfridi, stuccatura ... a regola d'arte. Il pavimento dovrà essere certificato in classe antiscivolo R12 come previsto dalle normative vigenti. SpCap 0 - <nessuna>	OGI	001.001	mq	15,00 15,00				
		SOMMANO... A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
14	014	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>RIVESTIMENTO IN PIETRA ALZATE Fornitura e posa in opera di pietra Santa Brigida, spessore 3 cm, per rivestimento alzate, compreso onere per muratura a malta di cemento, sfridi ... tucatura dei giunti, pulizia finale ed ogni altro onere per dare il titolo finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p>	OG1	001.001	mq	5,00 5,00				
15	015	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>FIORIERE Realizzazione di fioriera in cls armato, classe di resistenza Rck 25 per pareti di spessore fino a cm.12 di qualsiasi forma e a qualsiasi altezza, compreso casseforme e ... inoltre la rasatura e tinteggiatura dei muretti nei colori a scelta della D.L.- Il tutto come da grafici di progetto. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p>	OG1	001.001	ml	19,00 19,00				
16	016	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>GRIGLIE RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa in opera di canaline prefabbricate in cls, larghezza 17 cm - lunghezza 150 cm, comprensive di soprastante griglia da realizzare ... smaltimento delle acque piovane. Compreso quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p>	OG1	001.001	ml	3,00 3,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
17	017	POZZETTI Fornitura e posa in opera di n. 2 pozzetti prefabbricati, affiancati e collegati fra loro, in cls avente dimensioni interne di cm. 30x30x40, compreso scavo di alloggiame ... tangolari ognuna di cm 24x1,5 cm. - Compreso quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001	a corpo	8,00 8,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
18	018	CORDOLI Fornitura e posa in opera di cemento armato per strutture di fondazione e cordoli di spessore cm.30 ed altezza di cm 45, compreso casseforme, chiodi, disarmo, pest ... onpreso l'onere per la realizzazione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, come da normativa vigente. SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001	mc	21,60 21,60				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
19	019	MASSETTO Realizzazione di massetto in calcestruzzo preconfezionato tipo IV 42,5 R, a prestazione garantita da centrale di betonaggio, classe di resistenza a compressione C25/30, ... setto per lo smaltimento di acque piovane, come da grafici di progetto, nonchè il collegamento con i relativi pozzetti. SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001	mq	713,00 713,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
20	020	PAVIMENTO GALLEGGIANTE Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante in doghe di legno composito wpc, con profilo alveare 145X22X2.200, compresa la struttura di monta ... accurata pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito ed eseguito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001		713,00				
		SOMMANO...			mq	713,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
21	021	SEPARATORE Fornitura e posa in opera di profilo a T in alluminio, trattato antiscivolo, dimensioni cm. 8 / cm. 10 (a scelta della D.L.), da installare come grunzione tra la pavimentazione in legno, la piazza in cemento ed il terreno. SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001		150,00				
		SOMMANO...			ml	150,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
22	022	TAGLIO ALBERATURE Taglio di alberature (pini di altezza superiore a metri 8) con stradicamento radici eseguito con mezzi meccanici e manuali, compreso rimozione di tronchi e spez ... ella cavità con terreno di riporto, successivamente compattato. Compreso trasporto a discarica dei materiali di risulta. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		6,00				
		SOMMANO...			cadavuto	6,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
23	023	DEMOLIZIONE BANCHINA STRADALE Demolizione di banchina stradale in corrispondenza dell'ingresso al contro viale esistente, per una lunghezza di ml. 60,00 circa, fino al ritrovam ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		risulta al pubblico scritto ed oneri di conferimento. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		225,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			mq	225,00				
24	024	DEMOLIZIONE CORPO STRADALE Demolizione di corpo stradale bitumato con sottofondo in scampoli di pietra, per una profondità media di cm. 50 circa, eseguito con mezzi meccanici, ... al collegamento con viale della Repubblica e di porzione di strada interna fino all'ingresso del parcheggio esistente. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		450,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			mq	450,00				
25	025	RISAGOMATURA BANCHINA Risagomatura banchina stradale per la realizzazione del nuovo accesso al contro viale analogo, per tipologia e materiali, a quella esistente, con forma e ... nè la demolizione di un muretto. Compreso trasporto a discarica dei materiali di risulta ed oneri di smaltimento. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			a corpo	1,00				
26	026	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso del tipo ehuso della pezzatura di mm. 0/10, posto in opera, previa pulizia del piano di pesa e stesa di mano d'attacco con emulsione bi ... nè la pulizia del piano fessato con spazzatrice meccanica, per le porzioni di tratto stradale non oggetto di modifica. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		850,00				
		A RIPORTARE				850,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				850,00				
27	027	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			mq	850,00				
		CADITOIE CON GRIGLIE STRADALI fornitura e posa in opera di caditoia stradale prefabbricata in cls per raccolta di acque piovane sifonata, delle dimensioni minime di 40x40x40, ri... l'insediamento, raccordi, pezzi speciali, e ogni altro onere per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		3,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	3,00				
28	028	ARMADIO CONTATORI Realizzazione di armadio in C.A. dim 300x200x80 cm per alloggiamento contatori e relative predisposizioni da concordare con la D.L. - Numero tre vani chiusi con dop... one XC2, classe di consistenza S4. Il tutto eseguito secondo grafici di progetto e prescrizioni tecniche della D.L.- SpCap 0 - <nessuna>	OG1	001.001		1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			a corpo	1,00				
29	029	CORDONATO Fornitura e posa in opera di cordonato in granito murato a malta cementizia a 350 Kg di cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in Cls Rok 15. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002		25,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			ml	25,00				
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
30	030	RINTERRO Fornitura e posa in opera di terreno per formazione rilevato, per una altezza media di mt. 2,50, nella zona ex parcheggio interno, eseguito con mezzo meccanico, fi ... to di terreno vegetale di 20/30 cm. escluso dalla fornitura. Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta. SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002.002	mc	4.500,00 4.500,00				
31	031	RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE Rimozione segnaletica stradale verticale e successivo riposizionamento secondo le indicazioni della D.L. SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002.002	a corpo	1,00 1,00				
32	032	RIMOZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA Assistenza edile alla rimozione della porzione di impianto di pubblica illuminazione attualmente ubicato all'interno dell'area di pertinenza del museo Pecci. SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001.001	a corpo	1,00 1,00				
33	033	FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE di primo impianto per strisce, con vernice rifrangente con perlina di vetro, premiscelata, in modo da assicurare l'efficienza dell'impianto, c ... perimento della segnaletica per usura o per qualsiasi altra causa. A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		Strisce continue o discontinue di larghezza cm 15. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002	ml	500,00 500,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
34	054	FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE di primo impianto per strisce, con vernice rifrangente con perline di vetro, premiscelata, in modo da assicurare l'efficienza dell'impianto, e ... perimento della segnaletica per usura o per qualsiasi altra causa. Scritte, simboli, frecce, zebre e linee di arresto. SpCap 0 - <nessuna>	OG3	002.002	mq	150,00 150,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
35	067 ILL	ILLUMINAZIONE VIALI DI ACCESSO Fornitura in opera di ancora per calccestruzzo, Piastra di montaggio con barra filettata e viti di fissaggio per apparecchio a colonna Visor SpCap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
36	068 ILL	ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA Fornitura in opera di cassaforma S. 7000 per lampade tipo LINEA CONTINUA CALPESTABILE 3000K° composte da barre di 1,90 m e altre sino al raggiungimento ... etrici, compreso l'onere del drenaggio passante tra cassaforme e muffole di collegamento per il rimontaggio dei driver SpCap 0 - <nessuna>	OS30	004.004		1,00				
		A RIPORTARE				1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				1,00				
		SOMMANO...			a corpo	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
37	069 ILL	ILLUMINAZIONE PANCIA MUSEO Fornitura in opera di cassaforte da pavimento per esterni per protettore per facciate tipo E.I.00.03, posto alla base delle vetrate esterne compreso opere di drenaggio e montaggio interrato con muffola resinata certificata SpCap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	1,00				
		SOMMANO...			a corpo	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
38	070 MEC	Opere di smantellamento vecchi impianti idrici e gas, a monte ed a valle dei relativi contatori delle aziende pubbliche fornitrici (EstraGas e PubliAcqua), attualmente in vista e/o ... presso ogni attrezzatura necessaria, caricamento, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a pubblica discarica. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	cadauno	1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
39	071 MEC	Smantellamento vecchio impianto autoclave con relativi depositi acqua, posto all'interno della Centrale Idrica esistente del vecchio museo, con predisposizione del relativo spazi ... attacco acqua potabile. Compreso caricamento, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a pubblica discarica. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	cadauno	1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
40	072 MEC	Rimontaggio impianto trattamento acqua potabile di cui sopra all'interno della Centrale Idrica, costituito da filtro dissabbiatore ed impianto di addolcimento acqua, consistente: ... diametri da Ø 1/2" a Ø 2", opere accessorie, valvolame e quant'altro necessario per ultimare il titolo a regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	cadauno	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
41	073 MEC	Opere di verifica e manutenzione ordinaria del filtro ed impianto trattamento acqua, esclusi interventi di manutenzione straordinaria, con riattivazione esercizio dell'impianto. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	cadauno	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
42	074 MEC	Fornitura e posa in opera (p.o.) di linea interrata per adduzione gas di rete metano dalla nicchia contatore gas al raccordo alla tubazione di acciaio in vista esistente, a monte ... o i limiti di fornitura di cui ai grafici di progetto, da realizzare con tubo in PEAD tipo PE 80 DN 110x10,18 PN 5 - S5. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	ml	66,00 66,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
43	075 MEC	Fornitura e p.o. di giunto di transizione terminale acciaio-PE100-S5 DN100 per gas - tipo filettato maschio / da saldare rivestito, posto all'estremità della linea interrata.								
		A RIPIORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
44	076 MEC	<p>SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>Opere meccaniche di collegamento del contatore alla nuova linea gas interrata, consistenti in: - tratto di tubo in acciaio al carbonio Ø 3", con giunti realizzati per fusione all' ... per fornire l'opera in conformità della normativa tecnica di legge vigente (D.M. 12/04/1996) e dei grafici di progetto. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS3	003.003	cadauno	2,00 2,00				
45	077 MEC	<p>Fornitura e p.o. di linea interrata per adduzione acqua potabile dal contatore acqua potabile posto nella nicchia contatori lato V.le della Repubblica alla Centrale Idrica vecchio ... ro onere e accessorio, come da elaborati di progetto, per fornire l'opera in conformità della normativa tecnica vigente. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS3	003.003	cadauno	1,00 1,00				
46	078 MEC	<p>Opere idrauliche di collegamento tra i due contatori acqua potabile ed antincendio e le nuove linee in PEad interrate, come da grafici di progetto, consistenti essenzialmente in: ... ro onere e accessorio come da elaborati di progetto, per fornire l'opera in conformità della normativa tecnica vigente. SpCap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS3	003.003	ml	367,00 367,00				
		A RIPORTARE								
						1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL CONCORRENTE

[Handwritten signature]

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
47	079 MEC	Fornitura e p.o. di tubo cavidotto corrugato a doppio strato in PE DN90/77 da interrare, per passaggio linea impianto elettrico. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		180,00				
		SOMMANO...			ml	180,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
48	080 MEC	Fornitura e p.o. di valvola di chiusura semianello, tipo a sfera attacchi filettati Ø 2", comprensiva di accessori necessari quali n. 2 raccordi PE a compressione, Ø"1/2"-63. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
49	081 MEC	Fornitura e p.o. di attacco di derivazione per innaffiamento, con raccordo a T in PE a compressione con derivazione ridotta Ø 63x63x1"1/2 ed inserimento di valvola a sfera Ø 1"1/2. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
50	082 MEC	Fornitura e p.o. dei tratti di collettore "C1" di raccolta acque meteoriche dal percorso pedonale pavimentato in doghe di "legno", su fondo scavo ben livellato ed a pendenza previs ... e, comprensiva di giunti a manicotto e guarnizioni.								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
51	083 MEC	Standard di qualità Polieco. mod. Ecopal o similare. - Ø 250/216 mm SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	003.003	ml	138,00 138,00				
		Fornitura e p.o. di collettore interrato di raccolta acque meteoriche dal pozzetto sifonato del collettore "C1" fino al raccordo al pozzetto della fognatura esistente acque meteoriche... n opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni tecniche del produttore fornitore del tubo stesso. Ø 250x4,0 mm SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	003.003	ml	15,00 15,00				
52	084 MEC	Fornitura e p.o. di punti di drenaggio acque meteoriche dall'area percorso pedonale pavimentato in doghe di "legno", da realizzare con: - griglia antifoggia in materiale plastico, Ø 100 mm; SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	003.003	cadauno	7,00 7,00				
53	085 MEC	C. S. : - raccordo al collettore di scarico "C1" con tubazione in PVC UNI EN 1329 Ø 100x3 mm, corredata di kit di innesto al collettore DN 250 con pezzo speciale e guarnizione seli DN 100. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		12,00				
		A RIPORTARE				12,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				12,00				
		SOMMANO...				12,00				
54	086 MEC	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Fornitura e p.o. di collettore di drenaggio superficie esterna a pavimento in cfs, da realizzare con tubo per drenaggio terreni in polietilene fessurato 'Polidren', corrugato este ... i interrimento e ricopertura con ghiaia drenante, salvo se altro materiale indicato indicato dalla D.L. DN 140/121 mm SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	ml	70,00 70,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
55	087 MEC	Fornitura e p.o. di linea adduzione acqua fredda dall'impianto idrico sanitario del museo, con tubo multistrato Ø 16x2,25 mm, rubinetto 1/2", posa interrata; SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	ml	54,00 54,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
56	088 MEC	Fornitura e p.o. di linea adduzione acqua calda dall'impianto idrico sanitario del museo, con tubo multistrato Ø 16x2,25 mm tipo preisolato, rubinetto 1/2", posa interrata. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	ml	54,00 54,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
57	089 MEC	Fornitura e p.o. di guaina corrugata in polietilene per interrimento								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		per inserimento dette tubazioni in multistrato, DN 60. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		54,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			ml	54,00				
58	090 MEC	Fornitura e p.o. di linea scarico acque reflue convogliato fino alla fossa settica esistente della cucina, con tubo in PP Ø 75 mm. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		18,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			ml	18,00				
59	091 MEC	Opere di spostamento n° 2 idranti soprasuolo dalle posizioni attuali alle nuove posizioni, indicate sui grafici di progetto, consistenti in: - smantellamento idrante con normale ... zatura manuale, previo scavo per liberare i raccordi interrati e relativi raccordi alla condotta antincendio interrata; SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		2,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	2,00				
60	092 MEC	C.S.: - ripristino linea interrata con idonei giunti e raccordi elettrosaldabili, con predisposizione delle nuove derivazioni dei due idranti DN 75; ripristino del collegamento flangiato sottosuolo DN 65 e dei collegamenti alle linee in PE DN 40 dirette ai due naspi. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		1,00				
		A RIPORTARE				1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O				1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
61	093 MEC	C.S. : - posa in opera di tratti di dorsali nuove con tubo in PEAD tipo PE80 DN75 PN 12,5 per alimentazione dei due idranti nelle nuove posizioni, con raccorderia elettrosaldabile con riutilizzo del giunto flangiato a corredo di ciascun idrante. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		42,00				
		SOMMANO...			ml	42,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
62	094 MEC	Fornitura e p.o di pozzetto di raccordo ed ispezione (P2) collettore acque meteoriche "C1" tipo prefabbricato in cls, ad anelli, dim. utile 50x50x160H cm, con soletta di fondo in ... di chiusura con telaio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm, colore a scelta della D.L. Compreso calo con mezzi meccanici. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
63	095 MEC	Fornitura e p.o di pozzetto idrico "P12" con valvola di chiusura semianello idrico per innaffiamento, pozzetto prefabbricato in cls, dim. 50x50x80H cm, compreso letto di posa e r... orredato di coperchio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm, colore a scelta della D.L. Compreso calo con mezzi meccanici. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003		1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
64	096 MEC	Fornitura e p.o di pozzetto idrico "P13" con derivazione per imaffiamento zona, pozzetto prefabbricato in cls, dim. 50x50x80H cm , compreso letto di posa e rifianchi in cls C16/2 ... orredato di coperchio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm , colore a scelta della D.L. Compreso calo con mezzi meccanici. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	1,00 1,00	1,00 1,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
65	097 MEC	Fornitura e p.o di pozzetto di derivazione acqua antincendio "PR" , pozzetto prefabbricato in cls, dim. 50x50x60H cm , compreso letto di posa e rifianchi in cls C16/20 , spessore ... orredato di coperchio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm , colore a scelta della D.L. Compreso calo con mezzi meccanici. SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	1,00 1,00	1,00 1,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
66	098 MEC	Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti in calcestruzzo e rocciosi, con sistemazione ed accat ... to dei materiali nell'ambito del cantiere, fino alla distanza di 150 mt dal fronte dello scavo. Fino a profondità 1,6 mt SpCap 0 - <nessuna>	OS3	003.003	255,00 255,00	255,00 255,00				
		SOMMANO...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
67	099 MEC	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Reinterri con materiale terroso depositato sul bordo dello scavo, depurato dai trovanti rocciosi, laterizi e in cls, eseguiti con mezzi meccanici. Compreso fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione passaggio linea gas. SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO...	OS3	003.003	mc	175,00 175,00				
68	100 MEC	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Reinterri con materiale costituito da sabbia di fiume lavata, per realizzazione strati livellati di appoggio e rifianco tubazioni in materiale plastico di scarico, con l'uso di mezzi meccanici e manuali. SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO...	OS3	.003.003	mc	60,00 60,00				
69	101 MEC	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Mano d'opera edile di assistenza alle opere meccaniche del 1° lotto, quali sfondi, tracce e ripristini da parte di operaio comune SpCap 0 - <nessuna> SOMMANO...	OS3	003.003	ora	32,00 32,00				
70	043 EL	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... overflow (SpCap 1) LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
71	055 EL	<p>EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0.6/1KV OPPURE RG70R 0.6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	m	100,00 100,00				
		PUNTO ALLACCIAMENTO DRIVER LED "TAGLI DI LUCE" Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per l'allacciamento dei driver di alimentazione dei tagli di ... to di alimentazione della striscia led e quant'altro necessario per dare i lavori finiti e funzionanti a regola d'arte SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	18,00 18,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
72	056 EL	<p>PUNTO ALLACCIAMENTO DRIVER LED "ILLUMINAZIONE GRADINATA" Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per l'allacciamento dei driver di alimentazione de ... to di alimentazione della striscia led e quant'altro necessario per dare i lavori finiti e funzionanti a regola d'arte SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna></p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	a corpo	4,00 4,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
73	057 EL	PUNTO ALLACCIAMENTO DRIVER LED "SEDUTE LUMINOSE" Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per l'allacciamento dei driver di alimentazione delle stri ... to di alimentazione della striscia led e quant'altro necessario per dare i lavori finiti e funzionanti a regola d'arte SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	7,00 7,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
74	058 EL	ALLACCIAMENTI ILLUMINAZIONE DI ARREDO Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per allacciamenti di tutti corpi illuminanti previsti, quali a titolo ... er ile contenimento dei driver, e quant'altro necessita per rendere il lavoro finito, funzionante e a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
75	063 EL	OPERE DI COMPLETAMENTO Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per la documentazione di fine lavori quali: - As-built; - Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature Quant'altro necessario per dare i lavori finiti e funzionanti a regola d'arte SpCap 1 - overflow Cap 0 - <nessuna>	OS30	004.004	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
76	035 EL	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>overflow (Cap 1)</p> <p>CAVO UNIPOLARE o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o staginato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l'... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p>	OS30	004.004	m	10,00 10,00				
		SOMMANO...								
77	036 EL	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza ... le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo FG7OR SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p>	OS30	004.004	cad	43,00 43,00				
		SOMMANO...								
78	037 EL	<p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestin ... vazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.</p>								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cad	2,00 2,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
79	038 EL	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di ... la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo R145 cavo UTP cat. 6. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cad	2,00 2,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
80	039 EL	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPPE SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in ca ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	m	30,00 30,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
81	040 EL	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPPE SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
82	041 EL	<p>finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	m	110,00 110,00				
83	042 EL	<p>LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	m	80,00 80,00				
84	044 EL	<p>LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	m	130,00 130,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm ² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	m	570,00				
		SOMMANO...				570,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
85	045 EL	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm ² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	C	680,00				
		SOMMANO...				680,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
86	046 EL	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm ² SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	m	585,00				
		SOMMANO...				585,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
87	047 EL	LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione N07V-K (norme CEI 20-20, CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non p... nto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2 SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SOMMANO...	OS30	004.004	m	10,00 10,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
88	048 EL	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SOMMANO...	OS30	004.004	m	350,00 350,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
89	049 EL	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata ... per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow SOMMANO...	OS30	004.004	m	350,00 350,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
90	050 EL	TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme su cavedi, alla tipologia di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	m	330,00 330,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
91	051 EL	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	m	970,00 970,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
92	052 EL	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera con ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cad	16,00 16,00				
		SOMMANO...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
93	053 EL	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera con ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cad	4,00 4,00				
94	054 EL	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... SOMMANO... GIUNTO DI DERIVAZIONE REALIZZATO CON MUFFOLA IN GOMMA IN UNICO PEZZO. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale no ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow								
95	059 EL	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... SOMMANO... SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC DA ESTERNO DIM. 240x190x90mm IP68 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da esterno in materiale isolante termoplastico con coperchio ... , classe 2 secondo CEI 64-8. Compreso inoltre ogni onere per rendere l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cad	12,00 12,00				
		A RIPORTARE								
						19,00				
						19,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità OFFERTA	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RI PORTO				19,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	19,00				
96	060 EL	TORRETTA DI POTENZA A SCOMPARSA CARRABILE TIPO "TS1" Fornitura e posa in opera di torretta di potenza a scomparsa mod. FORMENTERA NEW VMR o equivalente, per distribuzione di energ ... in CLS) nonché di tutti gli oneri ed accessori atti a rendere il titolo finito e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cadauno	1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	1,00				
97	061 EL	TORRETTA DI POTENZA A SCOMPARSA CARRABILE TIPO "TS2" Fornitura e posa in opera di torretta di potenza a scomparsa mod. FORMENTERA NEW VMR o equivalente, per distribuzione di energ ... in CLS) nonché di tutti gli oneri ed accessori atti a rendere il titolo finito e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	cadauno	4,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	4,00				
98	062 EL	TORRETTA DI POTENZA A SCOMPARSA CARRABILE TIPO "TS3" Fornitura e posa in opera di torretta di potenza a scomparsa mod. FORMENTERA NEW VMR o equivalente, per distribuzione di energ ... in CLS) nonché di tutti gli oneri ed accessori atti a rendere il titolo finito e realizzato a perfetta regola d'arte.								
		A RI PORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
99	064 EL	<p>SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>QUADRO SISTEMAZIONI ESTERNE "QSE" Fornitura e posa in opera di quadro modulare composto da un armadio realizzato con n. 1 sezione (sezione Enel) per posa a pavimento ad elementi co... ere di quanto altro necessario alla corretta esecuzione delle opere ed al perfetto funzionamento delle apparecchiature. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	cadauno	1,00 1,00				
100	065 EL	<p>IMPIANTO DI AUTOMAZIONE IMPIANTI ESTERNI - COMPONENTISTICA Fornitura e posa in opera di impianto di automazione per la regolazione dell'illuminazione naturale e artificiale nonché ... ant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo ABB EIB/Konnex o equivalente. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	004.004	cadauno	1,00 1,00				
101	066 EL	<p>IMPIANTO DI AUTOMAZIONE IMPIANTI ESTERNI - INTEGRAZIONE SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE E</p> <p>A RIPORTARE</p>								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		GESTIONE Fornitura e posa in opera di Integrazione all'Ambiente di controllo e supervisione B ... parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'opera funzionante e a regola d'arte. SpCap 1 - overflow Cap 1 - overflow	OS30	004.004	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		Totale LAVORI A CORPO euro								
		(diconsi euro - in lettere)								
		Pari a Ribasso del _____ %								
		(ribasso in lettere)								
		Data.....								
		IL CONCORRENTE (timbro e firma)								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

