



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**Riqualificazione degli spazi esterni del Centro per l'Arte Contemporanea
L. Pecci - 2° LOTTO**

Titolo

Lista delle Lavorazioni e Forniture

Fase

Progetto Esecutivo

Assessore ai Lavori Pubblici **Valerio Barberis**

Servizio Lavori Pubblici **Edilizia Pubblica**

Dirigente del servizio **Arch. Emilia Quattrone**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Luca Piantini**

Progettisti

Progettista opere architettoniche

Arch. Luca Piantini

Geom. Michele Faranda

Progettista illuminotecnica

Kino Workshop srl - Arch. Bernardo D'Ippolito via Foca 6-74123 Taranto

Progettista impianti meccanici

Ing. Dante di Carlo

Progettista impianti elettrici

CMA S.r.l./Ing. Maurizio Mazzanti

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Arch. Paola Falaschi

Collaboratori alla progettazione

Arch. Antonio Silvestri

Arch. Francesco Baldi

Tavola:

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Comune di Prato
Provincia di Prato

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO:


Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Riqualificazione degli spazi esterni. 2° lotto lavori

COMMITTENTE:

Comune di Prato

Prato, 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
1	001	<p>LAVORIA CORPO</p> <p>DEMOLIZIONE con mezzi meccanici e/o manuali di strutture in calcestruzzo a sviluppo verticale e orizzontale, di qualsiasi forma e sezione, quali travi, architravi, solai, pilastri ... bbliche discariche, gli oneri di smaltimento ed ogni e qualsiasi altro onere per dare il titolo finito a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO ...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001	mc	217,47 217,47				
2	002	<p>DEMOLIZIONE con mezzi meccanici e/o manuali dei vialetti esistenti in gres, compreso il cordonato laterale ed il sottofondo fino ad una profondità di cm. 40 circa. Il titolo compr ... dal D.L. - Compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta a pubblica discarica ed oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001	mq	280,00 280,00				
3	003	<p>SCAVO Scavo di sbancamento a sezione obbligata eseguito in materia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza di acqua, compreso aggottam ... ofondità di m.l.1,50. Compreso ogni altro onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d arte.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001	mc	738,60 738,60				
4	004	<p>DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE Demolizione di tappeto d'usura e binder fino al sottofondo, per una profondità minima di cm. 25, eseguito con mezzi meccanici e manuali. Compreso ... co su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a pubblica scarica. Compreso oneri di smaltimento.</p>								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
5	005	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002	mq	700,00 700,00				
		DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE comprensiva della demolizione di cordonato e zanella in pietra, cls o qualsiasi altro materiale, della demolizione di pavimentazione in cotto compresa la ... i l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche e gli oneri di smaltimento.	OG3	002	mq	375,00 375,00				
6	006	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002	mq	1'231,00 1'231,00				
		COMPATTAZIONE di terreno con idonei mezzi costipanti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale inutilizzabile.	OG3	002	mq					
7	007	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001	a corpo	1,00 1,00				
		TAGLIO DI ALBERATURE , siepi ed arbusti (di altezza inferiore a metri 5,00 e diam. tronco non superiore a cm 30) con stradicamento radici, eseguito con mezzi meccanici e manuali ... varmente compattato. Compreso inoltre trasporto a discarica dei materiali di risulta e relativi oneri per lo smaltimento.	OG1	001	a corpo					
8	008	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		MASSICCIAIA Formazione di massiccata stradale dello spessore medio di cm 30 , materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore e vibrante, eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50.								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
9	009	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002	mc	262,50 262,50				
		GEOMBRANA Fornitura e posa in opera di geomembrana con supporto in geotessile tessuto laminato sulle facce con film polietilene a bassa densità, resistenza a trazione -30 kN/m, allungamento inferiore al 20%, lacerazione inferiore 350 N (ASTM D 751 met.B).	OG1	001	mq	875,00 875,00				
10	010	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG3	002	mc	87,50 87,50				
		STABILIZZATO Fornitura e posa in opera di strato di stabilizzato eseguito con materiale steso e compattato con mezzi meccanici e manuali, rullato con rullo compattatore e vibrante eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 per uno spessore medio di cm 10.-								
11	011	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001	mc	54,96 54,96				
		MAGRONE DI FONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato tipo IV 42,5R, a prestazione garantita da centrale di betonaggio, classe di resistenza C1 ... cm. - Compreso carico, trasporto e scarico a pubblica discarica del materiale inutilizzabile, ed oneri di smaltimento.								
12	012	SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		CORDOLI E STRUTTURE Fornitura e posa in opera di cemento armato per strutture di fondazione e cordoli di spessore cm.20 ed altezza di cm 40, compreso casseforme, chiodi, d ... ompreso l'onere								
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
		per la realizzazione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, come da normativa vigente.	OG1	001	mc	53,52				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				53,52				
13	013	MASSETTO Realizzazione di massetto in calcestruzzo preconfezionato tipo IV 42,5 R, a prestazione garantita da centrale di betonaggio, classe di resistenza a compressione C25/30 ... zzazione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, come da normativa vigente. Spessore massetto cm. 12.-	OG1	001	mq	685,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				685,00				
14	014	PAVIMENTAZIONE DECORATIVA Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione decorativa formato da strato di resina ibrida poliuretanicca priva di solventi, con le seguenti ca ... sfridi, giunzioni e succature, il tutto secondo le disposizioni che verranno impartite dalla D.L. in corso d'opera-	OG1	001	mq	875,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				875,00				
15	015	MASSETTO Realizzazione di massetto in calcestruzzo preconfezionato tipo IV 42,5 R, a prestazione garantita da centrale di betonaggio, classe di resistenza a compressione C25/30, ... setto per lo smaltimento di acque piovane, come da grafici di progetto, nonché il collegamento con i relativi pozzetti.	OG1	001	mq	356,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...				356,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
16	016	<p>PAVIMENTO GALLEGGIANTE Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante in doghe di legno composito wpc, con profilo alveare 145x22x2.200, compresa la struttura di monta accurata pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG1	001	mq	356,00 356,00				
17	017	<p>CORDONATO Fornitura e posa in opera di cordonato in travertino 10x25x100, murato a malta cementizia a 350 Kg di cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta ceme ... ti curvi. Compreso carico, trasporto e scarico a pubblica discarica del materiale di risulta ed oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG3	002	ml	94,00 94,00				
18	018	<p>RISAGOMATURA AREA TECNICA dietro la gradinata del teatro. L'intervento prevede la scarificazione di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e/o manuali, fino ... i altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. Il tutto da realizzare secondo i grafici di progetto.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OG3	002	a corpo	1,00 1,00				
19	019	<p>RISAGOMATURA DI PIAZZALE nella parte retrostante le gradinate del teatro. L'intervento prevede la modifica della viabilità per consentire ai mezzi il carico e scarico merci in corr ... i altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. Il tutto da realizzare secondo i grafici di progetto.</p>	OG3	002		1,00				
		A R I P O R T A R E				1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				1,00				
		SOMMANO...				1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
20	020	MURO A RETTA IN C.A. Costruzione di parete in c.a. tra gli uffici al piano terra del vecchio edificio ed il locale bar del nuovo edificio, da realizzare come segue: parete in cls ... truzione, come da normativa vigente. Il tutto eseguito secondo grafici di progetto e prescrizioni tecniche della D.L.-	OG1	001	a corpo	1,00				
		SOMMANO...				1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
21	021	RIEMPIMENTO DI SCARPATA in corrispondenza del nuovo muro a retta, con riporto di terreno proveniente da scavo in loco e/o di nuova fornitura, dotato di idonea certificazione, ese ... mezzo meccanico e/o manuale. Compreso trasporto a discarica di eventuale terreno in esubero ed oneri di smaltimento.	OS1	003	a corpo	1,00				
		SOMMANO...				1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
22	022	RETE METALLICA Realizzazione di recinzione con rete metallica tipo Bekaert ml. 1,50 di altezza, con paletti metallici a T posti ad interasse di ml 1,50. Sono compresi: lo scavo e ... o con cemento tipo 325. E inoltre compreso quanto altro occorrente per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.	OG1	001	ml	35,00				
		SOMMANO...				35,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
23	023	DEMOLIZIONE DI TERRAPIENO in corrispondenza della scala in c.a., oggetto di demolizione, e riutilizzo del terreno per livellamenti e riempimenti vari. Compreso trasporto a discarica di eventuale terreno in								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
24	024	<p>esuberato ed oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>MODELLAZIONE del rilevato esistente, parallelo alla declassata, con riporto di terreno proveniente da scavo in loco e/o di nuova fornitura, dotato di idonea certificazione, median ... è esclusa dal presente appalto. Compreso trasporto a discarica di eventuale terreno in esubero ed oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS1	003	a corpo	1,00 1,00				
25	025	<p>RISISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO di tutta l'area a verde (con esclusione del rilevato) mediante opere di scavo e rinterro, il tutto mantenendosi ad una quota di circa cm. 20 al di s ... dal presente appalto. Compreso trasporto a discarica di terreno in esubero e trovani. Compreso oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS1	003	a corpo	1,00 1,00				
26	026	<p>RINTERRO in corrispondenza del tratto di asfalto oggetto di demolizione (tratto stradale con nuova destinazione a verde), con riporto di terreno proveniente da scavo in loco e/o di ... tura è esclusa dal presente appalto. Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed oneri di smaltimento.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS1	003	a corpo	1,00 1,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
27	027	RIMOZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA Assistenza edile alla rimozione della porzione di impianto di pubblica illuminazione attualmente ubicato all'interno dell'area di pertinenza del m ... e, che sostengono i pali metallici. Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed oneri di smaltimento. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001	a corpo	1,00 1,00				
28	028	RIPRISTINO dell'area circostante le torri evaporative mediante rimozione di residui di pavimentazione, canalette e materiali vari presenti in loco. L'intervento prevede la risistem ... tipo 325. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubblica discarica ed oneri di smaltimento. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001	a corpo	1,00 1,00				
29	029	RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE Rimozione segnaletica stradale verticale in tutta l'area oggetto di intervento e successivo riposizionamento secondo le indicazioni della DL.- SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OG1	001	a corpo	1,00 1,00				
30	030	FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE di primo impianto per strisce, con vernice infrangente con perlina di vetro, premiscelata, in modo da assicurare l'efficienza dell'impianto, c ... deterioramento della segnaletica per usura o per qualsiasi altra causa. Scritte, simboli, frecce, zebre e linee di arresto. SOMMANO...	OG1	001	mq	80,00 80,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
31	031	REALIZZAZIONE DI PARAPETTO in corrispondenza dell'arrivo della passerella oggetto di demolizione, con le stesse caratteristiche, dimensioni e materiali di quello esistente. Compre ... carica, nonché oneri di smaltimento ed ogni e qualsiasi altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	OG1	001	a corpo	1,00 1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
32	032	Fornitura e p.o. di linea interrata per adduzione acqua potabile dal contatore acqua potabile posto nella nicchia contatori lato V.le della Repubblica alla Centrale Idrica vecchio ... ro onere e accessorio come da elaborati di progetto, per fornire l'opera in conformità della normativa tecnica vigente. SOMMANO...	OS3	004	ml	365,00 365,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
33	033	Fornitura e p.o. di tubo cavidotto corrugato a doppio strato in PE DN90/77 da interrare, per passaggio linea impianto elettrico. SOMMANO...	OS3	004	ml	230,00 230,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
34	034	Fornitura e p.o. di attacco di derivazione per innaffiamento, con raccordo a T in PE a compressione con derivazione ridotta Ø 63x63x1"1/2 ed inserimento di valvola a sfera Ø 1"1/2. SOMMANO...	OS3	004	cadauno	2,00 2,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPO RTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O								
35	035	Fornitura e p.o. dei tratti di collettore "C1" di raccolta acque meteoriche dal percorso pedonale pavimentato in doghe di "legno", su fondo scavo ben livellato ed a pendenza previs ... e, comprensiva di giunti a manicotto e guarnizioni. Standard di qualità Polieco, mod. Ecopal o similare. - Ø 250/216 mm SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	004	ml	60,00 60,00				
36	036	Fornitura e p.o. di punti di drenaggio acque meteoriche dall'area percorso pedonale pavimentato in doghe di "legno", da realizzare con: - griglia antifoglia in materiale plastico, Ø 100 mm; SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	004	cadauno	3,00 3,00				
37	037	Idem c.s. : - raccordo al collettore di scarico "C1" con tubazione in PVC UNI EN 1329 Ø 100x3 mm, corredata di kit di innesto al collettore DN 250 con pezzo speciale e guarnizione seal DN 100. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	004	ml	6,00 6,00				
38	038	Fornitura e p.o di pozzetto idrico "PI3" con derivazione per innaffiamento zona, pozzetto prefabbricato in cls, dim. 50x50x80H cm, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/2 ... corredato di coperchio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm , colore a scelta della D.L. Compreso calo con mezzi meccanici. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS3	004	cadauno	2,00 2,00				
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
39	039	Fornitura e p.o di pozzetto di derivazione acqua antincendio "PR", pozzetto prefabbricato in cls, dim. 50x50x60H cm, compreso letto di posa e rifianchi in cls C16/20, spessore ... rredato di coperchio in PVC carabile, dim. 550x550 mm, colore a scelta della D.L. - Compreso calo con mezzi meccanici.	OS3	004	cadauno	1,00 1,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
40	040	Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti in calcestruzzo e rocciosi, con sistemazione ed accat ... nto dei materiali nell'ambito del cantiere, fino alla distanza di 150 mt dal fronte dello scavo.Fino a profondità 1,6 mt	OS3	004	mc	150,00 150,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
41	041	Reinterri con materiale terroso depositato sul bordo dello scavo, depurato dei trovanti rocciosi, laterizi e in cls, eseguiti con mezzi meccanici. Compreso fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione passaggio linea gas.	OS3	004	mc	115,00 115,00				
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
42	042	Reinterri con materiale costituito da sabbia di fiume lavata, per realizzazione strati livellati di appoggio e rifianco tubazioni in materiale plastico di scarico, con l'uso di mezzi meccanici e manuali.	OS3	004		30,00				
		A RIPORTARE				30,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				30,00				
		SOMMANO...			mc	30,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
43	043	Mano d'opera edile di assistenza alle opere meccaniche del 2° lotto, quali sfondi, tracce e ripristini da parte di operaio comune	OS3	004	ore	28,00				
		SOMMANO...				28,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
44	044	Fornitura e p.o. di attacco di derivazione per allacciamento dorsale idrica dal gruppo di pressurizzazione, con raccordo a T in PE a compressione Ø 63mm, inserimento di n°2 valvole a sfera attacchi filettati Ø 2" ed accessori quali n°3 raccordi PE a compressione, Ø M2"-63.	OS3	004	cadauno	1,00				
		SOMMANO...				1,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
45	045	Fornitura e p.o. di collettore di scarico acque meteoriche dal tetto nuovo corpo museale fino al raccordo con il collettore di scarico "CI", da realizzare con tubazione in PVC rigi ... opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni tecniche del produttore fornitore del tubo stesso. Ø 200x3,2 mm.	OS3	004	ml	20,00				
		SOMMANO...				20,00				
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
46	046	Opere idrauliche di collegamento deposito idrico antincendio esistente alle linee idriche dell'acquedotto e del pozzo; taglio ed adattamento della linea idrica proveniente dall'ac ... speciali ed ogni altro onere ed accessorio per ultimare il titolo a regola d'arte, conforme agli elaborati di progetto.	OS3	004		1,00				
		A RIPORTARE				1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	1,00				
47	047	Fornitura e p.o di pozzetto di ispezione (PI) collettore acque meteoriche "CI" al raccordo collettore scarico acque tetto nuovo museo, tipo prefabbricato in cls, dim. utile 50x50x ... chiusura con telaio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm, colore a scelta della D.L. - Compreso calo con mezzi meccanici.	OS3	004	cadauno	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	1,00 1,00				
48	048	Fornitura e p.o di pozzetto idrico "PI" allacciamento dorsale idrica innaffiamento giardini, pozzetto prefabbricato in cls, dim. utile 60x60x80H cm , compreso letto di posa e rinf ... corredato di coperchio in PVC carrabile, dim. 550x550 mm , colore a scelta della D.L.- Compreso calo con mezzi meccanici	OS3	004	cadauno	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	1,00 1,00				
49	049	PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza co ... le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo FG7OR	OS30	005	cadauno	54,00 54,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			cadauno	54,00 54,00				
50	050	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
51	051	<p>MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestin ... vazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di ... la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	<p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p>	<p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>2,00</p>				
52	052	<p>LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0 ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie, 3x4 mm2</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	<p>1 780,00</p> <p>1 780,00</p>	<p>1 780,00</p> <p>1 780,00</p>				
53	053	<p>idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm2</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	<p>635,00</p> <p>635,00</p>	<p>635,00</p> <p>635,00</p>				
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
54	054	idem c.s.opere murarie. 2x4 mm2 SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS30	005	ml	325,00 325,00				
55	055	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata ... er dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS30	005	ml	630,00 630,00				
56	056	idem c.s.Tipo UTP cat.6. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS30	005	ml	210,00 210,00				
57	057	TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme UNI EN 50423-1-2002. Tubazione in PVC serie pesante per canale su caravedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS30	005	ml	315,00 315,00				
58	058	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... Ita cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPO RTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
59	059	<p>finito. Diametro esterno mm 110.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera comp ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	ml	2 895,00 2 895,00				
60	060	<p>PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare ... ita. E' escluso il basamento e la morsetteria. Per altezza fuori terra mm 4500 - Hh = mm 500 - Db = mm 110 - Dt = mm 60.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	cadauno	50,00 50,00				
61	061	<p>BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	cadauno	4,00 4,00				
		A RIPORE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
62	062	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI CON PORTELLO FILO PALO. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettera in materia plastica, ... ito. morsettera in doppio isolamento I fusibile completa di portello in materiale isolante per pali fino a diam. 168 mm	OS30	005	cadauno	4,00	4,00			
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
63	063	GIUNTO DI DERIVAZIONE REALIZZATO CON MUFFOLA IN GOMMA IN UNICO PEZZO. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale no ... mpresso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq.	OS30	005	cadauno	54,00	54,00			
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
64	064	OPERE DI COMPLETAMENTO Nella presente voce sono computati forfettariamente gli oneri necessari per la documentazione di fine lavori quali: - As-built; - Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature Quant'altro necessario per dare i lavori finiti e funzionanti a regola d'arte	OS30	005	a corpo	1,00	1,00			
		SOMMANO...								
		Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
65	065	IMPIANTO DI AUTOMAZIONE IMPIANTI ESTERNI - COMPONENTISTICA 2° LOTTO Fornitura e posa in opera di impianto di automazione per la regolazione dell'illuminazione naturale e artifici ... an'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo ABB EIB/Konnex o equivalente.	OS30	005		1,00	1,00			
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO				1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...			a corpo	1,00				
66	066	IMPIANTO DI AUTOMAZIONE IMPIANTI ESTERNI - INTEGRAZIONE SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE E GESTIONE 2° LOTTO Fornitura e posa in opera di Integrazione all'Ambiente di controllo e supe ... parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'opera funzionante e a regola d'arte.	OS30	005	a corpo	1,00 1,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
67	067	TELECAMERA DOME Fornitura e posa in opera di telecamera UltraView Dome, Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, CCD da 1/4", 540 TVL, zoom ottico 37x, digitale 12x, foca ... Ilegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.	OS30	005	cadauno	4,00 4,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
68	068	REPETITORI WI-FI SEGNALE TRASMISSIONE DATI Fornitura e posa in opera di Ripetitore Wi-fi di segnale trasmissione dati tipo WI-NEXT mod.Navigo Plus 2/4 o equivalente. La voce si i ... configurazione sulla rete-dati e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.	OS30	005	cadauno	2,00 2,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
69	069	ILLUMINAZIONE TORRE Fornitura in opera di proiettore per facciate tipo Gecko, in colore Graphit m lente spot 18W- 4000 K° (potenza assorbita 22W) DALI - flusso luminoso 2385lm Co ... alta potenza su circuito stampato a nucleo metallico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h. Posti sulla copertura del Museo.	OS30	005	cadauno	3,00 3,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
70	070	ILLUMINAZIONE TORRE Fornitura in opera di Anello in acciaio zincato a caldo realizzato in opera su misura e verniciato a colore scelta D.L. per l'ancoraggio al collarino dei Solutube posti sulla copertura del Museo per il fissaggio del proiettore E.I.00.01	OS30	005	cadauno	3,00 3,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
71	071	ILLUMINAZIONE PIASTRE A RAGNO Fornitura in opera di proiettore per facciate tipo Gecko, in colore Graphit m lente spot 12W- 4000 K° (potenza assorbita 15W) DALI - flusso luminoso ... ento a 5 poli. Modulo LED: LED ad alta potenza su circuito stampato a nucleo metallico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h.	OS30	005	cadauno	8,00 8,00				
		SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...								
72	072	ILLUMINAZIONE PANCIA MUSEO Fornitura in opera di proiettore wall washer per facciate tipo Site da incasso a pavimento, 24W- 4000 K° (potenza assorbita 30W) DALI - flusso luminoso ... ere, protezione contro le conseguenze dell'immersione continua in acqua fino a 3m. Posto alla base delle vetrate esterne	OS30	005		26,00				
		A RIPORTARE				26,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		R I P O R T O				26,00				
		SOMMANO...			cadauno	26,00				
73	073	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ILLUMINAZIONE INGRESSO PANCIAMUSEO Fornitura in opera di proiettore per facciate tipo Gecko, in colore Graphit in lente spot 12W- 4000 K° (potenza assorbita 15W) DALI - flusso lum ... alta potenza su circuito stampato a nucleo metallico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h. Soletta superiore ingresso museo	OS30	005		1,00				
		SOMMANO...			cadauno	1,00				
74	074	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ILLUMINAZIONE VIALI di accesso e rampa disabili - Fornitura in opera di proiettore washer per pavimenti tipo Visor a colonna, lente spherolit fascio largo 6 W- (Potenza assorbita 8 Vetro di protezione antiriflesso. Protezione IP65: protezione da polveri e getti d'acqua. Attuatore DALI non incluso	OS30	005		42,00				
		SOMMANO...			cadauno	42,00				
75	075	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ILLUMINAZIONE GRADONATA DI ACCESSO Fornitura in opera di led flessibile curvabile sull'asse orizzontale, raggio minimo 12 cm, effetto continuo, senza puntinature tipo Antrox LSV Ip ... entatori. Sorgente LED white 4000 K - 12 Watt/m. 350 lumen/metro, 24V, connettori IP68, resistente UV, cloro e solventi.	OS30	005		64,00				
		SOMMANO...			ml	64,00				
76	076	Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ILLUMINAZIONE GRADONATA DI ACCESSO Fornitura in opera di								
		A R I P O R T A R E								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
77	077	<p>Driver 240W tipo PSU 24V IP67 dimmerabile PWM completo di convertitore DALI/PWM per led flessibile da collocare in pozzetto stagno dedicato e collegati con muffole led nel numero di 1 x 20 ml</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>ILLUMINAZIONE PANCHE Fornitura in opera di led flessibile curvabile sull'asse orizzontale, raggio minimo 12 cm, effetto continuo senza puntature tipo Anitrox LSV Ip 68 da montare ... entatori. Sorgente LED white 4000 K - 12 Watt/m, 350 lumen/metro, 24V, connettori IP68, resistente UV, cloro e solventi.</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	cadauno	4,00 4,00				
78	078	<p>FORNITURA IN OPERA di Driver 40W tipo PSU 24V IP67 dimmerabile PWM completo di convertitore DALI/PWM per led flessibile da collocare in pozzetto stagno dedicato e collegati con muffole alle barre led nel numero di 1 x 20 ml</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	ml	13,00 13,00				
79	079	<p>ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA Fornitura in opera di lampade tipo LINEA CONTINUA CALPESTABILE composte da barre di 1,00 m 8 W, 131 Lumen/m 4000 K° e altre sino al raggiungimento a ... to estruso con spessore di 3mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del diffusore 39°C (Ta 25°C)</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	OS30	005	cadauno	110,00 110,00				
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord.	TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	Gruppo o sottogruppo omogeneo	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
								in cifre	in lettere	
		RIPORTO								
80	080	ILLUMINAZIONE ARTISTICA PIAZZA Fornitura in opera di Driver versione speciale S.3422DALI/100 Watt remotati nel quadro con cablaggio 24 V adeguatamente dimensionato per le distanze di progetto. SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	OS30	005	ml	18,00 18,00				
		TOTALE LAVORI A CORPO euro								
		(diconsi euro - in lettere)								
		Pari a Ribasso del _____ %								
		(ribasso in lettere)								
	li.....								
		IL CONCORRENTE (timbro e firma)								
		A RIPORTARE								

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL CONCORRENTE

