



comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

---

Progetto: **Ex Conservatorio di S. Caterina -  
Revisione e rifacimento delle coperture di edifici prospicienti  
la corte del teatro**

---

Elab. B : **Elenco prezzi unitari**

---

Fase: **PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Assessore ai lavori pubblici **Valerio Barberis**

Servizio PI **Lavori Pubblici**

Dirigente del Servizio **Arch. Emilia Quattrone**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Francesco Procopio**

### **Progettisti**

---

Progettisti Opere Architettoniche:

**Arch. Francesco Procopio**

**Geom. Elisabetta Santi**

---

Elaborati grafici

**Arch. Virginia Cammarere**

---

Elab. B

Spazio riservato agli uffici:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.01	Demolizione completa di corpo di fabbrica parzialmente crollato (ex centrale termica) compreso l'allontanamento carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, e pagamento dei relativi oneri di smaltimento. <b>euro (millecinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	1'550,00
Nr. 2 1.01.01	Bonifica e smaltimento di copertura, parzialmente crollata, di lastre in cemento-amianto, compreso predisposizione e presentazione di tutta la documentazione necessaria alla ASL di competenza, cantieramento, stoccaggio, trasporto e smaltimento compreso eventuali ponti mobili di servizio, ed ogni altro onere e magistero occorrente, il tutto nel rispetto della normativa vigente (L.R. n. 51/2013). <b>euro (sedici/50)</b>	mq	16,50
Nr. 3 1.01.02	Demolizione completa di pensilina in metallo parzialmente crollata e relativi muretti di sostegno(lato magazini) compreso l'allontanamento carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, e pagamento dei relativi oneri di smaltimento. <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 4 1.02	Intervento di taglio e ripulitura di tutta la vegetazione all'interno del cortile, da eseguirsi con motoseghe, decespugliatori e quanto altro ritenuto necessario, per permettere l'allestimento dell'area di cantiere e il montaggio del ponteggio compreso smaltimento dei residui di taglio. <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	550,00
Nr. 5 1.03	Demolizione di pavimento esistente per consolidamento del piano, compreso sottofondo, compreso l'allontanamento, carico e trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica e pagamento dei relativi oneri. (esclusa la parte in marmo davanti ai servizi igienici) <b>euro (undici/00)</b>	mq	11,00
Nr. 6 1.03.01	Smontaggio di copertura parzialmente crollata comprensiva di manto in coppi e tegoli e/marsigliesi, struttura portante e secondaria in legno e scempiato in laterizio o tavolame in legno, sopra i locali "ex lavanderia" e sopra magazini lato est della corte, compreso l'allontanamento, carico e trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica e pagamento dei relativi oneri. <b>euro (trentanove/50)</b>	mq	39,50
Nr. 7 1.03.02	Rifacimento di gronda in legno, compreso correnti in legno di dimensione uguale agli esistenti, seggiole, mensole, scempiato, verniciatura, compreso lo smontaggio delle porzioni ammalorate, calo a terra, carico e trasporto a discarica <b>euro (cento/00)</b>	mq	100,00
Nr. 8 1.03.07	Demolizione di murature in mattoni pieni ad una o più teste per la creazione di vani porta e riapertura finestra, a qualsiasi piano, altezza o profondità, esclusivamente con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. Compreso il rifacimento delle mazzette, opere provvisionali di protezione, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta a pubblica discarica e relativi oneri di smaltimento. <b>euro (seicentotrentaotto/00)</b>	mc	638,00
Nr. 9 1.03.09	Rimozione e smaltimento di infissi di qualsiasi tipo e dimensioni (porte, finestre) compreso telai, controtelai e staffe di ancoraggio; compreso il ripristino delle murature con finiture ad intonaco e velo, opere provvisionali, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta a pubblica discarica ivi compresi inoltre i relativi costi di smaltimento a discarica. <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cadauno	65,00
Nr. 10 1.04	Spicconatura di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante sulla facciata, compresa la scarnitura dei giunti e spazzolatura delle murature stesse, compreso il calo, lo scarrettamento ed il trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica. <b>euro (dieci/00)</b>	mq	10,00
Nr. 11 1.06	Riprese di intonaco sulle pareti interne piano secondo, formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo con preidsposte guide, realizzato con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composto da 400Kg di cemento per 1 mc di sabbia e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fine lisciata con fratazzo metallico alla pezza, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (venti/00)</b>	mq	20,00
Nr. 12 1.07	Nuovo intonaco a base di calce da esterni formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo con preidsposte guide, realizzato con malta preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 3.5 EN 459/1 calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata e sabbia silicea granulometria 0-2.5 mm, compresa la formazione di cornici intorno alle finetre e porte-finestre, la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (trentacinque/00)</b>	mq	35,00
Nr. 13 1.08	Realizzazione di intonaco per interni su superfici piane, orizzontali o verticali, formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, realizzato con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composto da 400Kg di cemento per 1 mc di sabbia e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fine lisciata con fratazzo metallico alla pezza, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, e quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventiuno/00)</b>	mq	21,00
Nr. 14 1.11	Tinteggiature di superficie esterne con pittura minerale a base di silicato, tipo SIKKENS colori a scelta della D.L. data a pennello in mani compresa mano di fissativo accurata pulitura del supporto tramite idrolavaggio a pressione o spazzolatura. APPLICAZIONE SU TUTTE LE SUPERFICIE DI UNA MANO A PENNELLO DI FONDO tipo setaliet ( prodotto a base di silicato diluito al 100% in volume, con acqua. Compresa APPLICAZIONE A PENNELLO DI UNA PRIMA MANO di pittura minerale tipo Alpha Setaliet ( pittura minerale a base di silicato di potassio stabilizzato nel rispetto della Norma DIN 18363 e pigmenti solidi alla luce ed agli alcali, diluito in rapporto 1:1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	con fondo Alpha Setaliet diluito al 1:15 con fondo Alpha Setaliete. Compresa SECONDA MANO A PENNELLO con prodotto tipo alpha Setaliet diluito al 1.5 con fondo Alpha Setaliet. Compreso qualsiasi altro onere e magistero necessario a dare il titolo finito a regola d'arte <b>euro (otto/00)</b>	mq	8,00
Nr. 15 1.11.01	Formazione di balza perimetrale da eseguire sulla muratura esterna, fino ad una altezza di cm 80, e comunque nella forma e dimensione di quella esistente, eseguita con intonaco civile per esterni antiumido, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con strato di malta fine, compreso velo. <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	mq	44,00
Nr. 16 1.12	Realizzazione di TINTEGGIATURA a pittura idrorepellente da interni, previa rimozione della vecchia vernice, spazzolatura e stuccatura, mano di fissativo all'acqua, per complessive tre mani di pittura nei colori chiari a scelta della D.L. previa adeguata campionatura. Compreso quant'altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinque/00)</b>	mq	5,00
Nr. 17 1.20	Smontaggio del manto di copertura in laterizio, della gronda e dei pluviali esistenti, con accatastamento nell'ambito del cantiere di coppi e tegoli da riutilizzare, compreso il calo in basso, carico e scarico e trasporto alla pubblica discarica. L'operazione dovrà essere eseguita per porzioni di copertura da concordare con la D.L. in maniera da non lasciare il tetto completamente scoperto e comunque la porzione di tetto rimasta scoperta dovrà essere idoneamente protetta con teli di plastica onde evitare infiltrazioni ai locali sottostanti in caso di pioggia. <b>euro (undici/00)</b>	mq	11,00
Nr. 18 1.20.01	Rimontaggio del manto di copertura in coppi e tegoli precedentemente accatastati in ambito del cantiere, previa cernita e pulizia, murati la prima fila e il colmo con malta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il rimontaggio del manto avverrà con le stesse modalità di cui alla voce dello smontaggio. <b>euro (trentaotto/00)</b>	mq	38,00
Nr. 19 1.21	F.p.o. di manto di copertura del tetto in coppi e tegoli, fornito esposto in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la suggellatura dei colmi con malta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (quarantanove/00)</b>	mq	49,00
Nr. 20 1.21.01	F.p.o. di manto di copertura del tetto in tegole marsigliesi, fornito esposto in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la suggellatura dei colmi con malta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (trentasei/50)</b>	mq	36,50
Nr. 21 1.22	F.p.o. di manto di impermeabilizzazione con doppia guaina, sp. 4 mm + 4 mm, in polimero plastomerico armata con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere posta a fiamma previa mano di imprimitura a solvente, compreso ogni onere per tagli e sfridi e sovrammonte di almeno 10 cm, risvolti e mantelline. Il tutto si intende compreso di ogni onere per il sollevamento e il posizionamento del materiale sul piano di posa. <b>euro (sedici/00)</b>	mq	16,00
Nr. 22 1.23	Fornitura e posa in opera di canale di gronda sagomato, in rame sp. 5/10 mm sviluppo 330 mm, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l'altra, legature con filo di rame, pezzi speciali, ponteggi di servizio ed ogni altro onere necessario per dare il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,00
Nr. 23 1.23.01	Fornitura e posa di terminali in ghisa per i pluviali di altezza cm 170 sp. mm. 100-120, ed ogni altro onere necessario per dare il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (novantacinque/00)</b>	cad	95,00
Nr. 24 1.24	Fornitura e posa in opera di pluviale in rame dello spessore di 5/10 mm diametro 100 mm dato in opera anche per canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, compreso gli oneri per il montaggio, fori di passaggio, allacciamento al canale di gronda, innesti, cravatte murate compresi i gomiti, curve eventuali altri pezzi speciali e materiale vario di consumo, ponteggiatura per eseguire i lavori ed ogni altro onere per dare il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (diciassette/00)</b>	ml	17,00
Nr. 25 1.24.01	F.p.o. di mantelline e scossaline di raccordo per la copertura e bordature perimetrali realizzate in lamiera di rame spess. 5/10, sviluppo cm 40, compreso saldature da posizionarsi ad ogni altezza, complete di gruppi di fissaggio e quant'altro occorrente a dare il titolo finito all'opera. <b>euro (settantadue/00)</b>	mq	72,00
Nr. 26 1.24.02	F.p.o. di pannello isolante in polistirene estruso di densità minima kg/mc 35 di spessore minimo mm 50 con sagomature, tagli, sfridi, fissaggi, tiro in alto dei pannelli fino al piano di intervento, calo in basso dei materiali di risulta e trasporto a discarica autorizzata. Compreso ogni onere e magistero. <b>euro (quindici/00)</b>	mq	15,00
Nr. 27 1.24.03	F.p.o. di pozzetti in cls dim. 30x30x40 completi di lapide, compreso lo scavo eseguito a mano, rinterro in cls, compreso ogni onere a dare il titolo finito. <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 28 1.25	Realizzazione di muratura in mattoni pieni ad una testa cm 12, murati con malta bastarda compresi oneri e magisteri. <b>euro (settantadue/00)</b>	mq	72,00
Nr. 29	Voce completa per la pulizia e lo sgombero da ogni materiale di varia natura, della porzione del fabbricato denominato "ex lavanderia"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1.57	della corte retrostante e della pensilina davanti ai magazzini lato est. E' compresa la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in pubblica discarica o in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del Palazzo, di tutto il materiale depositato all'interno della zona oggetto di intervento. Sono compresi nella voce tutti gli oneri per lo smaltimento a pubblica discarica. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 30 1.58	Restauro della ringhiera esterna delle porte finestre mediante il consolidamento delle staffe di sostegno con fissaggio alla muratura esistente con resine epossidiche o malta espansiva, se necessario, scartatura, antiruggine e due mani di verniciatura a smalto sintetico. I tutto eseguito per dare il titolo finito all'opera ed eseguito a regola d'arte. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 31 1.59	Operaio comune <b>euro (venticinque/50)</b>	ora	25,50
Nr. 32 1.60	Operaio qualificato <b>euro (ventisei/50)</b>	ora	26,50
Nr. 33 1.61	Operaio specializzato <b>euro (ventiotto/50)</b>	ora	28,50
Nr. 34 1.62	Oneri sicurezza <b>euro (quarantanovemilasettecentocinquantaquattro/32)</b>	a corpo	49'754,32
Nr. 35 2.01	Creazione di cordoli in c.a. sulla muratura per creazione di sedi di alloggio dei pali della linea vita <b>euro (quattromilanovecento/00)</b>	a corpo	4'900,00
Nr. 36 2.02	Smontaggio di caldaia e relativo impianto e smaltimento <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 37 2.03	Smaltimento di lana di roccia presente all'interno delle pareti divisorie smontate <b>euro (settecentoventi/00)</b>	a corpo	720,00
Nr. 38 2.04	Fornitura e posa in opera di linee vita a norma UNI-EN795 - ISO9001, compreso materiali, installazione ad opera di personale qualificato e collaudo statico con rilascio di relativa relazione <b>euro (quattromilasettecento/00)</b>	a corpo	4'700,00
Nr. 39 2.05	Fornitura e posa in opera di profilato in ferro (UPN 160) compreso taglio a misura, sfido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse, compreso inoltre bulloneria e piastre di irrigidimento ed ogni altro onere e magistero occorrente (18,90 Kg/ml) <b>euro (tre/88)</b>	kg	3,88
Nr. 40 2.06	Fornitura e posa in opera di profilato in ferro (HEA 120) compreso taglio a misura, sfido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse, compreso inoltre bulloneria e piastre di irrigidimento ed ogni altro onere e magistero occorrente (19,90 Kg/ml) <b>euro (tre/66)</b>	kg	3,66
Nr. 41 2.07	Fornitura e saldatura di piastre in acciaio sp. Mm 8 cm 10x20 sotto IPE esistenti. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cadauno	42,00
Nr. 42 2.08	Fornitura e posa in opera di squadrette laterali alle travi IPE esistenti <b>euro (trentacinque/00)</b>	cadauno	35,00
Nr. 43 2.09	Fornitura e saldatura di piastre in acciaio sp. Mm 8 cm 20x20 per ancoraggio muratura all'UPN <b>euro (venti/00)</b>	cl	20,00
Nr. 44 2.10	Formazione di foro passante su muratura di cm. 50 e fornitura e posa in opera di barra filettata Ø 16 per ancoraggio UPN alle piastre esterne compreso bulloni <b>euro (ottantasette/00)</b>	cadauno	87,00
Nr. 45 2.10.01	Realizzazione di nuova copertura dei locali "ex lavanderia" e magazzini lato est, con struttura portante in legno come da grafici di progetto , costituita da orditura primaria in travi in legno di abete di sezione mm. 12x12 e secondaria in correnti mm. 6x6, scempiato in tavelline in laterizio interasse mm. 400, compreso esecuzione ripresa incassi nella muratura, formazione di nuovi alloggi, bloccaggio nelle sedi medesime, chioderia per il fissaggio, trattamento antitarlo, tiro in alto, opere provvisionali ed ogni altro onere e magistero occorrente. <b>euro (trentaquattro/00)</b>	mq	34,00
Nr. 46 2.11	Fornitura e posa in opera di travi in legno di abete uso Fiume, per strutture di copertura, compreso: esecuzione riprese sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, misurate per l'effettivo volume posto in opera, compreso: taglio a misura, sfrido, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse, compreso inoltre getti o murature di riempimento, rinalzatura delle strutture soprastanti, nonché ogni opera provvisoriale di puntellatura e di protezione <b>euro (milleduecentoquaranta/00)</b>	mc	1'240,00
Nr. 47 2.12	Noleggio gru per il sollevamento al piano delle travi <b>euro (mille/00)</b>	giorni	1'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 2.13	Esecuzione di scasso per la creazione di sedi di incastro per le travi di copertura su murature in pietrame di spessore minimo di cm. 25 fino a dimensioni cm 40x40x20 <b>euro (sessantasei/20)</b>	cadauno	66,20
Nr. 49 2.14	Fornitura e posa in opera di angolare di collegamento travi in legno con UPN perimetrale <b>euro (trenta/00)</b>	cadauno	30,00
Nr. 50 2.15	Fornitura e posa in opera di barre filettate Ø 10, compreso bulloni. <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 51 2.16	Oneri per movimentazione travi al piano <b>euro (millenovecento/00)</b>	a corpo	1'900,00
Nr. 52 2.17	Esecuzione di scasso per la creazione di sedi di incastro per le travi di copertura su murature in pietrame di spessore minimo di cm. 25 fino a dimensioni cm 50x50x25 <b>euro (ottantasette/00)</b>	cadauno	87,00
Nr. 53 2.18	Formazione di rinzafo su parete formato da malta bastarda mista a cemento bianco per uno spessore di circa 3 cm, compreso fornitura e posa in opera di rete porta intonaco in fibra di vetro <b>euro (ventiotto/17)</b>	mq	28,17
Nr. 54 2.21	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 6 mm, maglia 20x20 <b>euro (due/38)</b>	kg	2,38
Nr. 55 2.23	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale: Fe B 450 C controllato <b>euro (due/79)</b>	kg	2,79
Nr. 56 2.24	INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREDOSATA a base di calce con inerti minerali e sabbia selezionata, resistente ai solfati additivata con fibre poliacriliche e agenti porogeni, compreso asportazione completa intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura, applicazione di prima mano di rinzafo con lo stesso premiscelato e ulteriori mani: per spessore 3 cm <b>euro (sessantatre/00)</b>	mq	63,00
Nr. 57 2.27	Fornitura e posa in opera di Ringhiera in acciaio dimensioni 1200X870 <b>euro (duecentoventi/00)</b>	cadauno	220,00
Nr. 58 2.28	Fornitura e posa in opera di cancelletto a una anta eseguita acciaio tondo di 14 mm con serratura dim. 1250X2350 <b>euro (milleduecentosettanta/00)</b>	a corpo	1'270,00
Nr. 59 2.30	CONTROPARETE in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso: montanti e guide in profilati in lamiera di acciaio zincato, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura ecc. : distanziata da 3 a 7 cm con lastra spessore 12,5 mm <b>euro (trentacinque/00)</b>	mq	35,00
Nr. 60 2.32	Formazione di recinzione parallela a parete dell'edificio cadente nel cortile interno per circa 22 m <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	a corpo	350,00
Nr. 61 2.36	Parete di confine con ex ospedale: demolizione di intonaco esterno per circa 1 mt x h 4,50 mt, formazione di rinzafo per dare omogeneità alla parete, nuovo intonaco antiumido a base di calce, tinteggiatura e fornitura e posa in opera di scossalina in rame sulla sommità della parete per 1 mt <b>euro (novecentoottanta/00)</b>	a corpo	980,00
Nr. 62 S001	Esecuzione di cerchiatura con architrave in profili di acciaio S275 di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, legature, fazzoletti compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte a da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento <b>euro (sei/50)</b>	kg	6,50
Nr. 63 S002	Esecuzione di cerchiatura con piedritti in profilati di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, legature, fazzoletti compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte a da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento. <b>euro (sei/80)</b>	kg	6,80
Nr. 64 S003	Esecuzione di scavo a sezione ristretta obbligata per fondazioni fino alla profondità di ml 1.50 in terreno di qualsiasi natura e coesistenza, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano delle pareti e dei piani scavati, sollevamento e accatastamento del materiale di risulta nell'ambito della zona di scavo. Eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniscavatore. <b>euro (settantauno/00)</b>	mc	71,00
Nr. 65 S004	F.p.o. di conglomerato cementizio a resistenza composti e confezionati in cantiere con piccole betoniere, la classificazione rispetta il D.M. Infrastrutture 14.01.08 (in: S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008) e quindi i conglomerati sono individuati in base alla resistenza caratteristica C da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. Dai prezzi sono escluse casseforme ed armature metalliche. La consistenza dei conglomerati in esame e' quella plastica. C12/15 <b>euro (centosessantatre/00)</b>	mc	163,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 66 S005	idem c.s. ...quella plastica. C25/30 <b>euro (duecentoventisette/00)</b>	mc	227,00
Nr. 67 S006	F.p.o. di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 450C controllato per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale <b>euro (due/14)</b>	kg	2,14
Nr. 68 S009	F.p.o. di calcestruzzo strutturale alleggerito con argilla espansa con diam. max dell'aggregato mm 20, C 16/20 densità 1600 kg/mc S4. Compreso ogni onere e magistero <b>euro (centosettantasette/00)</b>	mc	177,00
Nr. 69 S010	F.p.o. di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 450 C controllato diam. mm 5 maglia 15x15, 2.066 kg/mq, compreso sovrariproduzione di una maglia, legature e quant'altro occorrente <b>euro (uno/63)</b>	kg	1,63
Nr. 70 S011	F.p.o. di profilato in ferro UPN 200 per architrave, rinforzo, legature e simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rinalzata delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisoria di puntellatura e di protezione: <b>euro (tre/88)</b>	kg	3,88
Nr. 71 S012	F.p.o. di trave in ferro HEB 140 per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte, escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature: <b>euro (tre/66)</b>	kg	3,66
Nr. 72 S013	Esecuzione di scasso per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25 su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 <b>euro (sessanta/90)</b>	cadauno	60,90
Nr. 73 S014	Realizzazione di cordolo perimetrale in conglomerato cementizio C25/30 a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm con staffe d. 10 e sei barre d. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme. <b>euro (cinquecentosettantaquattro/00)</b>	mc	574,00
Nr. 74 SIC001	WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali: <b>euro (centocinquantaquattro/00)</b>	cadauno	154,00
Nr. 75 SIC002	Acquisto di recinzione modulare in rete metallica in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare, assemblati fra loro a mezzo di basette (escluse) <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 76 SIC003	Plinti prefabbricati in c.a. a formare la base delle recinzioni cui al punto precedente <b>euro (sei/00)</b>	cadauno	6,00
Nr. 77 SIC004	Copertura di posti fissi di lavoro costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata. <b>euro (trentasette/00)</b>	mq	37,00
Nr. 78 SIC005	c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo <b>euro (nove/61)</b>	mq	9,61
Nr. 79 SIC006	Ponteggi ad elementi metallici prefabbricati per facciate semplici, di uguale profondità per tutte le altezze, completo di tavolini o piani di calpestio o scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica ecc; esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta. Escluso mantovana parasassi e castello di tiro ma compreso, P.i.M.U.S. ed eventuale progetto <b>euro (dodici/00)</b>	mq	12,00
Nr. 80 SIC007	c.s., Per il mese successivo <b>euro (uno/40)</b>	mq	1,40
Nr. 81 SIC008	Parasassi (mantovana) larghezza 150 cm con tavoloni sp. 4 mm, con giunti orientabili e tiranti per fissaggio e inclinazione, misurata per la lunghezza di applicazione al ponteggio, per i primi 30 gg. o frazione <b>euro (otto/82)</b>	m	8,82
Nr. 82 SIC009	c.s., per i successivi 30 gg. o frazione <b>euro (due/51)</b>	m	2,51
Nr. 83 SIC010	Esecuzione di CASTELLO DI TIRO con tubolari metallici e giunti, compreso controventature in ogni ordine, tavoloni al piano di servizio, scale, atto all'installazione di montacarichi e tramogge di scarico, misurato per perimetro di base per altezza montaggio <b>euro (dieci/11)</b>	mq	10,11
Nr. 84 SIC011	idem c.s. ...per altezza smontaggio <b>euro (cinque/89)</b>	mq	5,89
Nr. 85 SIC012	Ponte di servizio interno costituito da tavoloni su capre o sostegni verticali fino all'altezza di 2,00 m, privo di sottoponte, per qualsiasi periodo misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quattro/13)</b>	mq	4,13
Nr. 86 SIC013	Esecuzione di PONTE DI SERVIZIO A PLATEA CON SOTTOPONTE escluso struttura di sostegno, con pianale di tavoloni sp. 5 cm accostati e sovrammessi 40 cm ai traversi, misurato in proiezione orizzontale: montaggio, da h 3,5 a 10 m		
	<b>euro (ventitre/80)</b>	mq	23,80
Nr. 87 SIC014	idem c.s. ...proiezione orizzontale: smontaggio		
	<b>euro (dieci/75)</b>	mq	10,75
Nr. 88 SIC015	Esecuzione di STRUTTURA PER SOSTEGNO PLATEA con sottoponte, costruita ad altezza superiore a 3,50 m ed esclusa dal prezzo, in tubolari metallici e giunti tipo banchinaggio con pontate intervallate massimo 2,4 m, senza ripiani di lavoro ma con scale fino al sottoponte, misurata a volume per proiezione orizzontale ed altezza fino al sottoponte: montaggio		
	<b>euro (quattro/20)</b>	mq	4,20
Nr. 89 SIC016	idem c.s. ...al sottoponte: smontaggio		
	<b>euro (tre/24)</b>	mq	3,24
Nr. 90 SIC017	Ponte mobile di servizio, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro, scale di salita e piani intermedi, a base rettangolare fino a ml 6,00 per opere di tinteggiature, intonaci interni, infissi e lavorazioni similari. (2 ponti mobili)		
	<b>euro (quattro/37)</b>	giorni	4,37
Nr. 91 SIC018	Delimitazioni aree di lavoro con nastro bianco per la durata delle lavorazioni 300 m		
	<b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
Nr. 92 SIC019	Impianto elettrico di cantiere inclusi quadri elettrici, a corpo. Compreso progetto e certificazione a norma di legge. (D.M. 37/08).		
	<b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 93 SIC020	Progetto impianto di terra e di protezione scariche atmosferiche		
	<b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 94 SIC021	Impianto di adduzione acqua		
	<b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 95 SIC022	MONTACARICHI ELETTRICO con telecomando a pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con sostegno a bandiera B, scorrevole con cavalletto in acciaio C B portata 200 kg per minimo 30 gg.		
	<b>euro (zero/26)</b>	ora	0,26
Nr. 96 SIC023	c.s. per ogni giorno in più		
	<b>euro (zero/13)</b>	ora	0,13
Nr. 97 SIC024	Segnaletica di sicurezza, cartelli (divieto, pericolo, ecc.), segnali (soccorso, informativi, ecc.) per la durata del cantiere		
	<b>euro (dieci/00)</b>	cadauno	10,00
Nr. 98 SIC025	VALIGETTA ERMETICA da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi degli allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2 persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in G.U. n.27 del 03/02/2004) del Ministero della Salute: "Regolamento... in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del d. legs. 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni", art.1 (comma 1 e 2) e art.2: oltre 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per attacco a parete, dim. 40x28x13 cm ca., contenuto base		
	<b>euro (dieci/10)</b>	mesi	10,10
Nr. 99 SIC026	indennizzo per i controlli periodici da eseguire sulle attrezzature (imbracatura, cordino, etc.) e apprestamenti (linea vita temporanea per montaggio e smontaggio ponteggio)		
	<b>euro (trentauno/46)</b>	ora	31,46
Nr. 100 SIC027	indennizzo per i controlli periodici da eseguire sul ponteggio		
	<b>euro (trentauno/46)</b>	ora	31,46
Nr. 101 SIC028	indennizzo per i controlli e le verifiche periodiche da eseguire sul montacarichi		
	<b>euro (trentauno/46)</b>	ora	31,46
Nr. 102 SIC029	indennizzo personale a terra in aiuto al cantiere ed alle manovre dei mezzi nel traffico prospiciente il cantiere e durante la fase di approvvigionamento del materiale per il montaggio del ponteggio		
	<b>euro (ventisei/42)</b>	ora	26,42
Nr. 103 SIC030	Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazioni di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere		
	<b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 104 SIC031	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. Capo squadra		
	<b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 105 SIC032	idem c.s. ...loro applicazione. Operaio specializzato		
	<b>euro (trentauno/46)</b>	ora	31,46

