



OFFERTA PER

appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica dell'asilo nido "Fiore", Via Augusto Righi, Prato

n. 1052

modello 8

indicazione dei prezzi unitari

colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F
numero d'ordine della lavorazione e codice come riportato nell'elenco prezzi	descrizione sintetica della lavorazione (per la descrizione esatta vedere l'elenco prezzi)	unità di misura	quantità prevista in progetto per la lavorazione	prezzo unitario offerto per la lavorazione, espresso in cifre in Euro con due decimali, al netto degli oneri di sicurezza	prodotto del prezzo offerto nella colonna E per la quantità della colonna D, arrotondato alla seconda cifra decimale
1 (001-A081 Knauf Rev1)	Fornitura e posa in opera CONTROPARETE ESTERNA CON MATERIALE ISOLANTE	m ²	407,00	€	
2 (001-A081 Knaufz)	Isolamento termico con pannelli di LANA MINERALE	m ² *cm	814,00	€	
3 (002-A081 - SugheroRev1)	Isolamento termico di pareti esterne, eseguito mediante pannelli in SUGHERO	m ² *cm	3.256,00	€	
4 (002-A081z-extra)	Isolamento termico con pannelli di SUGHERO	m ² *cm	814,00	€	
5 (003-A081-Coper.rev1)	Fornitura e posa in opera di NUOVA COPERTURA METALLICA	m ²	670,00	€	
6 (003-A081-Extra cop)	Isolamento termico pannello sandwich in poliuretano	m ² /cm	5.360,00	€	
7 (004-B081 FV rev1)	Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di IMPIANTO FOTOVOLTAICO	kW	4,50	€	
8 (004-B081 FVz)	SOVRAPPREZZO per fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di elementi e componenti AGGIUNTIVI per INCREMENTO DI POTENZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	kW	7,50	€	
9 (005-A081 rev1)	Rimozione o riparazione/sostituzione/spostamento/prolungamento/ripristino di canne fumarie, scossaline perimetrali, ancoraggi linee vita, manufatti di sfizio e di aerazione, grate di sicurezza, gabbie di Faraday o qualunque altro elemento generico che emerge dall'involucro edilizio	cadauno	1,00	€	
10 (006-A081 rev1)	RIMOZIONE DEGLI STRATI DI IMPERMEABILIZZAZIONE e dei MATERIALI ISOLANTI	m ² *cm	8.400,00	€	
11 (007 Treq)	Fornitura ed installazione di valvola termostatica tipo Caleffi sui radiatori esistenti	cadauno	2,00	€	
12 (007-A081 rev1)	Fornitura e posa in opera di SISTEMA LINEE VITA, come da ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE a base di gara	cadauno	1,00	€	
13 (008-A081)	Fornitura e posa in opera di BATTISCOPA realizzato in marmo di travertino, spessore cm 1, altezza 8 cm, posato a colla esternamente lungo il perimetro dell'edificio	m	99,00	€	
14 (009-A081Rev1)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A TAGLIO TERMICO in ALLUMINIO completato COME DA ABACO DEGLI INFISSI (VEDI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO).	m ²	100,15	€	
15 (010-A081Rev1)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A TAGLIO TERMICO in ALLUMINIO, completato COME DA ABACO DEGLI INFISSI (VEDI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO).	m ²	24,51	€	
16 (011-A081 Fototherm)	Fornitura e posa in opera di IMPIANTO IBRIDO SOLARE TERMICO-FOTOVOLTAICO a CIRCOLAZIONE FORZATA per produzione 011-A081 di acqua calda sanitaria ed energia elettrica, COME DA SCHEMA IDRAULICO DI PROGETTO	cadauno	8,00	€	
19 (012-A081 rev1)	Risanamento delle due mensole esistenti (in cemento armato, in aggetto alla copertura).	m ²	120,00	€	
20 (013-A081)	Fornitura in opera di TUNNEL SOLARE tipo VELUX.	cadauno	3,00	€	
23 (Taglio vegetazione)	Rimozione, taglio e potatura di alberi e vegetazione circostante l'edificio, necessaria per eliminare o ridurre ombreggiamenti sulla superficie solare, dietro indicazioni insidacabili della DL, nei punti indicati nella foto satellitare del layout del PSC.	cadauno	1,00	€	

somma prodotti =
prezzo offerto al netto
degli oneri di sicurezza
da riportare nel modello
7

€

**Tibro e firma del
concorrente**