



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Limitazione incidentalità riqualificazione viabilità esistente, intersezioni stradali, incroci, percorrenze, modulazione e attraversamenti pedonali

Fase:

Progetto Esecutivo

Assessore	Filippo Alessi
Area Tecnica	Servizio Mobilità e Infrastrutture
Dirigente del Servizio	Ing. Rossano Rocchi

Progettisti

Progettisti

geom. **Gerarda DEL RENO**
geom. **Simone DONATI**
geom. **Enzo SENSI**


Collaboratori

R.U.P.

geom. **Gerarda DEL RENO**

Elaborato G: Elenco prezzi unitari

P 286



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Limitazione incidentalità riqualificazione viabilità esistente, intersezioni stradali, incroci, percorrenze, modulazione e attraversamenti pedonali.

COMMITTENTE: Comune di Prato - Servizio "Mobilità e Infrastrutture"

Data, 14/12/2016

IL TECNICO

Geom. Enzo Sensi - Geom. Simone Donati

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Fresatura superficiale, fino alla profondità di 3 cm, della pavimentazione stradale bitumata, eseguita con apposita macchina operatrice con fresa a freddo, e successiva pulizia del piano fresato con spazzatrice meccanica. Si intende compreso il conferimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate od in aree indicate dalla D.L., situate a qualsiasi distanza, con tutti gli oneri che ne conseguono, quali i diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati). euro (uno/55)	m2	1,55
Nr. 2 002	Sovrapprezzo all'art. precedente (fresatura superficiale, fino alla profondità di 3 cm, della pavimentazione stradale bitumata ...) per interventi di modesta entità inferiore a 500 m2. euro (zero/52)	m2	0,52
Nr. 3 003	Fornitura e posa in opera sul fondo dei cassonetti di un telo di geofeltro del peso di 400 g/m2 in fibra di polipropilene o poliestere a filo continuo, compreso ogni onere per la sovrapposizione dei teli ed ogni magistero occorrente per il loro corretto funzionamento. euro (due/30)	m2	2,30
Nr. 4 004	Fornitura di centralina elettronica programmabile microcomputerizzata SUA 230Vac per impianti semaforici euro (millequattro/00)	cadauno	1'004,00
Nr. 5 005	Fornitura di dispositivo sonoro avvisatore acustico da utilizzare con la lanterna pedonale per consentire al non vedente di conoscere la situazione dei colori pedonali (60 impulsi/min=verde; 120 impulsi/min=giallo; assenza di suono=rosso). livello emissioni sonore tarato in fusione del rumore (valore superiore di 5dB). Conforme all'art. 41 comma 5 del C.d.S. (art. 162 comma 4 del Regolamento di Esecuzione) ed in base alla norma CEI 214-7 e 214-7VI euro (centosettanta/00)	cadauno	170,00
Nr. 6 006	Fornitura di morsettiera di collegamento dei cavi di alimentazione corrente per le centraline e per il dispositivo sonoro per dare all'opera la rifinitura a regola d'arte. euro (centoquarantacinque/00)	cadauno	145,00
Nr. 7 007	Fornitura di lanterne pedonali a tre luci con lampade long life 8000h (omologazione D.M. 2295 del 18/05/1998 ministero LL.PP.) euro (duecentoventi/00)	cadauno	220,00
Nr. 8 008	fornitura di armadio per alloggiamento centralina della serie TCS. in ABS termoformato con chiusura a chiave. euro (settecentonovantacinque/00)	cadauno	795,00
Nr. 9 009	Pulsante di chiamata pedonale con contenitore metallico con tenuta IP55 conforme all'art. 41 comma 5 del C.d.S. (art. 162 comma 4 del Regolamento di Esecuzione) e in base alla norma CEI 214-7 e 214-7-VI euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 10 010	Fornitura e posa in opera di struttura portale a bandiera con sbalzo ml. 7,00 altezza sottot. ml 5,50, montante sezione variabile mm 600x200x8, sbraccio a sezione costante mm. 400x300x6 e pastorale per sorreggere tabelle di dimensioni oari a ml. 4,50x3,00, queste incluse con pellicola grandangolare. Nella voce è compresa quanto necessario per la realizzazione della fondazione in conglomerato cementizio armato di idonee dimensioni, compresa la cassetta, il disarmo, l'armatura metallica nonché ogni e qualsiasi altro onere e magistero per dare il titolo finito a completa regola d'arte. euro (zero/00)	cadauno	0,00
Nr. 11 011	Posa in opera di PALI sezione quadrata mm.120x120 , compreso scavo, fondazione con Cls ordinario, risistemazione della pavimentazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/10)	Cal	48,10
Nr. 12 012	Posa in opera di PORTALI , compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoquaranta/00)	cadauno	540,00
Nr. 13 013	Posa in opera di MONOPALI , compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 14 014	esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in materiale termospruzzato plastico ad elevata resistenza, applicato con idonea attrezzatura ad una temperatura di 180-200 c° e successiva soprasspruzzatura di microsferi di vetro, nonché ogni onere per l'esecuzione degli stessi in presenza di traffico mediante adozione della regolamentare segnaletica mobile ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 15 015	Fondazione stradale eseguita con inerte naturale stabilizzato granulometrico, proveniente sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, ottenuto da un miscuglio a granulometria continua (pezzatura massima 30 mm), con cemento tipo 32,5 nella proporzione di 80 Kg per ogni metro cubo di inerte, steso in opera con mezzi approvati dalla D.L., evitando nel modo più assoluto la separazione dei diversi componenti granulometrici del miscuglio, fino a raggiungere gli spessori prescritti dalla D.L., da ottenersi mediante successivi strati di materiale, di altezza mai superiore ai 30 cm soffici, cilindrici "a rifiuto" strato per strato, compresa la correzione dell'umidità del materiale al fine di ottenere mediante innaffiamento o con essiccamento a seconda dei casi, la condizione migliore per la perfetta compattazione degli strati; misurazione in opera della fondazione finita e compattata. euro (quarantanove/00)	m3	49,00
Nr. 16 016	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso della pezzatura di mm 0/10, e dello spessore finito di 4 cm, posto in opera, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Kg/mq, mediante macchina vibrofinitrice meccanica o per piccole riprese a mano, compreso la successiva rullatura con rullo statico da 12 t, integrato con rullo tandem da 6 - 8 t. euro (sei/90)	m2/cm	6,90
Nr. 17 016	DELINEATORE RIFRANGENTE (Visual) , colore giallo, semicircolare per isole spartitraffico (art.177 Reg. Att.C.d.S.). Calandrato Dim. cm. 50x40 con pellicola rifrangente Cl. 1 euro (sedici/90)	cadauno	16,90
Nr. 18 017	Costruzione della fondazione stradale dello spessore finito secondo i grafici di progetto, in misto granulometrico di fiume o di cava calcareo, compattato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95% di quella massima secca, ottenuta con la prova AASHO modificata, classificazione CNR-UNI 10006 - A1,A2,A3 -, compresa cilindratura meccanica del tipo chiuso eseguita con rullo compressore del peso non inferiore a 16 t., con un numero di passate sufficienti ad ottenere la densità indicata, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e spandimento dell'idoneo materiale aggregante per la saturazione dei vuoti, ed ogni e qualsiasi prestazione e fornitura necessaria per dare la superficie stradale secondo la sagoma richiesta, livellata e perfettamente stabile euro (ventisei/20)	m3	26,20
Nr. 19 017	DELINEATORE RIFRANGENTE (Visual) , colore giallo, semicircolare per isole spartitraffico (art.177 Reg. Att.C.d.S.). Calandrato Dim. cm. 50x40 con pellicola rifrangente Cl. 2 euro (ventidue/50)	cadauno	22,50
Nr. 20 018	Realizzazione in opera di pozzetto di ispezione, in getto di calcestruzzo di cemento Rck 25, con pareti dello spessore di cm 25 con vano per passo d'uomo di cm 60x60 o del diametro di cm 60, compreso ogni onere per le casseformi, per l'armatura in acciaio tondo ad aderenza migliorata FeB38K controllato, per il raccordo alla fogna, ed ogni altro magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantesette/00)	m	257,00
Nr. 21 018	DELINEATORE RIFRANGENTE (Visual) , colore giallo, semicircolare per isole spartitraffico (art.177 Reg. Att.C.d.S.). Calandrato Dim. cm. 50x40 con pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (trentatre/80)	cadauno	33,80
Nr. 22 019	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza (guard-rail) di classe H3 per bordo ponte, costituita da fascia orizzontale di acciaio a tripla onda, pali di sostegno, piastre, tirafondi, distanziatori, corrente superiore, gruppi terminali, bulloneria, dispositivi rifrangenti (catadiottri bifacciali B/R) ed ogni altro accessorio (bi-componente di fissaggio, ecc.) , il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66. La barriera è da intendersi completa di tutto quanto necessario per la posa, secondo quanto indicato nella certificazione di omologazione (o nella certificazione di prova dal vero) e secondo quanto previsto nel presente capitolato deve risultare; e dovrà essere data in opera a perfetta regola d'arte. Sono comprese le murature di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le normative vigenti. euro (centoquarantadue/00)	m	142,00
Nr. 23 020	Fornitura e posa in opera di barriera prefabbricata in calcestruzzo a tripla onda New Jersey, manufatto avente le seguenti caratteristiche: lunghezza cm 620, altezza cm 100, larghezza alla base cm 62, in cls Rck 35 N/mm ² , compresa armatura metallica FeB44k e barra tipo djwidag, livello di contenimento H4b; severità dell'urto B; Larghezza Operativa Normalizzata 2,5 m W7); Deflessione dinamica Normalizzata 1,9 m; inoltre il manufatto dovrà corrispondere all'ottemperanza della norma UNI 1317 -5 :2007+A1, munita di debita certificazione CE dell'8 marzo 2011. Il tutto compreso manicotti, piastre e perni zincati, completo di dadi di fissaggio, compresa verniciatura zebra, catarifrangenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (settantasette/47)	m	77,47
Nr. 24 020	Specchio Parabolico Diam. cerchio inscritto cm. 90 pellicola rifrangente Classe 2 euro (quaranta/50)	cadauno	40,50
Nr. 25 021	Formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto con vernice rifrangente con perline di vetro, premiscelata in modo da assicurare l'efficienza dell'impianto continua ed inalterata per almeno dodici mesi per compattezza, visibilità e rifrangenza; compreso l'onere per un perfetto tracciamento e per la pulizia della carreggiata, nonchè ogni onere per qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento, in caso di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi altra causa: per strisce continue e/o discontinue di larghezza di cm 15. euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 26 022	Fornitura e posa in opera di pannello flessibile in alluminio grecato da installare in prossimità del bordo delle barriere new jersey nel tratto in curva nella parte convessa rispetto al senso di marcia. Al pannello sarà applicata una pellicola ad alta rifrangenza in classe 2, come dal disciplinare tecnico del Ministero ex Lavori Pubblici, pubblicato con D.M. 31/03/95, con coordinate tintometriche che rientrano nella zona previste nella tabella 1 dello stesso disciplinare tecnico (di colore GIALLO) euro (zero/00)	m	0,00
Nr. 27 023	Formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto con vernice rifrangente con perline di vetro, premiscelata in modo da assicurare l'efficienza dell'impianto continua ed inalterata per almeno dodici mesi per compattezza, visibilità e rifrangenza; compreso l'onere per un perfetto tracciamento e per la pulizia della carreggiata, nonchè ogni onere per qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento, in caso di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi altra causa: per scritte, simboli, frecce, zebre e linee di arresto (misura della superficie effettivamente verniciata) euro (cinque/50)	m2	5,50
Nr. 28 024	Rimozione di segnale stradale verticale compreso il sostegno, l'eventuale ripristino della pavimentazione stradale, il trasporto presso il magazzino del cantiere stradale della Stazione appaltante del materiale riutilizzabile, ovvero lo smaltimento in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	discarica autorizzata (compreso gli oneri che ne conseguono). euro (tredici/20)	cad.	13,20
Nr. 29 025	Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare per segnaletica stradale verticale, di qualunque lunghezza in acciaio zincato a caldo del diametro mm. 60, compresa eventuale demolizione della pavimentazione stradale, scavo, realizzazione di plinto in cls, e ripristino della pavimentazione stradale, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte euro (sessantadue/00)	cad.	62,00
Nr. 30 026	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale di qualsiasi diametro o dimensione, costituita da segnali di divieto, pericolo, preavviso o di prescrizione, aventi forme circolari, triangolari, romboidali od ottagonali, conformi per tipo e dimensioni al Regolamento d'esecuzione del C.d.S., con supporto in lamiera d'alluminio 25/10, con bordo rinforzato, ricoperti interamente con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (classe 2), completi di attacchi, staffe e bulloneria per il fissaggio, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte euro (cinquantauno/60)	cad.	51,60
Nr. 31 027	Fornitura e posa in opera di delineatori speciali di ostacolo o pannelli integrativi alla segnaletica stradale verticale di qualsiasi dimensione, conformi per tipo e dimensioni al Regolamento d'esecuzione del C.d.S., con supporto in lamiera d'alluminio 25/10, con bordo rinforzato, ricoperti interamente con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa, completi di attacchi, staffe e bulloneria per il fissaggio, compreso ogni altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte euro (quarantatre/90)	cad.	43,90
Nr. 32 028	Fornitura e posa in opera di segnaletica luminosa composta da lampeggiatori omologati fotovoltaici singoli o doppi rafforzativi, per segnaletica verticale, composto da modulo luminoso a led certificato ed omologato UNI EN12352 classe L8H alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali del diam. 60 mm, con funzionamento 24 ore alimentato da pannello fotovoltaico durante le ore notturne e alimentato da collegamento della pubblica illuminazione nelle ore diurne. euro (zero/00)	cadauno	0,00
Nr. 33 029	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto, modello di superficie in materiale composito, di dimensioni omologate dalle normative vigenti in materia e dotato di catarifrangenti in pellicola tipo Diamant Grade bianco, compresa la resina necessaria per il relativo fissaggio su sede stradale ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cinque/00)	cad.	5,00
Nr. 34 030	Realizzazione di plinto di fondazione per pali pubblica illuminazione, in cls Rck 20 delle dimensioni cm. 100x100x120 predisposto per l'installazione del palo mediante foro al centro del diametro cm. 25 e per i collegamenti al pozzetto, compreso lo scavo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantacinque/00)	cad.	155,00
Nr. 35 031	Fornitura e posa di palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Palo conico diritto laminato a caldo - ERW, in acciaio tipo S275JR, secondo UNI EN 10025, zincato a caldo per immersione in un bagno di zinco fuso in conformità alla norma UNI EN 40/4 parte 4a - ISO 1461, dotato di guaina termorestringente posizionata nella zona d'incastro, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra; dimensioni (da considerare misure il diametro di base e lo spessore): lungh. 10,80 m (fuoriterra 10,00 m), diametro di base 139 mm, spessore 3,8 mm. euro (seicento/00)	cad.	600,00
Nr. 36 032	Fornitura e posa in opera di dispersore per messa a terra in acciaio zincato angolare a croce, completo di bulloneria e quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (venti/60)	cad.	20,60
Nr. 37 033	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare Giallo/Verde 1x16 mm ² . euro (due/16)	m	2,16
Nr. 38 034	idem c.s. ...conduttore unipolare tipo FG7R O ₆ /1KV CEI 20-20/ 20-35 / 20-22II / 20-37/2, posa in canalizzazione già predisposta, compresi i relativi giunti elettrici isolati o meno. Sezione 1x6 mm ² . euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 39 035	idem c.s. ...conduttore unipolare tipo FG7R O ₆ /1KV CEI 20-20/ 20-35 / 20-22II / 20-37/2, posa in canalizzazione già predisposta, compresi i relativi giunti elettrici isolati o meno. Sezione 1x10 mm ² . euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 40 036	idem c.s. ...conduttore unipolare tipo FG7R O ₆ /1KV CEI 20-20/ 20-35 / 20-22II / 20-37/2, posa in canalizzazione già predisposta, compresi i relativi giunti elettrici isolati o meno. Sezione 1x25 mm ² . euro (tre/50)	m	3,50
Nr. 41 037	Rimozione di apparecchio illuminante di qualsiasi tipo e posizione, compreso il trasporto del materiale, secondo le indicazioni della D.L., a deposito (che resta di proprietà dell'Amministrazione comunale), ovvero a smaltimento nei modi previsti dalla normativa vigente, con gli oneri e diritti che ne conseguono, e quant'altro necessario per consegnare il lavoro finito a perfetta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	regola d'arte. euro (quaranta/00)	cad.	40,00
Nr. 42 037	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x30 con pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (ottantaquattro/10)	cadauno	84,10
Nr. 43 038	Rimozione di linea elettrica per illuminazione pubblica, sia interrata, sia aerea su cordino o parete, in cavo multipolare od unipolare; compreso l'eventuale rimozione del cordino e degli agganci di supporto, l'isolamento della linea esistente, l'accantonamento del materiale riutilizzabile su indicazioni della D.L., e lo smaltimento a rifiuto del materiale restato con gli oneri che ne conseguono. euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 44 038	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x40 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (settantaquattro/35)	cadauno	74,35
Nr. 45 039	Operaio IV livello euro (trenta/30)	ora	30,30
Nr. 46 040	Operaio specializzato euro (ventiotto/80)	ora	28,80
Nr. 47 041	Operaio qualificato euro (ventisette/00)	ora	27,00
Nr. 48 042	Operaio comune euro (ventiquattro/50)	ora	24,50
Nr. 49 043	Autocarro leggero con pianale ribaltabile e portata utile di 1,4 t, compreso il conducente e l'onere dei consumi. euro (quarantaquattro/00)	ora	44,00
Nr. 50 044	Autocarro con pianale ribaltabile e portata utile di 12,00 t, compreso il conducente e l'onere dei consumi. euro (sessantaotto/50)	ora	68,50
Nr. 51 045	Pala gommata con motore diesel da 140 HP, compreso l'operatore e l'onere dei consumi. euro (settantadue/20)	ora	72,20
Nr. 52 046	Escavatore semovente su ruote gommate con motore da HP 100, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice), compreso l'operatore e l'onere dei consumi. euro (cinquantasette/30)	m/mm	57,30
Nr. 53 047	Miniescavatore con massa fino a 1.5 t, con attrezzatura frontale o rovescia in assetto operativo; sono compresi l'operatore e l'onere dei consumi. euro (quarantauno/40)	ora	41,40
Nr. 54 048	Rullo vibrante semovente a doppio rullo per asfalto, in assetto operativo - 7,5 t; è compreso l'operatore e l'onere dei consumi. euro (cinquantatre/60)	ora	53,60
Nr. 55 049	Rullo vibrante semovente a doppio rullo per asfalto, in assetto operativo - 1,5 t; è compreso l'operatore e l'onere dei consumi. euro (trentanove/86)	ora	39,86
Nr. 56 050	Motocompressore con motore a scoppio, silenziato, con martello demolitore o perforatore e tubazioni di raccordo, della capacità di 4500 l; è compreso l'operatore e l'onere dei consumi. euro (quaranta/48)	ora	40,48
Nr. 57 051	Elettropompa o motopompa, con prevalenza m. 10, per prosciugamento di acque chiare o liquami, compreso accessori e tubazioni di raccordo, compreso l'onere dei consumi: con bocca aspirante di mm. 100. euro (due/66)	ora	2,66
Nr. 58 052	Fornitura di sabbia di frantumazione, lavata e vagliata. euro (ventisei/50)	m3	26,50
Nr. 59 053	Fornitura di pietrischetto mm 15/25 euro (ventitre/40)	m3	23,40
Nr. 60 054	Fornitura misto di cava calcarea euro (diciassette/70)	m3	17,70
Nr. 61 055	Cemento R=325 in sacchi da 25 Kg. euro (centoquarantadue/00)	t	142,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 62 056	Fornitura di mattoni pieni di cm 25x12x5,5. euro (zero/30)	ognuno	0,30
Nr. 63 057	Fornitura di cordonato in calcestruzzo di cemento vibrato in pezzi dritti, della sezione di 12x25x100 cm. euro (cinque/88)	m	5,88
Nr. 64 058	Fornitura di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, tipo SN8 per traffico pesante, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro e data di produzione. Tubi del diametro esterno di 160 mm, spessore 4,7 mm e lunghezza di 3,00 m. Misura della tubazione in opera. euro (dieci/01)	m	10,01
Nr. 65 059	idem c.s. ...esterno di 315 mm, spessore 9,2 mm e lunghezza di 6,00 m. Misura della tubazione in opera. euro (trentaquattro/20)	m	34,20
Nr. 66 060	Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo di cemento delle dimensioni 8x25x100 cm, in pezzi dritti, murato con malta cementizia su fondazione in conglomerato di cemento Rck 15, compreso oltre l'onere della fondazione quelli per lo scavo di alloggiamento, la stuccatura dei giunti in malta cementizia, il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, con i relativi oneri che ne conseguono, e quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiuno/90)	m	21,90
Nr. 67 061	Fornitura di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, tipo SN8 per traffico pesante, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro e data di produzione. Tubi del diametro esterno di 400 mm, spessore 11,7 mm e lunghezza di 6,00 m. Misura della tubazione in opera. euro (cinquantacinque/20)	m	55,20
Nr. 68 062	idem c.s. ...esterno di 630 mm, spessore 18,4 mm e lunghezza di 6,00 m. Misura della tubazione in opera. euro (centocinquantadue/00)	m	152,00
Nr. 69 072	SEGNALI DIREZIONE EXTRAURBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato FRECCIA Dim. cm.150x40 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (ottantasei/10)	cadauno	86,10
Nr. 70 073	idem c.s. ...Dim. cm.150x40 pellicola rifran. Diamond Grade euro (centoundici/30)	cadauno	111,30
Nr. 71 090	PANNELLI SEGNALETICI SPECIALI o FUORI MISURA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Pellicola Classe 1 euro (novantacinque/10)	mq	95,10
Nr. 72 091	idem c.s. ...capitolato Pellicola Classe 2 euro (centoventisette/30)	mq	127,30
Nr. 73 092	idem c.s. ...capitolato Pellicola Classe 2 speciale (Diamond Grade) euro (centoquarantaquattro/75)	mq	144,75
Nr. 74 093	PANNELLI SEGNALETICI di CURVA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Tabella Dim. cm. 60x60 con pellicola rifrangente Cl. 2 euro (ventisette/40)	cadauno	27,40
Nr. 75 094	PANNELLI SEGNALETICI di CURVA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Pellicola rifrangente Cl. 2 Fuori Misura euro (centodieci/15)	mq	102,15
Nr. 76 097	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE (di nuovo impianto o di manutenzione) di qualsiasi colore, eseguita con vernice a freddo premiscelata rifrangente con perline di vetro, conforme alle prescrizioni dettate nel Capitolato Speciale di Appalto. Formazione di attraversamenti pedonali, scritte, simboli, zebra, linee d'arresto euro (quattro/10)	mq	4,10
Nr. 77 098	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la formazione di parcheggi con gli oneri dettati nel capitolato, compresa apposizione/rimozione di segnaletica temporanea. Formazione di parcheggi auto di nuovo impianto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/30)	cadauno	7,30
Nr. 78 099	idem c.s. ...di segnaletica temporanea. Manutenzione di parcheggi auto esistenti euro (sei/80)	cadauno	6,80
Nr. 79 1	Esecuzione di bande per ipovedenti che indicano " <u>situazioni di pericolo</u> " e " <u>indicatori tattili</u> " con scabrosità superficiale, realizzate con materiali termoplastici preformati posti in opera su pavimentazione stradale esistente; con le seguenti caratteristiche tecniche: - Le " <u>situazioni di pericolo</u> " saranno realizzate con calotte sufficientemente rilevate sferiche o tronco di cono, con diametro compreso tra 12 e 30 mm e interdistanza compresa tra 12 e 20 mm (vedi grafico); -Per gli " <u>indicatori tattili</u> " saranno realizzate con linee parallele con profilo sinusoidale, semi circolare e trapezoidale, con larghezze delle scanalature e del rilievo comprese tra 25 mm e 65 mm (sommatoria) e larghezza della scanalatura compresa tra 13 mm e 40 mm. (vedi grafico) Entrambi le bande creeranno una superficie scabra non più alta di 2 mm dal piano di calpestio di posa e come prescrive la normativa vigente (art. 8.2.2. DM LLPP 236/'89 - art. 16 DPR 500/'96) un coefficiente di attrito superiore a 040 in condizioni asciutte (misurato secondo il metodo della B.C.R.A.), compreso qualsiasi altro onere per dare il titolo finito a completa regola d'arte. Il materiale termoplastico, ottenuto per estrusione, non laminato, con valore antisdrucchiolo minimo di 55 STR, realizzato nelle varianti a sensifere ed a linee longitudinali a rilievo con differente sonorità al tocco del bastone, per l'esecuzione dei percorsi tattili sicuri per ipovedenti, in esterni. euro (duecentonovanta/00)	m2	290,00
Nr. 80 100	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la formazione di parcheggi con gli oneri dettati nel capitolato, compresa apposizione/rimozione di segnaletica temporanea. Formazione di parcheggi motocicli di nuovo impianto euro (quattro/40)	cadauno	4,40
Nr. 81 1000	TRANSENNE PARAPEDONALI in ferro di spessore non inferiore a mm. 3 dimensioni pari a cm. 120x110 verniciati a fuoco di qualsiasi colore con o senza barra centrale comprese bande rifrangenti. Tubolare diametro 48 mm. euro (ventisette/20)	cadauno	27,20
Nr. 82 1001	idem c.s. ...rifrangenti. Tubolare diametro 60 mm. euro (zero/00)	cadauno	0,00
Nr. 83 1002	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 100x20 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (ventinove/70)	cadauno	29,70
Nr. 84 1003	idem c.s. ...pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (quaranta/10)	cadauno	40,10
Nr. 85 1004	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 100x30 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (quarantaquattro/10)	cadauno	44,10
Nr. 86 1005	idem c.s. ...pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (quarantaotto/75)	cadauno	48,75
Nr. 87 1006	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 125x25 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (trentanove/15)	cadauno	39,15
Nr. 88 1007	idem c.s. ...pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (quarantanove/80)	cadauno	49,80
Nr. 89 1008	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x30 con pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (ottantaquattro/10)	cadauno	84,10
Nr. 90 1009	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x40 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (settantaquattro/35)	cadauno	74,35
Nr. 91 101	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la formazione di parcheggi con gli oneri dettati nel capitolato, compresa apposizione/rimozione di segnaletica temporanea. Formazione di parcheggi motocicli di nuovo impianto euro (quattro/40)	cadauno	4,40
Nr. 92 1010	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x40 con pellicola rifrangente tipo Diamond Grade (Classe 2 speciale) euro (cento/75)	cadauno	100,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 93 1011	PANNELLI INTEGRATIVI in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 15x35/13x40 con pellicola rifrangente Cl. 1 euro (nove/60)	cadauno	9,60
Nr. 94 1012	SEGNALI DIREZIONE URBANA in alluminio secondo le prescrizioni di cui al capitolato Dimensioni cm. 150x30 con pellicola rifrangente Classe 2 euro (sessantaotto/40)	cadauno	68,40
Nr. 95 1013	CORDOLO delimitatore di corsia in gomma (colore giallo) in conformità alle specifiche dell'art.178 del Reg. Attuazione ed Esecuzione del vigente Codice della strada, ancorato sulla sede stradale tramite barre filettate, completi di delineatore cilindrico. Modulo centrale dim. 100x30x10 cm. euro (ottantaquattro/30)	cadauno	84,30
Nr. 96 1014	idem c.s. ...di delineatore cilindrico. Elemento di chiusura dim. 75,5x30x10 cm. euro (cinquantauno/40)	cadauno	51,40
Nr. 97 1015	idem c.s. ...di delineatore cilindrico. Delineatore cilindrico 30 cm. euro (dodici/20)	cadauno	12,20
Nr. 98 1016	fornitura di faro segnalatore in materiale polimerico flessibile, altezza cm. 70 e diametro di cm. 18, di colore giallo con fasce rifrangenza Classe 2. nella fornitura sono compresi i dispositivi di attacco e di tappo. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 99 1017	posa in opera della voce 1016 euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 100 1018	PREMARK ELONGIATO. Fornitura di segnali orizzontali in materiale termoplastico pre-formato PREMARK euro (ottocentosessantacinque/00)	cadauno	865,00
Nr. 101 1019	STRISCE ORIZZONTALI IN BICOMPONENTE PLASTICO A FREDDO. Esecuzione di segnaletica orizzontale con l'impiego di colato plastico a freddo, bianco a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi volatili, da realizzarsi su fondi bituminosi sia di nuova costruzione che esistente. La rifrangenza sarà ottenuta mediante postspruzzatura di perline di vetro con garanzia minima di 3 anni. euro (cinquantacinque/00)	m2	55,00
Nr. 102 102	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la formazione di parcheggi con gli oneri dettati nel capitolato, compresa apposizione/rimozione di segnaletica temporanea. Manutenzione di parcheggi moto esistenti euro (tre/40)	cadauno	3,40
Nr. 103 103	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE "sonora" , eseguita mediante striscia con rilievo euro (tre/00)	ml	3,00
Nr. 104 104	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE (di nuovo impianto o di manutenzione) di colore bianco o giallo, eseguita con laminato rifrangente elastoplastico, conforme alle prescrizioni dettate nel Capitolato Speciale di Appalto. Formazione di strisce continue e discontinue H = 12 cm. euro (tre/10)	ml	3,10
Nr. 105 105	idem c.s. ...Appalto. Formazione di strisce continue e discontinue H = 15 cm. euro (quattro/25)	ml	4,25
Nr. 106 106	idem c.s. ...Appalto. Formazione di strisce continue e discontinue H = 30 cm. euro (sette/50)	ml	7,50
Nr. 107 107	idem c.s. ...Appalto. Formazione di attraversamenti pedonali, scritte, simboli, zebature, linee d'arresto euro (ventinove/00)	mq	29,00
Nr. 108 108	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la formazione di parcheggi con gli oneri dell'art. 057, compresa apposizione/rimozione di segnaletica temporanea Formazione di parcheggi auto di nuovo impianto euro (venti/80)	cadauno	20,80
Nr. 109 109	idem c.s. ...di segnaletica temporanea Manutenzione di parcheggi auto esistenti euro (quattordici/40)	cadauno	14,40
Nr. 110	idem c.s. ...di segnaletica temporanea		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
110	Formazione di parcheggi motocicli di nuovo impianto euro (dieci/90)	cadauno	10,90
Nr. 111 111	idem c.s. ...di segnaletica temporanea Manutenzione di parcheggi moto esistenti euro (otto/30)	cadauno	8,30
Nr. 112 112	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE (di nuovo impianto o di manutenzione) , eseguita con termospruzzato a caldo, conforme alle prescrizioni dettate nel Capitolato Speciale di Appalto e con gli oneri di garanzia specificati nello stesso. Formazione di strisce continue e discontinue H = 12 cm. euro (zero/60)	ml	0,60
Nr. 113 113	idem c.s. ...H = 15 cm. euro (zero/75)	ml	0,75
Nr. 114 114	Realizzazione di SEGNALETICA ORIZZONTALE (per attraversamenti pedonali) , eseguita con bicomponente colato plastico a freddo, a base di resine acriliche reattive senza solventi a strato spesso ad alta elasticità, resistente alle intemperie ed all'attrito. euro (trentadue/50)	mq	32,50
Nr. 115 115	Realizzazione di VERNICIATURA di cordonato con vernice spartitraffico di qualunque colore a scelta della DD.LL. euro (due/60)	ml	2,60
Nr. 116 116	Realizzazione di VERNICIATURA di superfici con vernice spartitraffico di qualunque colore a scelta della DD.LL. euro (cinque/10)	mq	5,10
Nr. 117 117	Realizzazione di VERNICIATURA di pista ciclabile con pittura del colore a scelta della DD.LL., di notevole resistenza all'abrasione, all'usura e di ottima aderenza. Per rappezzi fino a Mq. 2,00 euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 118 118	idem c.s. ...aderenza. Per rappezzi oltre a Mq. 2,00 euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 119 119	Realizzazione di SPAZIO DI SOSTA per invalidi o carico/scarico merci completo di segnaletica verticale (tubolare di sostegno e segnale con eventuale numero di contrassegno), eseguito con vernice spartitraffico colore giallo, sia a filo marciapiede che a pettine o a spina, comprese le prescritte zebraature e simbologia (in conformità alle specifiche dettate nel capitolato speciale di appalto) euro (settantanove/10)	cadauno	79,10
Nr. 120 120	Realizzazione di SPAZIO DI SOSTA per invalidi o carico/scarico merci completo di segnaletica verticale (tubolare di sostegno e segnale con eventuale numero di contrassegno), eseguito in materiale elastoplastico adesivo colore giallo, secondo quanto descritto nell'art. 067. euro (centoventiquattro/00)	cadauno	124,00
Nr. 121 121	SVERNICIATORE chimico euro (quattro/00)	kg	4,00
Nr. 122 122	LAMINATO Elastoplastico rifrangente per strisce bianche o gialle Per strisce di larghezza fino a cm.15 euro (due/00)	ml	2,00
Nr. 123 123	idem c.s. ...fino a cm.30 euro (quattro/60)	ml	4,60
Nr. 124 124	idem c.s. ...fino a cm.50 euro (sei/90)	ml	6,90
Nr. 125 125	LAMINATO Elastoplastico rifrangente per strisce bianche o gialle Triangoli "dare precedenza" dim. cm. 40x60 euro (due/90)	cadauno	2,90
Nr. 126 126	LAMINATO Elastoplastico rifrangente per strisce bianche o gialle Per figure e simboli vari euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 127 127	PALINA DI SOSTEGNO , in tubolare di ferro zincato o verniciato a caldo, spessore minimo 2 mm., con dispositivo antirotazione in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del Reg. Attuazione ed Esecuzione del vigente Codice della Strada. Tubolare Dritto Diametro 48 mm. euro (tre/80)	ml	3,80
Nr. 128	idem c.s. ...della Strada.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
128	Tubolare sagomato Diametro 48 mm. euro (quattro/30)	ml	4,30
Nr. 129 129	idem c.s. ...della Strada. Prolunghe diritte o sagomate Diametro 48 mm. euro (uno/60)	ml	1,60
Nr. 130 130	idem c.s. ...della Strada. Tubolare Dritto Diametro 60 mm. euro (tre/90)	ml	3,90
Nr. 131 131	idem c.s. ...della Strada. Tubolare sagomato Diametro 60 mm. euro (quattro/40)	ml	4,40
Nr. 132 132	idem c.s. ...della Strada. Prolunghe diritte o sagomate Diametro 60 mm. euro (uno/90)	ml	1,90
Nr. 133 133	idem c.s. ...della Strada. Pali a sezione quadrata 120x120 mm. euro (ventiuno/70)	ml	21,70
Nr. 134 134	MONOPALI o PORTALI. euro (due/70)	kg	2,70
Nr. 135 142	Rimozione di PALINA normale o sagomata diam. 48-60 mm. , mediante taglio all'altezza del piano di calpestio e ripristino della pavimentazione. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto della palina in caso di impossibilità di riutilizzo della stessa. euro (sei/50)	cadauno	6,50
Nr. 136 143	Rimozione di PALINA normale o sagomata diam. 48-60 mm. , mediante asportazione completa del palo e ripristino della pavimentazione. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto della palina in caso di impossibilità di riutilizzo della stessa. euro (otto/80)	cadauno	8,80
Nr. 137 144	Rimozione di SEGNALE STRADALE di qualunque tipo , fino alle dimensioni di mq. 1,50. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del segnale in caso di impossibilità di riutilizzo dello stesso. euro (tre/75)	cadauno	3,75
Nr. 138 145	Rimozione di SEGNALE STRADALE di qualunque tipo , dalle dimensioni superiori a mq. 1,50. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del segnale in caso di impossibilità di riutilizzo dello stesso. euro (quattordici/70)	cadauno	14,70
Nr. 139 150	Rimozione di PARAPEDONALE di qualunque tipo , mediante taglio all'altezza del piano di calpestio e ripristino della pavimentazione. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale in caso di impossibilità di riutilizzo dello stesso. euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 140 151	Rimozione di PARAPEDONALE di qualunque tipo , mediante asportazione completa del manufatto e ripristino della pavimentazione. E' compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale in caso di impossibilità di riutilizzo dello stesso. euro (undici/90)	cadauno	11,90
Nr. 141 152	Rimozione di OCCHI di GATTO , compreso il ripristino del manto stradale. euro (due/70)	cadauno	2,70
Nr. 142 153	Rimozione di DELINEATORI flessibili in gomma (Defleco). euro (due/90)	cadauno	2,90
Nr. 143 F.07	Fornitura di lista in calcestruzzo di cemento vibrato del tipo martellinata della sezione di 25x17x100 cm. euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 144 F.08	Fornitura di cordonato in granito nazionale del tipo spaccato e subbiato con smusso, della sezione di 15x25x100 cm, in pezzi diritti. euro (ventitre/60)	m	23,60
Nr. 145 F.09	Fornitura in cantiere di pozzetti in PE dim. minime 40x40x50 cm per caditoie stradali con sifone ispezionabile (80 l), idoneo per griglia con telaio dim. esterne 52x32 cm, con raccordo di uscita di 160 mm. euro (venticinque/50)	ognuno	25,50
Nr. 146 F.10	Fornitura di griglia in ghisa sferoidale per caditoie stradali, con coperchio a doppia pendenza con luce netta di passaggio di 220x375 mm e telaio di 320x520x50 mm (kg 18 circa), idonea per carico di transito di 250 KN = 25 t. euro (quarantatre/40)	ognuna	43,40
Nr. 147 F.15	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a caldo tradizionale, con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591, ed aggregati secondo UNI EN 13043: della pezzatura, con curva granulometrica continua, 0/32 mm. euro (sessantaquattro/00)	t	64,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 148 F.16	idem c.s. ...granulometrica continua, 0/20 mm. euro (sessantanove/00)	t	69,00
Nr. 149 F.17	idem c.s. ...granulometrica continua, 0/10 mm. euro (settantaquattro/00)	t	74,00
Nr. 150 OC-2.030	Fondazione stradale eseguita con inerti di recupero da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati della pezzatura di 40/70 mm, steso in opera con mezzi approvati dalla D.L., evitando la separazione dei diversi componenti granulometrici del miscuglio; fino a raggiungere gli spessori prescritti dalla D.L., da ottenersi mediante successivi strati di materiale, di altezza mai superiore ai 20 cm soffici, cilindratati strato per strato con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 t. Misurazione in opera della fondazione finita e compattata. euro (ventiuno/60)	m3	21,60
Nr. 151 OC-2.510	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma, conforme alla norma EN 1177 ed omologata dal TÜV, realizzata mediante miscela di fibre di gomma riciclata trattate termicamente e stampate in forma di mattonelle 500x500 mm con spessore 45 mm. La posa avviene su getto in calcestruzzo con fissaggio mediante apposita colla bicomponente. Il perimetro dell'area pavimentata sarà delimitato da elementi a scivolo dello stesso materiale, per evitare bordi rialzati possibile causa di cadute. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la formazione del massetto in cls Rck 200 spessore cm 8 armato con rete elettrosaldata diam. mm. 6 maglia cm 20x20, l'onere dello scavo e quanto altro necessario per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquindici/00)	m2	115,00
Nr. 152 OC-2.520	Pavimentazione speciale per ipovedenti su fondazione predisposta e compensata a parte, compreso fornitura e posa in opera con malta cementizia. Forma e dimensione delle mattonelle a scelta della D.L. euro (novantasei/50)	m2	96,50
Nr. 153 PI.28	Realizzazione di illuminazione per attraversamento pedonale mediante fornitura e posa in opera di: - palo rastremato dritto 6 m fuori terra spessore 3 mm in acciaio S. 235 IR UNI EN 10025 e verniciatura a polveri RAL, compreso di sportello SMW 101/114+ morsettiera quadripolare MVV 416/2 portafusibili IP 54 classe II tipo conchiglia. Manicotti tubolari termo restringenti H450 mm applicati a caldo sulla sezione di incastro. E' compresa anche la realizzazione del plinto di fondazione delle dimensioni minime 100x100x100cm; - cassonetto pedonale a bandiera bifacciale a LED delle dimensioni di 60x60 cm conformi alla norma UNI EN 12899 L3, peso del dispositivo kg 15 circa. Completo di alimentatore integrato in classe 2 di isolamento con assorbimento totale di 30W, con struttura interna in acciaio e copertura in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Sono escluse le opere edili per la posa dei corrugati. - corpo illuminante a LED Stratos P con ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra in conformità alla norma EN 12301. Corpo illuminante pressofuso SUPERCAST delle dimensioni di 730x360x125 mm ed un assorbimento massimo di 105W, fornito con certificazione ENEC - cassonetto a bandiera in alluminio con attacco palo d=90 verniciato a polveri epossidiche avente le dimensioni 600x160x60mm contenente 4 proiettori a led lampeggianti Basic 102 certificati UNI EN 12352 I2H; tale dispositivo dovrà avere l'alimentatore integrato ed essere in classe 2 di isolamento con un assorbimento totale di circa 15 W. euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 154 PI.29	Armadio elettrico stradale su zoccolo, cablato, completo di morsetteria per attestazione cavi, interruttore magnetotermico, caricatore da rete IP, batteria gel 45 Ah, protezione di sovralimentazione, basamento in cls con affogata piastra di ancoraggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
	<p>Data, 14/12/2016</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Enzo Sensi - Geom. Simone Donati</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>		