



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Interventi di ristrutturazione - cimiteri comunali

Fase:

ESECUTIVO

Assessore ai lavori pubblici	Filippo Alessi
Area Tecnica	Servizio Mobilità e infrastrutture - U.O. Cimiteri
Dirigente del Servizio	Ing. Rossano Rocchi

Progettisti:

Geom. Gerarda Del Reno
Geom. Derry Ciaramelli

R.U.P.:

geom. Gerarda Del Reno

Tavola C: Elenco Prezzi Unitari

Spazio riservato agli uffici:

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di ristrutturazione – cimiteri comunali - P296

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 19/12/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 OG1.01.01	Demolizione di pavimentazioni esistenti di qualsiasi tipo e natura, compreso eliminazione di sottofondo, accatastamento, scarrettamento e allontanamento del materiale di risulta compreso onere della discarica. euro (undici/62)	mq	11,62
Nr. 2 OG1.01.02	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. euro (diciotto/91)	mq	18,91
Nr. 3 OG1.01.03	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni e interni per gallerie loculi/ossarini, cappelle cimiteriali, vialetti, ecc... in cotto marmo bianco tipo carrara varie dimensioni, travertino, graniglia, in cemento, o altro materiale esistente e/o a scelta della D.L. a forma rettangolare simile a quella esistente in forma tipo e dimensione, compreso sottofondo di calce di cemento, giunti di dilatazione ogni 3-4 mt e comunque a discrezione della D.L. boiacatura stilatura dei giunti, compresa la sagomatura secondo la forma dei camminamenti, il montaggio secondo le indicazioni della D.L., i tagli per pezzi speciali, pulizia finale e trattamento di protezione antimacchia. Compreso qualsiasi altro onere o magistero per dare il titolo finito a regola d'arte. euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 4 OG1.01.04	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra serena o pietra di qualsiasi altro genere a scelta della D.L. di prima scelta levigate uguali a quelle esistenti utilizzate per il rivestimento di superfici verticali o orizzontali con i bordi rifiniti a toro, tagliate a quarto buono e, se necessario, gocciolatoio corrente su i lati lunghi, ancoraggio con colle speciali o tasselli idonei. Le pietre potranno avere uno spessore fino a 3 cm. la voce è compresa di ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 5 OG1.02.01	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. euro (quattro/73)	ml	4,73
Nr. 6 OG1.02.02	Fornitura e posa in opera di cordonato in conglomerato cementizio vibrocompresso della dimensione 10 x 25, antigelivo, in elementi retti o curvi, con angoli smussati e bucciardato. posto in opera su letto di malta bastarda, con montaggio da eseguire secondo le indicazioni della direzione dei lavori, compresi lo scavo e la sottostante fondazione in cls delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, compresi i tagli gli sfridi, la formazione di quartaboni, il montaggio anche a piccoli tratti, la pulitura finale ed ogni altro onere per dare il titolo finito a regola d'arte. euro (undici/00)	ml	11,00
Nr. 7 OG1.03.01	Consolidamento di strutture in C.A. mediante: - saggiatura di superfici di elementi in c.a. delle parti degradate con demolizione di ogni parte in fase di distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza; - scarifica delle parti degradate - pulizia meccanica delle superfici da trattare con accurata pulizia sia del calcestruzzo che dei ferri d'armatura mediante sabbatura, idropulitrice, spazzolatura o delle superfici interessate con completa rimozione del materiale incoerente, ruggine, oli, grassi, pellicole superficiali sferinate etc..., le armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo copriferro; - trattamento protettivo dei ferri d'armatura (passivazione), secondo le disposizioni della D.L. mediante la fornitura e posa in opera di anticorrosivo tixotropico, bicomponente, a base di resine sintetiche, miscele di cementi, inibitori, (tipo MAC EMACO MASTERSEAL 300 I" o equivalente), il prodotto deve essere applicato dopo aver rimosso accuratamente la ruggine, l'applicazione deve essere fatta con pennello stendendo due mani di prodotto per un spessore di mm. 2 ad opportuna distanza l'una dall'altra; o comunque come indicato dalle schede tecniche del prodotto - ricostruzione del calcestruzzo mediante applicazione in uno o più strati (spessore di circa 3 cm ciascuno) di malta per ripristini strutturali a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi, resine sintetiche (tipo MAC EMACO). La malta dovrà essere applicata sul sottofondo sano e compatto e preventivamente saturato con acqua, compreso la ricostruzione degli spigoli vivi dei pilastri; - applicazione di malta rasante da stendere sia a mano che con macchine intonatrici, per regolarizzazione superficiale di tutte le superfici in calcestruzzo e conseguente protezione delle stesse, mediante applicazione a spatola di malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, microsilicati, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali, polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo EMACO o equivalente). Il prodotto dovrà essere applicato nello spessore massimo, per strato, di 2-3 mm e, successivamente, rifinito con frattazzo di spugna. Prima dell'inizio dei lavori devono essere fornite le schede tecniche dei prodotti utilizzati e preventivamente accettate dalla D.L. a conclusione dei lavori, l'Impresa dovrà rilasciare dichiarazione di corretta esecuzione e posa in opera nel rispetto delle prescrizioni delle schede tecniche dei prodotti. Nel titolo sono comprese le impalcature e i ponteggi fino all'altezza di 2 m, l'onere per la pulizia finale, smaltimento materiale di risulta e quanto altro occorrente per una realizzazione a perfetta regola d'arte. euro (novantatre/00)	mq	93,00
Nr. 8 OG1.03.02	Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco, nel titolo sono comprese le impalcature e i ponteggi fino ad un'altezza di 2ml di altezza euro (centocinquanta/00)	mq	152,00
Nr. 9 OG1.04.01	Spicconatura di intonaco esterno e/o interno su pareti a qualsiasi altezza e profondità, eseguito fino al ritrovamento del vivo della muratura sottostante, eseguita a mano, compresi gli eventuali ponteggi di servizio, la bussatura delle superfici per l'individuazione delle parti da demolire, l'onere dell'esecuzione anche a piccole zone, spazzolatura e lavaggio con getto di acqua a pressione delle superfici, carico trasporto e scarico dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	regola d'arte. Nel titolo sono comprese le impalcature e ponteggi fino ad un'altezza di 2 m di altezza. euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 10 OG1.04.02	Realizzazione di intonaci per murature esterne su pareti verticali e/o orizzontali e soffitti eseguite a mano (per spessore totale fino a 2,5 cm compreso il calo ed il sollevamento dei materiali) o a macchina (con malte premiscelate rifornite da silos e date con pompa di spinta), compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, compresi oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,0 m dal piano di calpestio. L'intonaco è formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo. Nel titolo è compreso l'onere per la pulizia finale, smaltimento materiale di risulta e quanto altro occorrente per una realizzazione a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 11 OG1.04.03	Rifacimento di intonaco con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a regola d'arte. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 12 OG1.04.04	Tinteggiatura di superfici con pittura a base di silicati tipo Sikkens colori a scelta della D.L., data a pennello in tre mani compresa mano di fissativo all'acqua, data in opera anche su superfici ricche di parti architettoniche, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, eventuale protezione di altre opere finite, rimozione e pulitura di tutte le superfici eventualmente incaccate. Compresi eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere per dare il titolo finito a regola d'arte. euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 13 OG1.04.05	Verniciatura di elementi metallici quali: ringhiere, parapetti, tubi, ecc... compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, carteggio superficie e eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente incaccate e/o ruggine compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o tra battelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Nel titolo sono compresi gli oneri per mano di antiruggine, trattamenti protettivi e minimo due mani di smalto colore a scelta della D.L. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 14 OG1.05.01	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci. euro (millequattrocento/00)	mc	1'400,00
Nr. 15 OG1.05.02	Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o più teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondità massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro euro (settecento/00)	mc	700,00
Nr. 16 OG1.05.03	Rinfilco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30 euro (cinquecentodiciassette/00)	mc	517,00
Nr. 17 OG1.05.04	Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondità fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. euro (millecinquecento/00)	mc	1'500,00
Nr. 18 OG1.05.05	Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in calce armata con rete in acciaio ad aderanza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci. Cls C25/30 spessore 8/10 cm. e rete con maglia 10x10 diam 6 euro (sessantacinque/00)	mq	65,00
Nr. 19 OG1.06.01	Smontaggio di monte di copertura in tegole a coppi e marcialci, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; compreso la verifica degli elementi da riutilizzare, il calo a terra, l'allontanamento dal cantiere del materiale di risulta. Compreso altresì lo scarrettamento e l'onere della discarica. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 20 OG1.06.02	Rimozione di grossa orditura lignea posta a qualsiasi altezza della copertura, compreso l'onere per il disancoraggio delle murature, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale selezionamento sul posto per qualsiasi sezione e lunghezza. (Compreso scarrettamento e carico di tutto il materiale proveniente dalle demolizioni effettuate compreso lo smaltimento dello stesso a pubbliche discariche autorizzate e oneri delle discariche). euro (trentasette/00)	mq	37,00
Nr. 21 OG1.06.03	Rimozione di correnti di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio delle murature e della grossa orditura della copertura, inclusi interventi localizzati alla gronda, per qualsiasi sezione. (Compreso scarrettamento e carico di tutto il materiale proveniente dalle demolizioni effettuate compreso lo smaltimento dello stesso a pubbliche discariche autorizzate e oneri delle discariche).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tre/00)	ml	3,00
Nr. 22 OG1.06.04	Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 23 OG1.06.05	Fornitura e posa in opera di trave in legno per copertura di abete di qualsiasi lunghezza e sezione per struttura di copertura, compreso esecuzione o ripresa delle sedi di alloggiamento nelle esistenti murature, compreso carico, trasporto, scarico e sollevamento alla quota di posa. euro (millecinquecento/00)	mc	1'500,00
Nr. 24 OG1.06.06	Fornitura e posa in opera di travetti in legno per copertura di abete di qualsiasi lunghezza e sezione per struttura di copertura, compreso esecuzione o ripresa delle sedi di alloggiamento nelle esistenti murature, compreso carico, trasporto, scarico e sollevamento alla quota di posa. euro (mille/00)	mc	1'000,00
Nr. 25 OG1.06.07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione elastoplastomerica ardesiata in doppio strato (minimo 4mm di spessore del singolo strato) ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, previa mano di imprimitura assorbente, compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno 15 cm risvolti e mantelline. Sono compresi inoltre: il sollevamento dei materiali al piano di posa; rimozione dell'eventuale guaina esistente, con movimentazione del materiale di risulta; trasporto e consegna del materiale di risulta a centro autorizzato, compreso altresì gli oneri di scarica, tagli, sfridi e sormonti e risvolti di almeno 10 cm, la contabilizzazione avviene sulla superficie di proiezione; saldatura a caldo e qualsiasi altro onere per dare il titolo di finto a regolo d'arte. nel titolo sono comprese le impalcature e i ponteggi fino ad un'altezza di 2ml di altezza. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 26 OG1.06.08	Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, additivato con pigmenti metallici di alluminio Minimo due mani euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 27 OG1.06.09	Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale euro (diciannove/00)		19,00
Nr. 28 OG1.06.10	Rimontaggio del manto di copertura utilizzando il materiale precedentemente accatastato in cantiere. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 29 OG1.06.11	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole alla marsigliese o della stessa tipologia di quelle esistenti, compreso la muratura della prima fila di gronda e delle mantelline, trasporto e ogni altro onere. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 30 OG1.06.12	Smontaggio di gronda completa, compresa scossalina, mansole, sottomansole, scempiato e manto di copertura, il disarmaggio della struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 31 OG1.07.01	Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata colore rame o a scelta della D.L., per la realizzazione di scossaline, converse, cimase dello spessore di 8/10 compreso piegature, gocciolatoi, rivettature, fissaggi, saldature, sormonti, ancoraggi alla struttura misurati per l'effettiva superficie posta in opera. Vari sviluppi, compreso sistema di fissaggio, rivettature, tagli, materiale di sfrido, ponteggi di servizio quant'altro necessario per dare titolo finito all'opera. euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 32 OG1.07.02	Fornitura e posa in opera di pluviale in rame delle dimensioni fino ad un diametro di 100 mm e forme come quelle esistenti, completi di staffe di ancoraggio, pezzi speciali curvi necessari al loro perfetto funzionamento, oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, icomprese piccole opere murarie e ogni altro onere per dare titolo finito a regola d'arte. euro (ventitre/00)	ml	23,00
Nr. 33 OG1.07.03	Fornitura e posa in opera di pluviale in lamiera zincata in finto rame delle dimensioni fino ad un diametro di 100 mm, forme e colore come quelle esistenti o a scelta della D.L., completi di staffe di ancoraggio, pezzi speciali curvi necessari al loro perfetto funzionamento, oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, icomprese piccole opere murarie e ogni altro onere per dare titolo finito a regola d'arte. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 34 OG1.07.04	Fornitura e posa in opera di tubature in P.V.C. fino ad un diametro di 100mm delle dimensioni, forme e colore come quelle esistenti o a scelta della D.L., completi di staffe di ancoraggio, collari, pezzi speciali curvi necessari al loro perfetto funzionamento, oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, icomprese piccole opere murarie e ogni altro onere per dare titolo finito a regola d'arte. euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 35 OG1.08.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui, compresi gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm. Compreso ogni onere euro (dodici/00)	ml	12,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 OG1.08.02	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10, esclusi gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati . Pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm con lapide a griglia metallica per la raccolta delle acque piovane, compreso ogni onere. euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,00
Nr. 37 OG1.08.03	Pozzetto d'ispezione quadrato in polietilene composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo. dimensioni a scelta della D.L. euro (zero/00)	cadauno	0,00
Nr. 38 OG1.09.01	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 39 OG1.09.02	Verifica ed eventuale sostituzione di tutti gli ancoraggi delle lapidi di marmo dei loculi. L'intervento prevede la verifica della presenza degli elementi di ritegno, la loro corretta avvitatura, consolidamento della muratura o del cemento, l'eventuale sostituzione del tassello di tenuta con allargamento del foro inserimento del tassello e fissaggio dell'elemento di ritenuta oltre all'integrazione, ove mancanti, degli elementi di ritenuta assenti, il tutto con materiali di buona fattura e di tipologia del tutto simile a quelli esistenti. Inoltre dovrà essere verificata la stabilità delle fasce in marmo collocate intorno alle lapidi, nel caso risultino rotte andranno sostituite, nel caso risultino in fase di distacco dovranno essere consolidate alla struttura. La voce indica la sistemazione di ogni singolo loculo nel dettaglio ogni singolo perimetro del manufatto. la voce comprende la documentazione fotografica del singolo loculo per riposizionarlo correttamente, lo smontaggio della lapide, collocamento in luogo sicuro e protetto, sistemazione delle fasce, successivo ricollocamento delle lapidi e smaltimento materiale di risulta a discarica autorizzata, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)		100,00
Nr. 40 OG1.09.03	Verifica ed eventuale sostituzione di tutti gli ancoraggi delle lapidi di marmo degli ossarini. L'intervento prevede la verifica della presenza degli elementi di ritegno, la loro corretta avvitatura, consolidamento della muratura o del cemento, l'eventuale sostituzione del tassello di tenuta con allargamento del foro inserimento del tassello e fissaggio dell'elemento di ritenuta oltre all'integrazione, ove mancanti, degli elementi di ritenuta assenti, il tutto con materiali di buona fattura e di tipologia del tutto simile a quelli esistenti. Inoltre dovrà essere verificata la stabilità delle fasce in marmo collocate intorno alle lapidi, nel caso risultino rotte andranno sostituite, nel caso risultino in fase di distacco dovranno essere consolidate alla struttura. La voce indica la sistemazione di ogni singolo ossarino nel dettaglio ogni singolo perimetro del manufatto. la voce comprende la documentazione fotografica del singolo loculo per riposizionarlo correttamente, lo smontaggio della lapide, collocamento in luogo sicuro e protetto, sistemazione delle fasce, successivo ricollocamento delle lapidi e smaltimento materiale di risulta a discarica autorizzata, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00)		50,00
Nr. 41 OG1.10.01	Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. Porta d'ingresso blindata, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta o a due ante come quella esistente da sostituire, anche la sagomatura del legno o il disegno della superficie dovrà essere piu simile possibile all'infisso da sostituire, l'opera dovrà essere completa di imbotte, cerniere, ecc... per rendere il lavoro finito e completo ad opera d'arte. euro (seicentotrentatre/00)	mq	633,00
Nr. 42 OG1.11.01	Operaio comune euro (ventitre/00)	h	23,00
Nr. 43 OG1.11.02	Operaio qualificato euro (ventisei/00)	h	26,00
Nr. 44 OG1.11.03	Operaio specializzato euro (ventiotto/00)	h	28,00
Nr. 45 OG1.12.01	Arrotondamento euro (zero/00)	a	0,00
	<p>Data, 19/12/2016</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		