



comune di
PRATO

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Progetto: **Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità alla passerella sul fiume Bisenzio**

Fase:
Progetto esecutivo

Codice progetto:
PH292A1

Assessore al Centro Storico

Valerio Barberis

Assessore alla Mobilità

Filippo Alessi

Dirigente del Servizio

Ing. Rossano Rocchi

R.U.P.

Geom. Gerarda Del Reno

Codice elaborato:

PHPE_D

Progettisti

Arch. Alessandro Malvizzo

Ing. Alessandro Adilardi

Arch. Francesca Cicognani

Geom. Fabio Bartolozzi

Geom. Mattia Galliani

Oggetto:

Elenco prezzi unitari

Rilievo

Geom. Massimo Falcini

Scala:

Collaboratori

Arch. Roberta Russo

Revisione:

Rev. 01

Verificatore:

Ing. Rossano Rocchi

Data:

Marzo 2018

Cartella informatica:

Archivio progetti/PH292A1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità alla passerella sul fiume Bisenzio

COMMITTENTE: Comune di Prato

Prato, 20/03/2018

IL TECNICO

Arch. Alessandro malvizzo - Ing. Alessandro Adilardi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di nuova seduta per la formazione di un'area a verde euro (novacentotrentadue/62)		932,62
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	Ferro lavorato per ringhiere parapetti etc ed elementi di delimitazione come da disegno fornito dalla DD.LL. in ferro piatto o, tubolare o pieno. Fornitura e posa in opera di barriera corrimano a disegno semplice, con due montanti e traversina di irrigidimento, zincata a caldo, trattata, a coprire, con vernice colore antracite, da posizionare su gradinata esterna secondo indicazioni della d.l. Si considerano compresi i costi per l'installazione in opera, gli adattamenti necessari alla posa, la preparazione dei fori di ancoraggio, le opere murarie con malta antiritiro, e quant'altro necessario per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sette/00)	kg	7,00
Nr. 5	Fornitura e posa in opera di lamina metallica in corten sp. 2 mm, sagomata secondo disegno della DDLL, compreso tagli sfridi, irrigidimenti e quant'altro necessario a rendere l'opera finita ed a regola d'arte. euro (novanta/00)	m2	90,00
Nr. 6	Fornitura e posa in opera di vetri trasparenti realizzati con due lastre di vetro temperato ed accoppiati sp. 10+pvb1.52+10. Tagliati e sagomati come da disegni esecutivi. Sono compresi le guide metalliche, opportunamente dimensionate, per l'installazione e l'ancoraggio dei vetri alla struttura. La superficie misurata è comprensiva degli sfridi. Ogni onere incluso per rendere l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	m2	300,00
Nr. 7	Fornitura e posa in opera di struttura metallica realizzata con profili metallici HE, compreso sfridi, tagli, piastre, bulloni e saldature secondo i particolari costruttivi allegati al progetto e specificati all'atto esecutivo del lavoro, escluso opere murarie e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito. Sono altresì comprese le opere provvisoriale, . euro (tre/43)	kg	3,43
Nr. 8	Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti incassati a led per esterni modello Lombardo LED STILE 260 600 lumen o similari compreso ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte euro (centoseptantasette/45)	cadauno	177,45
Nr. 9	Fornitura e posa in opera di strisce led Philips o similari, alimentazione 230 V, potenza 22 w, temperatura colore 4000 K, n. 192 led, 1500 lm., lunghezza 1200 mm., compreso trasformatore, regolatore di intensità luminosa ed ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte euro (cinquantadue/00)	cadauno	52,00
Nr. 10	Fornitura e posa in opera di rivestimento ... in multistrato di betulla ricomposto con adesivo fenolico di tipo marino spessore cm. 3 compreso tagli, sfridi, nonché trattamento protettivo a bagno antimuffa e antibatterico e verniciatura finale ad olio trasparente opaco, previa mordenzatura con coloritura indicata dalla Direzione dei Lavori all'atto della fornitura, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera compiuta e finita in ogni sua parte a perfetta regola d'arte escluso, sostegni da terra ed ogni altra opera di carpenteria metallica. euro (sessantacinque/00)	m2	65,00
Nr. 11	Arrotondamento euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 12 "TOS17_01. A04.001.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi l'accatastamento del materiale in cantiere euro (quattro/44)	m3	4,44
Nr. 13 "TOS17_04. A04.001.00	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere per profondità fino a 30 cm euro (due/72)	m2	2,72
Nr. 14 "TOS17_17. P03.002.03	Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471 euro (quarantasei/00)	cadauno	46,00
Nr. 15 026.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego calcestruzzo con Rck 25/30 fibrorinforzato con fibre sintetiche, ghiaia a vista, gettato in opera, spessore 10 cm. La pavimentazione viene posata previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato (da computarsi a parte) e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie, in ragione di 3 m2 /litro. Il prodotto, oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti. euro (settanta/00)	m2	70,00
Nr. 16 N.P	Spostamento della pensilina della fermata dell'autobus con accatastamento durante il cantiere euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 17 N.P	"Realizzazione di PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	naturale,compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio di giunti formantiriquadri 3x3 m ed inserimento di preformato in PVC, con strato diusura "a spolvero" con 3 kg/mq e comunque a rifiuto di prodottopremiscelato." euro (sessanta/00)	m2	60,00
Nr. 18 N.P	Fornitura e posa in opera di nuova ringhiera lungo il percorso ciclopedonale e la scala euro (centoottanta/00)	m2	180,00
Nr. 19 N.P	Fornitura piante per la realizzazione di una nuova porzione di giardino euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 20 N.P	Fornitura e posa in opera di nuovi pali per l'illuminazione pubblica euro (duemila/00)	cadauno	2'000,00
Nr. 21 N.P	Realizzazione di elemento di arredo per la seduta delle persone come da capitolato speciale di appalto euro (settecentocinquanta/00)	a corpo	750,00
Nr. 22 N.P	Rimozione del cancello di ingresso del giardino euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 23 N.P	Demolizione dell'aiuola all'interno del giardino euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 24 N.P	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 25 N.P	Fornitura e posa in opera impianto di illuminazione pubblica con installazione di led luminosi lungo il corrimano. euro (quindicimila/00)	a corpo	15'000,00
Nr. 26 N.P	"Recupero di superfici degradate di opere d'arte stradale ... mente trattate. Spessore medio di ricoprimento 2,0/2.5 cm. Recupero di superfici degradate di opere d'arte stradale in calcestruzzo, quali ponti, viadotti, muri di sostegno, ecc., in più fasi, come segue: rimozione completa delle parti ... a perfetta regola d'arte. Misura delle superfici effettivamente trattate.Spessore medio di ricoprimento 2,0/2.5 cm." euro (settantaquattro/00)	m2	74,00
Nr. 27 N.P	Sovrapprezzo alla voce RECUPERO superfici cls per l'ausilio di PIATTAFORMA AEREA, altezza operativa 12 m. Sovrapprezzo alla voce "Recupero di superfici degradate di opere d'arte stradale in calcestruzzo (...)", per l'utilizzo di piattaforma aerea carrata, con sollevatore articolato e ... ant'altro occorra per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operante su strada; è compreso il personale occorrente. euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 28 N.P	Sovrapprezzo alla voce RECUPERO superfici cls per l'ausilio di PIATTAFORMA AEREA, altezza operativa +17 e -4. Sovrapprezzo alla voce "Ripresa di superfici parzialmente degradate delle strutture in calcestruzzo (...)", per l'utilizzo di piattaforma aerea rettangolare a cella, posta su autoc ... altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante ed operante su strada; è compreso il personale occorrente. euro (quaranta/00)	m2	40,00
Nr. 29 N.P	Realizzazione di nuovo marciapiede di raccordo con l'inizio della rampa ciclopedonale euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 30 N.P.	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls per la regimazione delle acque pluviali lungo le sponde laterali della passerella da raccordarsi con le griglie posizionate rispettivamente all'inizio e alla fine del ponte euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 31 NP-088	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in sacatrasparent per vialetti, piste ciclabili, strade bianche e varie, mediante impiego di conglomerato ottenuto con leganti trasparenti, con inerti a scelta della DD.LL., steso in opera a caldo con vibrofinitrice e cilindatura con rullo idoneo per lo spessore finito di 30 mm. Confezionato con apposito impianto, il conglomerato sarà costituito da una miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante con percentuali di vuoti >20% oppure chiusa. Il legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5-6% sul peso degli aggregati a caldo e modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con apposita vibrofinitrice a caldo a temperatura di 140°-160° previa preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione di velo di ancoraggio. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiotto/00)	m2	28,00
Nr. 32 OC-2.503	Formazione di lastrico con elementi lapidei di pietra locale, derivati dalla lavorazione di roccia arenaria denominata "Pietra Macigno", o con pietra di identico apetto e di uguali o migliori caratteristiche, non geliva, anche secondo quanto previsto all'art. 8 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 recante "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione"; comunque rispondente alle prescrizioni di capitolato. La conformazione del lastrico è prevista con conci rettangolari, quadrati e profilati a forma di parallelepipedo retto, dello spessore non inferiore a 8 cm, atti alla realizzazione di filari costanti di varie larghezze, da 30 a 55 cm e oltre, e con lunghezze a correre minime di 30 cm, nonché aventi dimensioni prefissate negli elaborati progettuali; montati secondo i grafici di progetto a spina reale, a correre o a disegno, seguendo le indicazioni impartite della D.L. I conci devono risultare da lavorazioni eseguite secondo le norme dell'arte, a macchina o a mano, con faccia a vista o di calpestio finita a filo sega, così come risulta dalle prescrizioni di progetto. E' considerata, la posa delle pietre su letto di allettamento dello spessore non inferiore a 6 cm, formato da malta cementizia di consistenza semiasciutta, dosata a 3,5 q di cemento R 32,5 per metro cubo di inerte, oltre alla sugellatura delle connesure, dello spessore minimo di 10 mm, con boiaccia di cemento semifluida (beverone) e sabbia finissima, prestando la massima attenzione a non sporcare le facce a vista dei conci. E' compresa, oltre a quanto menzionato, la battitura degli elementi, le bagnature fino all'avvenuta presa dei leganti, la formazione di baulature, pendenze, zanelle corriacqua, cornici perimetrali a botole e caditoie, i raccordi con soglie e pavimentazioni esistenti, i tagli diritti o curvi di adattamento, gli sfridi, la perfetta pulizia dei conci a lavoro ultimato, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Le forniture dei materiali dovranno essere accompagnata dalla relativa scheda tecnica, ovvero, su richiesta della D.L., le attestazioni di laboratorio sulla rispondenza dei materiali alle specifiche prestazionali richieste da capitolato. euro (centodieci/00)	m2	110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 OC-2.505	Sovrapprezzo alla fornitura e p.o. di pietra di Macigno, per la lavorazione della parte a vista dei conci, detta "fiammatura", presso il sito di estrazione; secondo le norme dell'arte e seguendo le indicazioni impartite dalla D.L.. Per conci dello spessore di 12 cm. euro (dieci/00)	m2	10,00
Nr. 34 OC-5.030	Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderanza migliorata, compresa la sagomatura, tagli, sfridi, legature, sollevamenti, cali e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola euro (due/03)	kg	2,03
Nr. 35 TOS17_01.A 03.001.001	Demolizione totale della rampa esistente e delle scalinate di accesso alla Passarella con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza euro (dodici/12)	m3	12,12
Nr. 36 TOS17_01.A 04.018.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50. euro (otto/27)	m3	8,27
Nr. 37 TOS17_01.A 05.002.002	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ventisei/00)	m2	26,00
Nr. 38 TOS17_01.A 05.002.002	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (ventisei/00)	m3	26,00
Nr. 39 TOS17_01.B 03.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento per la realizzazione dei montanti di sostegno per la posa dei pannelli di vetro euro (tre/81)	kg	3,81
Nr. 40 TOS17_01.C 01.002.001	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda per la realizzazione dei parapetti lungo le rampe ciclopedonali euro (sessantaquattro/81)	m2	64,81
Nr. 41 TOS17_01.F 03.002.002	"Posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone. " euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 42 TOS17_01.F 05.006	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie per la realizzazione di carter metallico euro (quarantatre/84)	m2	43,84
Nr. 43 TOS17_02.A 03.033.003	Smontaggio ringhiera in ferro euro (ventiotto/72)	m2	28,72
Nr. 44 TOS17_04.A 05.007.002	Formazione di sottofondazione con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (sedici/91)	m3	16,91
Nr. 45 TOS17_04.B 03.001.010	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, con rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 46 TOS17_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) euro (due/96)	m2	2,96
Nr. 47 TOS17_04.F 07.001.002	Posa in opera di canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm, normale con coperchio, 64x37x200 cm euro (duemila/00)	m1	2'000,00
Nr. 48 TOS17_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto fino ad arrivare alla soletta del ponte spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (due/95)	m2	2,95
Nr. 49 TOS17_09.V 03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. euro (quarantaquattro/39)	cadauno	44,39
Nr. 50 TOS17_16.A .005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica di piante con diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 51 TOS17_16.B	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto, con classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.005.001	euro (centonove/11)	m3	109,11
Nr. 52 TOS17_17.N 05.002.020	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (sedici/10)	cadauno	16,10
Nr. 53 TOS17_17.N 06.004.005	Noleggio Box ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (trecentonovantauno/00)	cadauno	391,00
Nr. 54 TOS17_17.N 06.005.001	WC Chimico portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cadauno	55,20
Nr. 55 TOS17_17.N 07.002.015	"Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese." euro (ventiotto/75)	cadauno	28,75
Nr. 56 TOS17_17.P 03.001.010	DPI - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397. euro (sei/73)	cadauno	6,73
Nr. 57 TOS17_17.P 03.001.011	DPI - Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile euro (sette/34)	cadauno	7,34
Nr. 58 TOS17_17.P 03.001.017	"DPI - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388." euro (tre/96)	cadauno	3,96
Nr. 59 TOS17_17.P 03.001.032	"Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB" euro (venti/03)	cadauno	20,03
Nr. 60 TOS17_17.P 03.002.025	DPI - Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345 euro (venticinque/36)	cadauno	25,36
Nr. 61 TOS17_17.P 03.002.035	"Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471" euro (trenta/04)	cadauno	30,04
Nr. 62 TOS17_17.P 03.002.036	"Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471" euro (ventiquattro/22)	cadauno	24,22
Nr. 63 TOS17_17.P 05.001.002	"Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150" euro (uno/10)	ml	1,10
Nr. 64 TOS17_17.P 06.006.001	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 euro (otto/75)	cadauno	8,75
Nr. 65 TOS17_17.P 07.002.001	"Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria" euro (sei/27)	cadauno	6,27
Nr. 66 TOS17_17.P 07.003.001	"Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389" euro (settantaquattro/75)	cadauno	74,75
Nr. 67 TOS17_17.P 07.004.001	"Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6." euro (quaranta/25)	cadauno	40,25
Nr. 68 TOS17_17.S 07.006.002	"Prima visita di sorveglianza sanitaria" euro (quarantauno/12)	cadauno	41,12
Nr. 69 TOS17_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione di informazione dei lavoratori mediante assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 70 TOS17_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in merito al controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)	cadauno	31,82
Nr. 71 TOS17_AT. N01.001.013	"Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno" euro (diciassette/71)	h	17,71
Nr. 72 TOS17_AT. N01.073.001	"Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno" euro (diciassette/71)	h	17,71
Nr. 73 TOS17_AT.	"Autocarri ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)" euro (cinquantauno/00)	h	51,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N02.014.008 Nr. 74	"Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm"		
TOS17_PR.P 12.014.008	euro (sedici/12)	cadauno	16,12
Nr. 75 TOS17_PR.P 25.072	Fornitura vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)		
	euro (ventidue/77)	m2	22,77
Nr. 76 TOS17_RU.	Operaio edile IV livello		
M10.001.001	euro (trentaotto/63)	h	38,63
Nr. 77 TOS17_RU.	Operaio edile specializzato		
M10.001.002	euro (trentasei/67)	h	36,67
Nr. 78 TOS17_RU.	Operaio edile qualificato		
M10.001.003	euro (trentaquattro/12)	h	34,12
Nr. 79 TOS17_RU.	Operaio edile comune		
M10.001.004	euro (trenta/78)	h	30,78
	Prato, 20/03/2018		
	Il Tecnico		
	Arch. Alessandro malvizzo - Ing. Alessandro Adilardi		

